

SMLOUVA O DÍLO

č. 072 / 0VZ / PJ / 2017

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických

(dále jen „TDS“):

bude doplněno před podpisem smlouvy

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Pavel Hönig

se sídlem:

Wolkerova 343 Červenka 78401

IČO:

15394166

DIČ:

CZ6210280659

statutární orgán:

fyzická osoba

zapsán v živnostenském rejstříku

pod č.j.ŽIV /33792/2015Šm/ŽF

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Hönig Martin

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výběrovém řízení s názvem „

„Úprava stávajících prostor objektu Konviktů FF UP v Olomouci“

jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

I. Předmět Díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce **“Úprava stávajících prostor objektu Konvikt FF UP v Olomouci”** souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu).
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo na adrese: Objekt Konvikt FF UP v Olomouci, Univerzitní 225/3, 771 80 Olomouc - město, parc. č. 216/2, k.ú. Olomouc-město.(dále jen „Místo plnění“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou dobu provádění Díla.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s týdenním harmonogramem prací uvedeným v příloze č. 3 této Smlouvy.
4. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
5. O dokončení a předání celého Předmětu Díla Zhotovitelem Objednateli sepiší smluvní strany **datovaný předávací protokol**. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.
6. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby

oprávněně odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.

7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

III.

Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **1 191 849,78 Kč** bez DPH, **1 442 138,23 Kč** včetně DPH, z toho DPH **21%** ve výši **250 289,45 Kč**.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které nebylo možno před podpisem této Smlouvy předvídat a vyvstaly až v průběhu realizace Díla, a jejichž nutnost Zhotovitel nezavinil a které nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením Smlouvy. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po jeho podpisu smluvními stranami vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:
 - 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.
 - 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (Příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (Příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

IV.

Platební podmínky

1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokol o předání a převzetí Díla.
2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. Daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby,

bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.
5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.
9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat.
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlášení o započtení Zhotoviteli.

V.

Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí místnost v 1NP a místnost ve 2NP vymezenou Projektovou dokumentací v Místě plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.
2. Objednatel předá Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy Staveniště.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.
4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.
11. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat.

VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy o Dílo.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - 5.1. název, sídlo, IČ, DIČ Zhotovitele,
 - 5.2. název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele,
 - 5.3. název, sídlo, IČ zpracovatele PD,
 - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - 5.5. přehled zakrývaných prací,
 - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
 - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných nedostacích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objednatele bez předchozí

omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě.

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
8. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli dílenskou dokumentaci truhlářských a zámečnických prvků, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli.
2. Před předáním Díla k trvalému užívání zajistí Zhotovitel výchozí revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 včetně revizní zprávy a dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto dokumenty budou součástí předání Díla Objednateli.
3. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení originál stavebního deníku a dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.
5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:
 - 6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
 - 6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX.

Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. III. odst. 4 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě:
 - 4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,
 - 4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

X.

Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení;
 - 1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
 - 1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

XI.

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že
 - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
 - 2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoli jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak



pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číselovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

- 7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)
- 7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne **13.6.2017** zpracovaná formou oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- 7.3 Příloha č. 3 Harmonogram prací.

V Olomouci dne 26. 07. 2017


V **Července** dne 25. 07. 2017

Za Objednatele:



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Za Zhotovitele:



Hönig Pavel

Příloha č.1

Konvikt



Příloha č. 1 ke SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DJEM2206

Stavba: ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

KSO: 801 35

Místo: UP Olomouc, Univerzitní 225/3

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 191 849,78

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 191 849,78	250 288,45
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 442 138,23

Priloha č. 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2206

Stavba: ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Místo: UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Datum: 13.5.2017

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 191 849,78	1 442 138,23	
01	STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)	1 147 531,94	1 388 513,65	STA
01/A	VESTAVBA STÁVAJÍCÍ UČEBNY	913 973,94	1 105 908,47	Soupis
01/B	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	28 893,00	34 960,53	Soupis
01/C	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	204 665,00	247 644,65	Soupis
02	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR VE 2.NP (m.č.2.33)	37 317,84	45 154,59	STA
03	VRN	7 000,00	8 470,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/A - VESTAVBA STÁVAJÍCÍ UČEBNY

KSO:

801 35

Místo:

UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

913 973,94

DPH základní
snižená

Základ daně
913 973,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
191 934,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 105 908,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/A - VESTAVBA STÁVAJÍCÍ UČEBNY

Místo:

UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Datum: 13.5.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

913 973,94

HSV - Práce a dodávky HSV

275 859,59

1 - Zemní práce

10 307,99

2 - Zakládání

32 165,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

87 593,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 432,71

997 - Přesun sutě

75 035,99

998 - Přesun hmot

20 324,56

PSV - Práce a dodávky PSV

638 114,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 636,97

713 - Izolace tepelné

9 475,25

721 - Zdravotechnika

2 500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

486,40

763 - Konstrukce suché výstavby

17 572,92

766 - Konstrukce truhlářské

300 350,00

767 - Konstrukce zámečnické

175 260,00

770 - Mobiliář

24 000,00

776 - Podlahy povlakové

65 912,56

781 - Dokončovací práce - obklady

2 237,39

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

27 682,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/A - VESTAVBA STÁVAJÍCÍ UČEBNY

Místo:

UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Datum: 13.5.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

913 973,94

D	HSV	Práce a dodávky HSV					275 859,59	
D	1	Zemní práce					10 307,99	
1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	3,105	1 770,00	5 495,85	CS ÚRS 2017 01
	VV	učebna s knihovnou - S2						
	VV	19,5*(0,385-0,235)			2,925			
	VV	(1,06*0,4+0,4*(0,7-0,4))*(0,535-0,385)			0,082			
	VV	((0,54+0,64)*0,5*0,77+(0,69-0,38)*0,4)*(0,535-0,365)			0,098			
	VV	Součet			3,105			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,105	80,70	250,57	CS ÚRS 2017 01
3	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	27,945	73,50	2 053,96	CS ÚRS 2017 01
	VV	3,105*9			27,945			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,105	241,00	748,31	CS ÚRS 2017 01
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,050	18,50	574,43	CS ÚRS 2017 01
	VV	3,105*10			31,050			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,105	158,00	490,59	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,105	15,60	48,44	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovně)	t	4,968	130,00	645,84	CS ÚRS 2017 01
	VV	1,6t/m3						
	VV	3,105*1,6			4,968			
D	2	Zakládání					32 165,25	
9	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	19,500	6,06	118,17	CS ÚRS 2017 01
	VV	učebna s knihovnou - S2						
	VV	19,5			19,500			
10	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,044	2 820,00	14 224,08	CS ÚRS 2017 01
	VV	učebna s knihovnou - S2 - PD1						
	VV	19,5*0,25			4,875			
	VV	učebna s knihovnou - S2 - R1						
	VV	(1,06*0,4+0,4*(0,7-0,4))*(0,485-0,335)			0,082			
	VV	((0,54+0,64)*0,5*0,77+(0,69-0,38)*0,4)*(0,485-0,335)			0,087			
	VV	Součet			5,044			
11	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,324	37 400,00	12 117,60	CS ÚRS 2017 01
	VV	deska PD1 - dle výkazu						
	VV	323,9*0,001			0,324			
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,222	25 700,00	5 705,40	CS ÚRS 2017 01
	VV	deska PD1 - dle výkazu						
	VV	222,1*0,001			0,222			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					87 593,09	
13	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	34,500	75,70	2 611,65	CS ÚRS 2017 01
	VV	cca 75% plochy						
	VV	46,0*0,75			34,500			
14	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	34,500	243,00	8 383,50	CS ÚRS 2017 01
15	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápněným štukem tloušťky do 3 mm	m2	46,000	127,00	5 842,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	100% plochy						
	VV	46,0			46,000			
16	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	143,726	66,10	9 500,29	CS ÚRS 2017 01
	VV	cca 75% plochy						
	VV	(2,15+1,34+0,3+1,22+0,56+2,725+0,615+1,095)*5,82*0,75			43,672			
	VV	2,725*3,8*-1			-10,355			
	VV	(0,78+1,96+0,315+1,215+2,74+0,48+1,25)*5,7*0,75			37,364			
	VV	2,74*3,095*-1			-8,480			
	VV	(0,655+2,715+1,25+2,74+0,05+0,77+2,715+0,47+0,82+1,56+2,416+1,56+1,49+0,17+1,59+2,505)*5,7*0,75			100,360			
	VV	(2,725*3,8+2,74*3,095)*-1			-18,835			
	VV	Součet			143,726			
17	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	143,726	212,00	30 469,91	CS ÚRS 2017 01
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápněným štukem tloušťky do 3 mm	m2	204,190	100,00	20 419,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	100% plochy						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,15+1,34+0,3+1,22+0,56+2,725+0,615+1,095)*5,82		58,229			
	VV		2,725*3,8*-1		-10,355			
	VV		(0,78+1,96+0,315+1,215+2,74+0,48+1,25)*5,7		49,818			
	VV		2,74*3,095*-1		-8,480			
	VV		(0,655+2,715+1,25+2,74+0,05+0,77+2,715+0,47+0,82+1,56+2,416+1,56+1,49+0,17+1,59+2,505)*5,7		133,813			
	VV		(2,725*3,8+2,74*3,095)*-1		-18,835			
	VV		Součet		204,190			
19	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	11,589	45,40	526,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		dveřní a okenní otvory					
	VV		1,0*2,2		2,200			
	VV		1,34*0,86		1,152			
	VV		1,56*2,64*2		8,237			
	VV		Součet		11,589			
20	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,930	125,00	616,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		keramický obklad					
	VV		(1,215+1,25)*2		4,930			
21	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,975	3 110,00	3 032,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2 - podkladní beton					
	VV		19,5*0,05		0,975			
22	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,878	3 420,00	3 002,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2 - podlaha					
	VV		19,5*0,045		0,878			
23	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	0,878	746,00	654,99	CS ÚRS 2017 01
24	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,878	227,00	199,31	CS ÚRS 2017 01
25	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	25 700,00	771,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2 - podlaha					
	VV		19,5*1,351*0,001*1,15		0,030			
26	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	17,760	58,80	1 044,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2					
	VV		4,35		4,350			
	VV		3,9+0,3*2		4,500			
	VV		0,28+1,38+0,3+1,51+0,77+0,69		4,930			
	VV		3,6+0,38		3,980			
	VV		Součet		17,760			
27	K	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	8,250	63,00	519,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2					
	VV		3,6+4,35+0,3		8,250			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 432,71	
28	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,000	54,70	2 516,20	CS ÚRS 2017 01
29	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	46,000	88,20	4 037,20	CS ÚRS 2017 01
30	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,600	580,00	4 988,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		stávající přízdívka					
	VV		8,6		8,600			
31	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,925	2 260,00	6 610,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S02 (podlaha + podkladní beton)					
	VV		19,5*(0,005+0,045)		0,975			
	VV		19,5*0,1		1,950			
	VV		Součet		2,925			
32	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	26,500	133,00	3 524,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S1					
	VV		26,5		26,500			
33	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	52,800	59,20	3 125,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		26,400*2		52,800			
34	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,975	406,00	395,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2					
	VV		19,5*0,05		0,975			
35	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	34,500	81,10	2 797,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		cca 75% plochy					
	VV		46,0*0,75		34,500			
36	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	143,726	63,90	9 184,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		cca 75% plochy					
	VV		(2,15+1,34+0,3+1,22+0,56+2,725+0,615+1,095)*5,82*0,75		43,672			
	VV		2,725*3,8*-1		-10,355			
	VV		(0,78+1,96+0,315+1,215+2,74+0,48+1,25)*5,7*0,75		37,364			
	VV		2,74*3,095*-1		-8,480			
	VV		(0,655+2,715+1,25+2,74+0,05+0,77+2,715+0,47+0,82+1,56+2,416+1,56+1,49+0,17+1,59+2,505)*5,7*0,75		100,360			
	VV		(2,725*3,8+2,74*3,095)*-1		-18,835			
	VV		Součet		143,726			
37	K	978059541	Odkvání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,800	73,70	132,66	CS ÚRS 2017 01
38	K	985441113	Přidavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	10,000	1 310,00	13 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zapravení trhlin v piliři					
	VV		1,0*10		10,000			

D 997 Přesun sutě

75 035,99

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 6 m ručně	t	32,371	507,00	16 412,10	CS ÚRS 2017 01
40	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	161,855	54,50	8 821,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		32,371*5 Přepočtené koeficientem množství		161,855			
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,371	218,00	7 056,88	CS ÚRS 2017 01
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	615,049	9,50	5 842,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		32,371*19 Přepočtené koeficientem množství		615,049			
43	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,371	1 140,00	36 902,94	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							20 324,56	
44	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	22,709	895,00	20 324,56	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							638 114,35	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							12 636,97	
45	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně učebna s knihovnou - S2	m2	19,500	10,10	196,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,5		19,500			
46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	21,010	7,80	163,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2					
	VV		19,5		19,500			
	VV		4,35*0,085		0,370			
	VV		(3,9+0,3*2)*0,085		0,383			
	VV		(0,28+1,38+0,3+1,51+0,77+0,69)*0,085		0,419			
	VV		(3,6+0,38)*0,085		0,338			
	VV		Součet		21,010			
47	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,006	48 700,00	292,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,01*0,0003		0,006			
48	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	21,010	100,00	2 101,00	CS ÚRS 2017 01
49	M	628522540	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	24,162	195,10	4 714,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,01*1,15		24,162			
50	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vislé S	m2	1,519	391,00	593,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		keramický obklad					
	VV		1,215*1,25		1,519			
51	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	1 500,00	4 575,00	CS ÚRS 2017 01
D 713 Izolace tepelné							9 475,25	
52	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	19,500	11,00	214,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2					
	VV		19,5		19,500			
53	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,500	40,00	780,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		učebna s knihovnou - S2					
	VV		19,5		19,500			
54	M	283764040	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 2800 C- 1250 x 600 mm	m3	0,597	4 870,00	2 907,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,5*0,03*1,02		0,597			
55	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	19,500	32,40	631,80	CS ÚRS 2017 01
56	M	628111500	pás asfaltovaný A500 H	m2	22,425	62,50	1 401,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,5*1,15		22,425			
57	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	2 000,00	3 540,00	CS ÚRS 2017 01
D 721 Zdravotnicka							2 500,00	
58	K	R721	Napojení vodovodu a kanalizace na stávající rozvody	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty							486,40	
59	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	64,00	64,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průtokový	soubor	1,000	68,40	68,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		sejmutí ohřivače pro zpětné použití					
	VV		1		1,000			
62	K	R725530831	Zpětná montáž ohřivače elektrického průtokového	soubor	1,000	250,00	250,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby							17 572,92	
63	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	9,690	57,10	553,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		stávající SKD stěna					
	VV		1,7*5,7		9,690			
64	K	763171811	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kci vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	1,000	57,10	57,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		sejmutí VZT mřížky pro zpětné použití					
	VV		1		1,000			
65	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	22,544	548,00	12 354,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,955*5,7		22,544			
66	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	22,544	21,40	482,44	CS ÚRS 2017 01
67	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	15,355	32,30	495,97	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		3,955+5,7*2		15,355			
68	K	763171114	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 1 m2 pro příčky a přesazené stěny zpětné použití VZT mřížky	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		1		1,000			
69	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	1 500,00	2 130,00	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				300 350,00	
70	K	R766-T01	Knihovnický regál 4250x400 v.3095 mm - T01	kus	1,000	40 500,00	40 500,00	
71	K	R766-T02	Pult knihovnice 2715x660 v.3795 mm - T02	kus	1,000	39 500,00	39 500,00	
72	K	R766-T03	Stůl 2200x1200 v.750 mm - T03	kus	1,000	25 500,00	25 500,00	
73	K	R766-T04	Knihovnický regál 850x670 v.3095 mm - T04	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	
74	K	R766-T05	Skříň s dveřmi otevřená 1080x400 v.3095 mm - T05	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
75	K	R766-T06	Knihovnický regál 1880x280 v.3095 mm - T06	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	
76	K	R766-T07	Skříň s dveřmi 1230x470 v.2320 mm - T07	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
77	K	R766-T08	Knihovnický regál 1960x270 v.3820 mm - T08	kus	1,000	30 100,00	30 100,00	
78	K	R766-T09	Knihovnický regál 4100x500 v.3095 mm - T09	kus	1,000	35 250,00	35 250,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				175 260,00	
79	K	R767-Z01	Posuvné regály - Z01	soubor	1,000	166 260,00	166 260,00	
P			Poznámka k položce: 5x vůz, v.3060 mm, dl.2x1240 mm, hl.530 mm, 9 polic ovládání volantem zadní záržky v policích kolejnice do podlahy barva černá					
80	K	R767-Z02	Deska z umělého kamene vč dřezu a baterie 1200x315 mm - Z02	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
P			Poznámka k položce: deska - technický kámen tl.min. 12 mm, otvor pro baterii a dřez dřez - nerez vč sítkového ventilu s přepadem baterie - páková, DN 15, vysoký výtok sifon - ovládný kovový nerez konzola - kotvení do zdíva, vzdálenost max.600 mm					
D 770			Mobiliář				24 000,00	
81	K	R770-M01	Židle pracovní (knihovnice) - M01	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
82	K	R770-M02	Židle studijní - M02	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	
D 776			Podlahy povlakové				65 912,56	
83	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	46,000	98,00	4 508,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1+S2					
	vv		26,5+19,5		46,000			
84	K	776991821	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	46,000	121,00	5 566,00	CS ÚRS 2017 01
85	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	38,621	10,10	390,07	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1+S2					
	vv		0,66+0,615+1,095+2,15+1,34+0,45+0,55+0,3+1,22+0,56+0,66		9,600			
	vv		0,66+0,48+1,25+0,78+1,96+0,28*2+0,315+1,215+0,685		7,905			
	vv		0,655+1,25+0,05+3,955+0,82+1,56+0,5*2+2,415+1,456+0,5*2+1,49+0,17+1,59+0,6*2+2,505		21,116			
	vv		Součet		38,621			
86	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	26,500	23,80	630,70	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1					
	vv		26,5		26,500			
87	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	72,500	9,92	719,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1					
	vv		26,5*2		53,000			
	vv		učebna s knihovnou S2					
	vv		19,5		19,500			
	vv		Součet		72,500			
88	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředená	m2	46,000	59,50	2 737,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1+S2					
	vv		26,5+19,5		46,000			
89	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	26,500	144,00	3 816,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1					
	vv		26,5		26,500			
90	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	46,000	152,00	6 992,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1+S2					
	vv		26,5+19,5		46,000			
91	M	R697510	koberce ve čtvercích 50x50cm, vlákno 100% nylon, tl.5,3 mm, zátěž 33, útlum 17 dB, třída Bfl S1	m2	50,600	650,00	32 890,00	
	vv		46,0*1,1		50,600			
92	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	38,621	48,00	1 853,81	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1+S2					
	vv		0,66+0,615+1,095+2,15+1,34+0,45+0,55+0,3+1,22+0,56+0,66		9,600			
	vv		0,66+0,48+1,25+0,78+1,96+0,28*2+0,315+1,215+0,685		7,905			
	vv		0,655+1,25+0,05+3,955+0,82+1,56+0,5*2+2,415+1,456+0,5*2+1,49+0,17+1,59+0,6*2+2,505		21,116			
	vv		Součet		38,621			
93	M	R697512-1	soklová liška 55 mm s lepící páskou pro vložení kobercové lišty	m	42,483	35,00	1 486,91	

PČ	Ty p vv	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			38,621*1,1		42,483			
94	M	R697512-2	lišta kobercová v.55 mm	m	42,483	55,00	2 336,57	
	vv		38,621*1,1		42,483			
95	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	46,000	28,30	1 301,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		učebna s knihovnou S1+S2		46,000			
	vv		26,5+19,5					
96	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370	1 850,00	684,50	CS ÚRS 2017 01
D		781	Dokončovací práce - obklady				2 237,39	
97	K	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	1,519	550,00	835,45	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,215*1,25		1,519			
98	M	R597612	obkladačky keramické (barevné) 10 x 10 x 0,6 cm	m2	1,671	350,00	584,85	
	vv		1,519*1,1		1,671			
99	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,519	50,00	75,95	CS ÚRS 2017 01
100	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	1,519	50,00	75,95	CS ÚRS 2017 01
101	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1,519	10,00	15,19	CS ÚRS 2017 01
102	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,300	500,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				27 682,86	
103	K	784121005	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	71,965	27,50	1 979,04	CS ÚRS 2017 01
	vv		cca 25% plochy					
	vv		46,0*0,25		11,500			
	vv		cca 25% plochy					
	vv		(2,15+1,34+0,3+1,22+0,56+2,725+0,615+1,095)*5,82*0,25		14,557			
	vv		(0,78+1,96+0,315+1,215+2,74+0,48+1,25)*5,7*0,25		12,455			
	vv		(0,655+2,715+1,25+2,74+0,05+0,77+2,715+0,47+0,82+1,56+2,416+1,56+1,49+0,17+1,59+2,505)*5,7*0,25		33,453			
	vv		Součet		71,965			
104	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	46,000	3,89	178,94	CS ÚRS 2017 01
105	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	48,300	2,00	96,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		46,0*1,05		48,300			
106	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	46,000	2,10	96,60	CS ÚRS 2017 01
107	K	784181125	Hloubková jedonosobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	287,860	21,30	6 131,42	CS ÚRS 2017 01
	vv		stopy					
	vv		46,0		46,000			
	vv		stěny					
	vv		(2,15+1,34+0,3+1,22+0,56+2,725+0,615+1,095)*5,82		58,229			
	vv		(0,78+1,96+0,315+1,215+2,74+0,48+1,25)*5,7		49,818			
	vv		(0,655+2,715+1,25+2,74+0,05+0,77+2,715+0,47+0,82+1,56+2,416+1,56+1,49+0,17+1,59+2,505)*5,7		133,813			
	vv		Součet		287,860			
108	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	287,860	66,70	19 200,26	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/B - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			28 893,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 893,00	21,00%	6 067,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			34 960,53

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/B - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Datum: 13.5.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 893,00

PSV - Práce a dodávky PSV

28 893,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

28 893,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/B - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Místo:

Datum: 13.5.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 893,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 893,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				28 893,00	
1	M	Pol1	Kabel CAT 5e 4x2xAWG24 UI/UTP LSZH	m	130,000	12,00	1 560,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, digitální měření					
2	M	Pol2	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA 9004840513257	ks	10,000	25,00	250,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
3	M	Pol3	Kryt datové zásuvky pro 1x RJ45, bílá barva, 9004840675207	ks	8,000	65,00	520,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
4	M	Pol4	Rámeček 45 1M, bílá, 9004840675405	ks	1,000	60,00	60,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
5	M	Pol5	Datová zásuvka pro 2 keystone RJ45, neosazená, 9004840677652	ks	7,000	125,00	875,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
6	M	Pol6	Záslepka 1 modul bílá, 9004840675108	ks	6,000	50,00	300,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
7	M	Pol7	Vestavný rámeček dlouhý, tmavě šedá metalíza, 338.0200	ks	2,000	105,00	210,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů Vestavný rámeček CONFERENCE dlouhý, tmavě šedá metalíza, 338.0200					
8	M	Pol8	Zásuvková jednotka 6x230V 35° 2x užív. modul, GST18i3, hliník/černá, 909.016	ks	2,000	125,00	250,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů Zásuvková jednotka CONFERENCE/TOP FRAME 6x230V 35° 2x užív. modul, GST18i3, hliník/černá, 909.016					
9	M	Pol9	Rámeček pro 2x Keystone, černý, 917.000	ks	4,000	85,00	340,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
10	M	Pol10	Modul Keystone CAT5e, pro RJ45/RJ45, stíněný, 940.057	ks	6,000	100,00	600,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
11	M	Pol11	Záslepka stolní box 1 modul černá	ks	2,000	95,00	190,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
12	M	Pol12	Napájecí kabel 3,0m H05VV-F3G1,5mm2, úhlová vidlice/GST18i3, černý, 375.003	ks	13,000	35,00	455,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
13	M	Pol13	Spojovací box pro UTP CAT 5E, nestíněný, KE	ks	10,000	150,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
14	M	Pol14	Patch kabel CAT 5e UTP, 2m	ks	6,000	35,00	210,00	
	P		Poznámka k položce: Výkres č. 3, odečet z výkresu					
15	M	Pol15	Konektor RJ 45, Cat 5e	ks	2,000	150,00	300,00	
	P		Poznámka k položce: Výkres č. 3, odečet z výkresu					
16	M	Pol16	Krabice přístrojová 68	ks	10,000	60,00	600,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů					
17	M	Pol17	Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm	m	10,000	35,00	350,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, digitální měření					
18	M	Pol18	Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm	m	15,000	35,00	525,00	
	P		Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, digitální měření					
19	M	Pol19	Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm	m	5,000	40,00	200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, digitální měření</i>					
20	M	Pol20	Stahovací pásek 200/4,5	ks	100,000	9,00	900,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkres č. 3, odečet z výkresu; CELKEM MATERIÁL - nosný</i>					
21	M	Pol21	Podružný materiál	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
22	K	Pol22	Zatažení/uložení kabelů metalických/optických do 10mm	m	130,000	25,00	3 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, digitální měření</i>					
23	K	Pol23	Měření UTP port, protokol	ks	10,000	40,00	400,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkres č. 3, odečet z výkresu</i>					
24	K	Pol24	Montáž - spojovací box -UTP - 1 x	ks	10,000	65,00	650,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů</i>					
25	K	Pol25	Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet	ks	8,000	68,00	544,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů</i>					
26	K	Pol26	Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet	ks	1,000	69,00	69,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů</i>					
27	K	Pol27	Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet	ks	13,000	65,00	845,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů</i>					
28	K	Pol28	Konektor RJ 45	ks	2,000	20,00	40,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů</i>					
29	K	Pol29	Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení	ks	10,000	65,00	650,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů</i>					
30	K	Pol30	Stolní zásuvkový box uzavíratelný do stolu	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů</i>					
31	K	Pol31	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	30,000	25,00	750,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, digitální měření</i>					
32	K	Pol32	Infradetektor PIR/DTS/EPS - montáž/demontáž	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výkresy č. 1,2, odečet z výkresů</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/C - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

UP Olomouc Křižkovského 8, 771 47 Olomouc

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 665,00

DPH základní
snižená

Základ daně
204 665,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 979,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

247 644,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/C - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Místo:

Zadavatel:

UP Olomouc Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Uchazeč:

Datum: 13.5.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

204 665,00

HSV - HSV

11 449,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 367,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 081,40

M - Práce a dodávky M

184 816,00

21-M - Elektromontáže

33 916,00

21-M2 - Svitidla a světelné zdroje

150 900,00

OST - Ostatní

8 400,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP (m.č.1.42)

Soupis:

01/C - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Místo:

Datum: 13.5.2017

Zadavatel:

UP Olomouc Křižkovského 8, 771 47 Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

204 665,00

D	HSV	HSV					11 449,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 367,60	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	22,600	326,00	7 367,60	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					4 081,40	
2	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	39,000	37,00	1 443,00	
3	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	8,000	79,60	636,80	
4	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	26,000	50,40	1 310,40	
5	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	12,000	57,60	691,20	
D	M	Práce a dodávky M					184 816,00	
D	21-M	Elektromontáže					33 916,00	
6	K	210010026	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pevně	m	52,000	27,10	1 409,20	
P		Poznámka k položce: rozvody v podlaže umístění viz. výkres č.04						
7	M	345710630	Ohebná elektroinstalační trubka Dn=20, Di=14,1 750N/5cm	m	52,000	22,80	1 185,60	
8	K	210010029	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně	m	32,000	27,10	867,20	
P		Poznámka k položce: mechanická ochrana stávajících kabelů v podlaže s novou podlahou, umístění viz. výkres č.04						
9	M	345710650	Ohebná elektroinstalační trubka Dn=40, Di=31,2 750N/5cm	m	32,000	22,80	729,60	
10	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	39,000	26,20	1 021,80	
11	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 73/2	kus	35,000	20,40	714,00	
P		Poznámka k položce: možnost spojení 5.krabice s rosteč 71mm						
12	M	345715110R	krabice přístrojová instalační KPR 68	kus	4,000	27,00	108,00	
13	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	8,000	27,00	216,00	
14	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	6,000	25,00	150,00	
P		Poznámka k položce: EAN 8595057600287						
15	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	2,000	45,00	90,00	
P		Poznámka k položce: EAN 8595057600164						
16	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	8,000	5,00	40,00	
17	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	12,000	18,00	216,00	
18	K	210110031D	Demontáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	3,000	20,00	60,00	
19	K	210110038D	Demontáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení	kus	1,000	25,00	25,00	
20	K	210111042D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	4,000	30,00	120,00	
21	K	210111043D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	10,000	35,00	350,00	
22	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	3,000	50,00	150,00	
23	M	3453540522R	Spínač jenopólový 16A, 250V, řazení 1, serie 45	kus	3,000	61,00	183,00	
P		Poznámka k položce: Spínač jenopólový 16A, 250V, řazení 1, serie 45, délka 41mm, šířka 26mm, výška 53mm , výkres č. 03, 05						
24	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	6,000	50,00	300,00	
25	M	3453540526R	Spínač jenopólový 16A, 250V, řazení 6, serie 45	kus	6,000	61,00	366,00	
P		Poznámka k položce: Spínač jenopólový 16A, 250V, řazení 6, serie 45, délka 41mm, šířka 26mm, výška 53mm , výkres č. 03, 05						
26	M	3453540531R	Kryt vypínače č.1.6.7	kus	8,000	63,00	504,00	
P		Poznámka k položce: Kryt vypínače č.1.6.7, modul 45, délka 41mm, šířka 26mm, výška 53mm , příslušenství pro vypínače , výkres č. 03, 05						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	3453540532R	Montážní rámeček 2M s úchyty	kus	4,000	20,00	80,00	
	P		Poznámka k položce: Montážní rámeček s úchyty pro 2M, seriál 45, šířka 71mm, výška 71, hloubka 24,5mm , příslušenství pro vypínače , výkres č. 03, 05					
28	M	3453540533R	Montážní rámeček 1M s úchyty	kus	1,000	25,00	25,00	
	P		Poznámka k položce: Montážní rámeček s úchyty pro 1M, seriál 45, šířka 71mm, výška 71, hloubka 24,5mm , příslušenství pro vypínače , výkres č. 03, 05					
29	M	3453540534R	Rámeček 2M pro dva přístroje serie 45 barva antracit	kus	3,000	30,00	90,00	
	P		Poznámka k položce: Rámeček 2M pro dva přístroje serie 45 barva antracit, šířka 80mm, výška 80, hloubka 10mm , příslušenství pro vypínače , výkres č. 03, 05					
30	M	3453540535R	Rámeček 2M pro dva přístroje serie 45 barva bílá	kus	1,000	35,00	35,00	
	P		Poznámka k položce: Rámeček 2M pro dva přístroje serie 45 barva bílá, šířka 80mm, výška 80, hloubka 10mm , příslušenství pro vypínače , výkres č. 03, 05					
31	M	3453540536R	Rámeček 1M pro jeden přístroj serie 45 barva bílá	kus	1,000	63,00	63,00	
	P		Poznámka k položce: Rámeček 1M pro jeden přístroj serie 45 barva bílá, šířka 80mm, výška 80, hloubka 10mm , příslušenství pro vypínače , výkres č. 03, 05					
32	K	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	42,000	20,00	840,00	
33	M	345551031R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16A, 250V, řazení 2P+PE, serie 45 bílá	kus	31,000	80,00	2 480,00	
	P		Poznámka k položce: Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16A, 250V, řazení 2P+PE, serie 45 bílá, délka 52mm, šířka 41mm, výška 53mm , umístění výkres č.05, 05					
34	M	345551032R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16A, 250V, řazení 2P+PE, serie 45 antracit	kus	5,000	85,00	425,00	
	P		Poznámka k položce: Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16A, 250V, řazení 2P+PE, serie 45 antracit, délka 52mm, šířka 41mm, výška 53mm , umístění výkres č.05, 05					
35	M	345551033R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16A, 250V, řazení 2P+PE, +SPD serie 45 antracit	kus	1,000	85,00	85,00	
	P		Poznámka k položce: Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16A, 250V, řazení 2P+PE, serie 45 antracit s SPD typ III, optická signalizace poruchy, délka 52mm, šířka 41mm, výška 53mm , umístění výkres č.05, 05					
36	M	345551034R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16A, 250V, řazení 2P+PE, +SPD serie 45 bílá	kus	5,000	90,00	450,00	
	P		Poznámka k položce: Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 16A, 250V, řazení 2P+PE, serie 45 bílá s SPD typ III, optická signalizace poruchy, délka 52mm, šířka 41mm, výška 53mm , umístění výkres č.05, 05					
37	M	3453540532R	Montážní rámeček 2M s úchyty	kus	30,000	30,00	900,00	
	P		Poznámka k položce: Montážní rámeček s úchyty pro 2M, serie 45, šířka 71mm, výška 71, hloubka 24,5mm , příslušenství pro zásuvky, výkres č. 04, 05					
38	M	3453540541R	Rámeček 2x2M pro dvě zásuvky serie 45 barva bílá	kus	7,000	105,00	735,00	
	P		Poznámka k položce: Rámeček 2x2M pro dvě zásuvky serie 45 barva bílá, šířka 151mm, výška 80, hloubka 10mm , příslušenství pro zásuvky, výkres č. 04, 05					
39	M	3453540542R	Rámeček 3x2M pro dvě zásuvky serie 45 barva bílá	kus	5,000	105,00	525,00	
	P		Poznámka k položce: Rámeček 2x2M pro dvě zásuvky serie 45 barva bílá, šířka 151mm, výška 80, hloubka 10mm , příslušenství pro zásuvky, výkres č. 04, 05					
40	M	3453540543R	Rámeček 4x2M pro dvě zásuvky serie 45 barva antracit	kus	2,000	105,00	210,00	
	P		Poznámka k položce: Rámeček 2x2M pro dvě zásuvky serie 45 barva bílá, šířka 151mm, výška 80, hloubka 10mm , příslušenství pro zásuvky, výkres č. 04, 05					
41	K	210120402	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	4,000	65,00	260,00	
	P		Poznámka k položce: doplnění stávajících rozvaděčů , umístění viz. výkres č.04, 05					
42	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16B/1	kus	4,000	105,00	420,00	
43	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	36,000	100,00	3 600,00	
44	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	36,000	14,10	507,60	
45	K	210280001	Kroužky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
46	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	86,000	25,00	2 150,00	
47	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	86,000	35,00	3 010,00	
48	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	168,000	20,00	3 360,00	
49	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	168,000	20,00	3 360,00	
	D	21-M2	Svitidla a světelné zdroje				150 900,00	
50	K	210201050	Montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na trubkách 2 zdroje	kus	10,000	125,00	1 250,00	
	P		Poznámka k položce: Pro svítidlo O1 je počítána montáž jako pro 3.ks svítidel (6xzávěz), Pro svítidlo O2 je počítána montáž jako pro 4.ks svítidel (8xzávěz), Svítidla O5, O6 jsou lampy bude pouze dodávka					
51	M	35811101	svít. O1-Závěsné kruhové svítidlo prstenec, hliníkový kruhový korpus	kus	1,000	81 700,00	81 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Závěsné kruhové svítidlo prstenec, hliníkový kruhový korpus vnější průměr 2000mm, vnitřní průměr 1840mm, výška 80mm, lakovaný barva bílá systémový závěs na 6x nerezovém lanku, opalový difuzor, stropní rozeta průměr 80 mm barva bílá, Zdroj LED celkem 195W, 3000K, CRI85, 15000-7500 lm(přímé a nepřímé svícení), Opláštění zvenku ii ze vnitř mosazným kartáčovým plechem, čirý matný lak, umístění viz výkres č.03.					
52	M	3581102	svít. 02-Závěsné liniové svítidlo tvaru X	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	
	P		Poznámka k položce: Závěsné liniové svítidlo tvaru X, kovový lakovaný korpus, povrch boků a čel mosazný kartáčový plech čirý matný lak, velikost 3100x3100mm, profil ramene 40x100, závěs 8x nerezové lanko přívodní kabel s transparentní izolací, pro zářivku 4x4x49 G5, EP, Zdroj 4.ks zářivka T5, G5,49W, 3000 K , umístění viz výkres č.03					
53	M	3581103	svít. 03-Závěsné liniové svítidlo	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	P		Poznámka k položce: Závěsné liniové svítidlo , kovový lakovaný korpus 1800x40x100 mm, barva bílá přímé+nepřímé svícení, závěs 2x nerezové lanko přívodní kabel s transparentní izolací, pro zářivku 2x2x39 G5, EP, Zdroj 4.ks zářivka T5, G5,39W, 3000 K, 3100lm , umístění viz výkres č.03					
54	M	3581104	svít. 04-Závěsné liniové svítidlo	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
	P		Poznámka k položce: Závěsné liniové svítidlo , kovový lakovaný korpus 900x40x100 mm, barva bílá přímé+nepřímé svícení, závěs 2x nerezové lanko přívodní kabel s transparentní izolací, pro zářivku 1x1x39 G5, EP, Zdroj 2.ks zářivka T5, G5,39W, 3000 K, 3100lm , umístění viz výkres č.03					
55	M	3581105	svít. 05-Stolní lampa	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
	P		Poznámka k položce: Stolní lampa, hliníková základna, ramena a stínítko černá barva, 645mm, klouby leštěný hliník, hliníková základna průměr 230mm, anodizovaný hliník, , Zdroj 1x zářivka G24q-2, 18W, včetně difuzéru proti oslnění, umístění viz výkres č.03					
56	M	3581106	svít. 06-Stojací lampa	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	
	P		Poznámka k položce: Stolní lampa, kovová konstrukce, barva bílá, 2000x610x344, přímé a nepřímé svícení (ovládáno zvlášť), makroprizmatický difuzor s plexiskla , Zdroj 4x zářivka 2G11, 55W, 3000K, 4x4800lm, umístění viz výkres č.05					
57	M	R1	ekologicky poplatek ze zákona 7/2005Sb-svítidla	kus	9,000	50,00	450,00	
58	M	R2	ekologicky poplatek ze zákona 7/2005Sb-zdroje	kus	19,000	100,00	1 900,00	
	P		Poznámka k položce: v.č.07 chodby					
59	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: měření osvětlení					
D	OST		Ostatní				8 400,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				8 400,00	
60	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodin	16,000	250,00	4 000,00	
61	K	HZS 020	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	
62	K	HZS 030	Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro	hodin	6,000	250,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

02 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR VE 2.NP (m.č.2.33)

KSO: 801 35

Místo: UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 317,84

DPH základní
snižená

Základ daně

37 317,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 836,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

45 154,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

02 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR VE 2.NP (m.č.2.33)

Místo:

UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Datum: 13.5.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 317,84

HSV - Práce a dodávky HSV

2 287,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 188,29

997 - Přesun sutě

91,52

998 - Přesun hmot

8,16

PSV - Práce a dodávky PSV

35 029,87

770 - Mobilizace

13 500,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 529,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

02 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR VE 2.NP (m.č.2.33)

Místo:

UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Datum: 13.5.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

37 317,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 287,97

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 188,29

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,400	17,73	574,45	CS ÚRS 2017 01
2	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	32,400	49,81	1 613,84	CS ÚRS 2017 01

D 997

Přesun sutě

91,52

3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,042	654,98	27,51	CS ÚRS 2017 01
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,210	31,18	6,55	CS ÚRS 2017 01

VV 0,042*5 Přepočtené koeficientem množství

0,210

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,042	124,84	5,24	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,798	5,44	4,34	CS ÚRS 2017 01

VV 0,042*19 Přepočtené koeficientem množství

0,798

7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,042	1 140,00	47,88	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

D 998

Přesun hmot

8,16

8	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,008	1 020,00	8,16	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

35 029,87

D 770

Mobiliář

13 500,00

9	K	R770-M07	Kontejner 430x600x600 - M07	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
---	---	----------	-----------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

21 529,87

10	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	135,195	60,00	8 111,70	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV

strop

32,400

VV

32,4

VV

stěny

102,795

VV

(7,1+3,9+7,8+4,3)*(10,62-6,17)

135,195

VV

Součet

135,195

11	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	135,195	20,40	2 757,98	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

12	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	135,195	64,10	8 666,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

13	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	32,400	3,89	126,04	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

14	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m	m2	13,737	5,51	75,69	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------------

VV

dveře, okna

5,500

VV

1,25*2,2*2

8,237

VV

1,56*2,64*2

13,737

VV

Součet

13,737

15	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	48,444	3,56	172,46	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

VV

(32,4+13,737)*1,05

48,444

16	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	32,400	50,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

03 - VRN

KSO: 801 35

Místo: UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Uchazeč:

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 000,00	21,00%	1 470,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 470,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

03 - VRN

Místo:

UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Datum: 13.5.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, Univerzitní 225/3 - Univerzita Palackého v Olomouci

Objekt:

03 - VRN

Místo:

UP Olomouc, Univerzitní 225/3

Datum:

13.5.2017

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

5 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7

Provozní vlivy

2 000,00

2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	----------------

Harmonogram prací

	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden
Zemní práce	xxxxxxxx							
Základy a zvláštní zakládání		xxxxxxx						
Úpravy povrchu, podlahy				xxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Úpravy povrchů vnitřní			xxxxxxxxxx: xxxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Ostatní konstrukce, bourání	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							
Staveništní přesun hmot	xx							
Izolace proti vodě		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
Izolace tepelné			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Zařizovací předměty		xxxxxxx						
Konstrukce suché výstavby		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
Konstrukce truhlářské						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Konstrukce zámečnické							xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Obklady keramické				xxxxxxx				
Malby						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Slaboproud				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
Elektromontáže		xxxxxxx				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Přesuny sutí a vybouraných hmot		xxxxxxx			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			

Příloha č. 3