


# REKAPITULACE STAVBY

Kód: OPS-2024  
Stavba: Všímaský potok 1,650-1,730 (u trpaslíků)



KSO:  
Místo: Malšín



CC-CZ:  
Datum: 5.11.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Jakub Kreicha

IČ: 01320718  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

219 064,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	219 064,12	46 003,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

v

CZK

265 067,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

JAKUB KREICHA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 5. 11. 20



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OPS-2024

Stavba: Všímaský potok 1,650-1,730 (u trpaslíků)

Místo: Malšín

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Jakub Kreicha

Datum:

05.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
		<b>219 064,12</b>	<b>265 067,62</b>
OPS-2024	Všímaský potok 1,650-1,730 (u trpaslíků)	219 064,12	265 067,62

# SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Všimaský potok 1,650-1,730 (u trpaslíků)

Místo: Malšín

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Jakub Kreicha

Datum: 05.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>219 064,12</b>	
D	1		Zemní práce				<b>219 064,12</b>	
1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	47,360	300,00	65 779,52	
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3				14 208,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100</a>					
	VV		Vykopávky(pročištění) v korytě pro dorovnání břehu a úpravu koryta toku (spodní úsek pravý břeh) - využití v místě k dosypání břehů					
	VV		16*2*0,4					
	VW		Vykopávky v korytě pro dorovnání břehu - patka pro zához - využití k dosypání břehů v místě		12,800			
	VW		0,4*0,4*16					
	VW		Vykopávky v korytě u sauny - využití k dosypání nátrže u sauny v místě		2,560			
	VW		10*2*0,6					
	VW		náplav u horní nátrže - využití k sanaci nátrže a dorovnání břehu v místě		12,000			
	VW		2,5*1*8					
	VW		<b>Součet</b>		20,000			
					<b>47,360</b>			
2	K	124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	47,360	160,00	7 577,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253119</a>					
	VV		47,36					
					47,360			
3	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	8,000	385,00	3 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129153101</a>					
	VV		lokální pročištění v daném úseku - využití v místě k úpravám břehů					
	VW		10*2*0,4					
					8,000			
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	27,680	168,00	4 650,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101</a>					
	VV		Přehození 50% veškerého výkopku					
	VW		(47,36+8)*0,5					
					27,680			
5	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	61,500	210,00	12 915,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111</a>					
	VV		Svahování břehů pod záhozy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16*1,5+25*1,5					
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných strojně	m3	47,360	250,00	11 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelosti					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101</a>					
	VV		47,36					
7	K	166151121	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 strojně	m3	60,572	190,00	11 508,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelosti III, skupiny 6 a 7					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151121</a>					
	VV		Přehození dovezeného záhozu v rámci koryta 70% množství					
	VV		86,532*0,7					
	D	4	Vodorovné konstrukce		60,572			
8	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	35,550	2 500,00	107 325,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				88 875,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270</a>					
	VV		stabilizace pravého břehu spodní část (pod saunou)					
	VV		16*1,5*0,6					
	VV		stabilizace střední úsek okolo sauny a nad saunou		14,400			
	VV		25*1,5*0,5+0,5*8*0,6					
	VV		<b>Součet</b>		21,150			
					<b>35,550</b>			
9	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	61,500	300,00	18 450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002</a>					
	VV		16*1,5+25*1,5					
	D	998	Přesun hmot		61,500			
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	86,532	300,00	25 959,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				25 959,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011</a>					
	D	VON	Vedlejší a ostatní náklady				20 000,00	
11	K	R001	Zajištění a zabezpečení stavenišť, zřízení a likvidace zařízení stavenišť, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. a uvedení komunikací a pozemků do původního stavu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení stavenišť, zřízení a likvidace zařízení stavenišť, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. a uvedení komunikací a pozemků do původního stavu					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: OPS\_2024  
Stavba: Všímarský potok 2,480-2,520 (p. Malá)



KSO:  
Místo: Malšín

CC-CZ:  
Datum: 5.11.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Jakub Kreicha

IČ: 01320718  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

210 676,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	210 676,80	44 242,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

v CZK

254 919,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


JAKUB KREJČKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.11.2024



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OPS\_2024

Stavba: Všímarský potok 2,480-2,520 (p. Malá)

Místo: Malšín

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Jakub Kreicha

Datum: 05.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
		<b>210 676,80</b>	<b>254 919,00</b>
OPS_2024	Všímarský potok 2,480-2,520 (p. Malá)	210 676,80	254 919,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Všimarský potok 2,480-2,520 (p. Malá)

Místo: Mašín

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Jakub Kreicha

Datum: 05.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>210 676,80</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				210 676,80	
D	1		Zemní práce				210 676,80	
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100</a>	m3	34,000	300,00	56 229,60	10 200,00 CS ÚRS 2024 02
	PP		Výkopávky(pročištění) v korytě, narovnáni břehu, čištění koryta - využití materiálu v místě stavby k dotvarování břehu					
	VV		20*0,4*0,5*20 + 10					
	VV		<b>Součet</b>			34,000		
						<b>34,000</b>		
2	K	124253119	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM Výkopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za výkopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253119</a>	m3	34,000	160,00	5 440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		34					
	Online PSC							
	VV							
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101</a>	m3	27,200	68,00	1 849,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		vodorovné přemístění výkopků v rámci řešeného úseku 80% objemu					
	Online PSC							
	VV		34*0,8					
	VV					27,200		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhotovených strojně Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním nezhotovených jakékoliv třídy těžitelnosti <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101</a>	m3	34,000	250,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		cena zahrnuje hutnění hrází po vrstvách dle předchozí domluvy					
	Online PSC							
	VV		34					
5	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111</a>	m2	120,000	210,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování do konečného tvaru koryta					
	Online PSC							
	VV		40*1,5*2					
	VV					120,000		
6	K	162351144	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351144</a>	m3	24,000	210,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		vodorovné přemístění kamene pro zához menší technikou					
	Online PSC							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	24						
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
7	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	24,000	2 500,00	69 000,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg				60 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270</a>					
	VV		stabilizace pravého břehu spodní úsek					
	VV		10*1,5*0,8					
	VV		stabilizace pravého břehu horní úsek		12,000			
	VV		10*1,5*0,8					
	VV		<b>Součet</b>		12,000			
8	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002</a>					
	VV		1,5*20					
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					
9	K	R001	Nakládání nebo překládání dovezených kamenů pro zához v místě deponie	t	58,000	260,00	15 080,00	
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot				15 080,00	
	VV		Překládání dovezeného kamene na malá vozidla					
	VV		58					
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	58,418	400,00	23 367,20	
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				23 367,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011</a>					
	D	VON	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>					
11	K	R002	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. a uvedení komunikací a pozemků do původního stavu	soubor	1,000	22 000,00	47 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. a uvedení komunikací a pozemků do původního stavu				22 000,00	
12	K	R003	úprava přístupové cesty, zajištění její průjezdnosti, včetně případného prořezání větví, odstranění překážek, vyrovnání, zpevnění	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. a uvedení komunikací a pozemků do původního stavu					