

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/23399

na zhotovení stavby

„VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:



Zhotovitel: **STAVER Luže s.r.o.**

sídlo: Zdislav 38, 538 54 Luže

zastoupen: Petr Kerhart a Marcel Kusý, jednatele

IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240

zápis v OR: C 34289 u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení:



uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/23399 na zhotovení díla „VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto – výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 této smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **7.800.095,78 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH v základní sazbě 21 % činí 1.638.020,11 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **9.438.115,89 Kč**.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2. se doplňuje následující text:

„To neplatí pro práce a dodávky spojené s odvozem výkopku a následným zavážením, hutněním, pracemi spojenými s úpravou terénu ve vnitrobloku školy (viz část „ZL02“ přílohy č. 5 této smlouvy) a na ně návazné práce, pro které se sjednává termín zahájení předávacího řízení k takto dokončené části díla nejdéle do 22. 4. 2025.“

V ostatním se článek 3. smlouvy nemění

Článek 2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č 1. a č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek 3.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů od vstupu tohoto dodatku v účinnost zpracovat a objednateli a technickému dozoru předat k odsouhlasení harmonogram provádění prací dotčených změnou termínu dokončení v důsledku změny v předmětu díla podle ZL02.

Článek 4.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tento dodatek je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se dodatkem cítí být vázány, že ustanovení dodatku jim jsou jasná, a že, tento byl uzavřen určitě, vážně a

srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Pardubicích

Za objednatele:


JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/52/24 ze dne 4. 11. 2024*

Za zhotovitele:



Petr Kerhart
jednatel



Marcel Kusý
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu	
Dodatek č.1			
Objednatel:	Pardubický kraj	IČO: 70892822	
	Komenského náměstí 125	DIČ: CZ70892822	
	53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město		
Zhotovitel:	STAYER Luže s.r.o.	IČO: 03564240	
	Zdislav 38	DIČ: CZ03564240	
	53854 Luže		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			1 266 142,92
PSV			61 557,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 327 700,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 327 700,65 CZK
Základní DPH	21 %		278 817,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 606 517,79 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
05	Dodatek č.1	0,00	1 327 700,65	278 817,13	1 606 517,78	100
01	ZL č. 1.01 - učebna VT3	0,00	17 999,59	3 779,91	21 779,50	1
02	ZL č. 1.02 - učebna AT - 1. úprava	0,00	56 525,73	11 870,40	68 396,13	4
03	ZL č. 1.03 - anglický dvorek - změna oproti SoD - úprava	0,00	46 860,72	9 840,75	56 701,47	4
04	ZL č. 1.04 - výkopové práce (skutečnost) - úprava 24.10.2024	0,00	936 842,50	196 736,93	1 133 579,43	71
05	ZL č. 1.05 - oprava suterénu	0,00	35 239,54	7 400,30	42 639,84	3
06	ZL č. 1.06 - podřezání zdiva včetně cнемické injektáže	0,00	234 232,57	49 188,84	283 421,41	18
Celkem za stavbu		0,00	1 327 700,65	278 817,13	1 606 517,78	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			548 182,68	41,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			248 915,55	18,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			12 811,50	1,0
38	Kompletní konstrukce	HSV			46 799,00	3,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			22 031,38	1,7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			3 484,85	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-58 537,26	-4,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 810,00	1,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 656,21	0,3
90	Systémové skladby	HSV			11 800,00	0,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 200,00	0,2

96	Bourání konstrukcí	HSV			50 532,81	3,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			357 268,67	26,9
998	Přesun hmot	HSV			187,53	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			21 217,52	1,6
776	Podlahy povlakové	PSV			1 925,17	0,1
781	Obklady keramické	PSV			2 477,22	0,2
784	Malby	PSV			35 937,82	2,7
Cena celkem					1 327 700,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	01	ZL č. 1.01 - učebna VT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 484,85				
1	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	5,85000	71,70	419,45	ÚRS 24/ II
2	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	5,85000	524,00	3 065,40	ÚRS 24/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 291,27				
3	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,50600	111,00	1 166,17	SoD
4	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	30,00000	4,17	125,10	ÚRS 24/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 200,00				
5	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000	400,00	3 200,00	SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 737,28				
6	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	5,85000	54,00	315,90	RTS 24/ I
		11,7*0,5	5,85000				
7	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	5,85000	136,00	795,60	RTS 24/ I
		11,7*0,5	5,85000				
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,51510	217,00	111,78	SoD
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,24160	10,00	82,42	SoD
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,51500	307,00	158,11	SoD
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,57550	34,20	88,08	SoD
12	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,51510	9,90	5,10	SoD
13	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,51510	350,00	180,29	SoD
Díl: 998		Přesun hmot	187,53				
14	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,17920	1 046,50	187,53	SoD

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výprava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	01	ZL č. 1.01 - učebna VT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 781		Obklady keramické				2 477,22	
15	781411903R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	24,00000	99,20	2 380,80	RTS 24/ I
16	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	23,80800	4,05	96,42	RTS 24/ I
Díl: 784		Malby				5 621,44	
17	784459001R00	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	11,70000	22,30	260,91	RTS 24/ I
18	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,00000	6,33	63,30	ÚRS 24/ II
19	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	38,02500	22,40	851,76	ÚRS 24/ II
		11,7*3,25		38,02500			
20	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v systém odstínu	m2	12,87000	41,50	534,11	ÚRS 24/ II
		11,7*1,1		12,87000			
21	784442001RT2	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	38,02500	82,50	3 137,06	SoD
		11,7*3,25		38,02500			
22	24551551	páska oboustranně lepící tl 3mm	m	20,00000	36,90	738,00	ÚRS 24/ II
23	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	10,00000	3,63	36,30	ÚRS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	02	ZL č. 1.02 - učebna AT - 1. úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				22 031,38	
1	602021142RT2	Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	19,89000	167,50	3 331,58	RTS 24/ I
		11,7*1,7		19,89000			
2	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	42,67500	71,70	3 059,80	ÚRS 24/ II
		11,7*1,55		18,13500			
		3*1,55		4,65000			
		11,7*1,7		19,89000			
3	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,40000	577,00	3 692,80	ÚRS 24/ II
4	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	22,80000	524,00	11 947,20	ÚRS 24/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 364,94	
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,80310	111,00	2 198,14	SoD
6	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	40,00000	4,17	166,80	ÚRS 24/ II
Díl: 90		Systémové skladby				11 800,00	
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	29,50000	400,00	11 800,00	SoD
		Demontáž + zpětná montáž umyvadla a radiátoru atd : 29,5		29,50000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 206,38	
8	978013191R00	Otloučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	22,78500	85,00	1 936,73	SoD
9	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	22,78500	136,00	3 098,76	RTS 24/ I
		11,7*1,55		18,13500			
		3*1,55		4,65000			
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,61000	217,00	566,37	SoD
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,76000	10,00	417,60	SoD

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	02	ZL č. 1.02 - učebna AT - 1. úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,61000	307,00	801,27	SoD
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,05000	34,20	446,31	SoD
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,61000	9,90	25,84	SoD
15	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,61000	350,00	913,50	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				891,25	
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,25000	713,00	891,25	SoD
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 925,17	
17	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	14,70000	15,90	233,73	RTS 24/ I
		11,7*3		14,70000			
18	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	14,70000	80,20	1 178,94	ÚRS 24/ II
19	28342459R	Lišta soklová měkké PVC Bolta 17271, 30 x 30 mm DEKOR	m	15,00000	34,10	511,50	RTS 24/ II
20	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,00090	1 110,00	1,00	ÚRS 24/ II
Díl: 784		Malby				9 306,61	
21	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	31,28000	42,90	1 341,91	RTS 24/ I
		11,7*1,7		19,89000			
		6,7*1,7		11,39000			
22	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	22,80000	18,70	426,36	ÚRS 24/ II
23	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,00000	6,33	126,60	ÚRS 24/ II
24	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	62,85000	25,40	1 596,39	ÚRS 24/ II
		11,7*1,55		18,13500			
		3*1,55		4,65000			
		11,7*1,7		19,89000			
		6,7*3,25-0,8*2		20,17500			

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	02	ZL č. 1.02 - učebna AT - 1. úprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
25	784442001RT2	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	62,90000	82,50	5 189,25	SoD
26	24551551	páska oboustranně lepící tl 3mm	m	15,00000	36,90	553,50	ÚRS 24/ II
27	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	20,00000	3,63	72,60	ÚRS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	03	ZL č. 1.03 - anglický dvorek - změna oproti SoD - úprava 16.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 38		Kompletní konstrukce				46 799,00	
1	328151115R00	Montáž nastavovacího prvku sklepního světlíku	kus	2,00000	1 016,00	2 032,00	RTS 24/ II
2	328151111R00	Montáž sklepního světlíku z plastu	kus	1,00000	1 892,00	1 892,00	SoD
3	611000211R	Světlík pochozí ACO Allround 1500 x 1500 x 700 mm, tahokov	kus	1,00000	30 460,00	30 460,00	RTS 24/ II
4	611000323R	Nástavba světlíku ACO Allround 1500 x 340 x 700 mm LIFT	kus	1,00000	5 940,00	5 940,00	RTS 24/ II
5	611000324R	Nástavba světlíku ACO Allround 1500 x 270 x 700 mm FIX	kus	1,00000	6 475,00	6 475,00	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				61,72	
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,08656	713,00	61,72	SoD

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	04	ZL č. 2.04 - výkopové práce (skutečnost) - úprava 24.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				548 182,68	
1	120901103RT3	Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách bagrem	m3	11,06000	670,00	7 410,20	RTS 24/ II
		Šachta u kolektoru : (1,4*2+2,6)*0,3*4		6,48000			
		Přízdívka u okna : 1,8*2,2*0,5		1,98000			
		Zed' u vchodu : 4*0,5*0,5+2*4*0,2		2,60000			
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	2,58000	4 230,00	10 913,40	RTS 24/ II
		Šachta : (1+3)*2*0,3*0,7+1*3*0,3		2,58000			
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,40000	1 690,00	14 196,00	RTS 24/ II
		U vchodu : 4,2*1*2		8,40000			
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	247,82720	271,50	67 285,08	RTS 24/ II
		8,8*1*3,05+6*6*1		62,84000			
		4,1*1,3*3,28+4,15*3,28*(1,3+4)/2		53,55420			
		9*3,72*(1,3+4)/2		88,72200			
		3,5*4,04*(1,3+4)/2		37,47100			
		U vchodu - ruční výkop : -(4,2*1*2)		-8,40000			
		Bourání konstrukci : 11,06+2,58		13,64000			
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	8,40000	1 882,00	15 808,80	RTS 24/ II
		U vchodu : 4,2*1*2		8,40000			
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	261,94688	58,30	15 271,50	RTS 24/ II
		Skutečnost: výkop, ruční výkop, : 253,54688+8,4		261,94688			
7	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	119,36743	529,00	63 145,37	RTS 24/ II
		Cca 30% : 397,89143*0,3		119,36743			
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-32,17744	179,50	-5 775,85	SoD
		Dle SoD :					
		-(1,01*(22,85+9,32+1,53+7,6+6,62)*1,05)		-50,81916			

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	04	ZL č. 2.04 - výkopové práce (skutečnost) - úprava 24.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-(5,10*8,8*1,05)		-47,12400			
		-(5,72*8,25*1,05)		-49,54950			
		-(6,97*9,0*1,05)		-65,86650			
		-(7,94*8,68*1,05)		-72,36516			
		Skutečnost : 1,01*(22,85+9,32+1,53+7,6+6,62)*0,4		19,35968			
		8,8*1*3,05+6*6*1		62,84000			
		4,1*1,3*3,28+4,15*1,3*3,28+4,15*(4-1,3)*3,28/2		53,55420			
		9*1,3*3,72+9*(4-1,3)*3,72/2		88,72200			
		3,5*1,3*4,04+3,5*(4-1,3)*(4,04/2)		37,47100			
		U vchodu - ruční výkop : -(4,2*1*2)		-8,40000			
9	122201109R00	Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	m3	-32,17744	35,50	-1 142,30	SoD
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	209,41654	237,00	49 631,72	SoD
		Dle SoD :					
		přebytek výkopu : -(285,72432-233,19398)		-52,53034			
		Skutečnost: výkop, ruční výkop, : 253,54688+8,4		261,94688			
11	167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	209,41654	253,00	52 982,38	SoD
		Dle SoD :					
		přebytek výkopu : -(285,72432-233,19398)		-52,53034			
		Skutečnost: výkop, ruční výkop, : 253,54688+8,4		261,94688			
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,75290	116,50	3 349,71	SoD
		Dle SoD :					
		-(0,72*(22,85+9,32+1,53+7,6+6,62)*1,05)		-36,22752			
		-(4,3*8,8*1,05)		-39,73200			
		-(4,71*8,25*1,05)		-40,80038			
		-(5,84*9,0*1,05)		-55,18800			
		-(6,72*8,68*1,05)		-61,24608			
		Skutečnost : 234,1872+8,4+19,35968		261,94688			

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	04	ZL č. 2.04 - výkopové práce (skutečnost) - úprava 24.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	278,52400	224,00	62 389,38	SoD

Dle SoD: :

přebytek výkopu : $-(285,72432-233,19398)*1,9$ -99,80765

Skutečnost : $(234,1872+8,4+19,35968)*1,9$ 497,69907

Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % -119,36743

(cihla, beton), (skup.170504) : -119,36743

14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	211,97475	9,90	2 098,55	SoD
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	------	----------	-----

Dle SoD: :

-1,01*(22,85+9,32+1,53+7,6+6,62)*1,05 -50,81916

-(5,10*8,8*1,05) -47,12400

-(5,72*8,25*1,05) -49,54950

-(6,97*9,0*1,05) -65,86650

-(7,94*8,68*1,05) -72,36516

Skutečnost : $(234,1872+8,4+19,35968)*1,9$ 497,69907

15	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	497,69907	383,00	190 618,74	SoD
----	----------	-------------------------------	---	-----------	--------	------------	-----

Skutečnost : $(234,1872+8,4+19,35968)*1,9$ 497,69907

Díl: 96	Bourání konstrukcí					33 800,38	
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--

16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,91600	217,00	5 623,77	SoD
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----

Bourání konstrukci : $(11,06+2,58)*1,9$ 25,91600

17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	647,50000	10,00	6 475,00	SoD
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-----

18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,90000	307,00	7 951,30	SoD
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----

19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	129,50000	34,20	4 428,90	SoD
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-----

20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,90000	9,90	256,41	SoD
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	------	--------	-----

21	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	25,90000	350,00	9 065,00	SoD
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					354 859,44	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	497,69907	713,00	354 859,44	SoD
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	04	ZL č. 2.04 - výkopové práce (skutečnost) - úprava 24.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	05	ZL č. 1.05 - oprava suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 737,80	
1	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	1,81500	8 120,00	14 737,80	RTS 24/ II
		1*1*0,3*2		0,60000			
		2*1*0,3		0,60000			
		1*0,8*0,3		0,24000			
		1*1,25*0,3		0,37500			
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				12 811,50	
2	347015121R00	Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm	m2	13,50000	949,00	12 811,50	RTS 24/ II
		Opлаštění potrubí : 2,25*1*6		13,50000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-58 537,26	
3	602022101R00	Postřik stěn sanační PCI Saniment 04 , ručně	m2	-74,74885	63,50	-4 746,55	SoD
		Dle SoD: :					
		S 17 P01 : -((0,8+0,4*2)*0,8+0,8*1,2)*4		-8,96000			
		S27 : -9,6*2,87*1,05		-28,92960			
		S25 : -9,8*3,1*1,05		-31,89900			
		S24 : -9,15*3,5*1,05		-33,62625			
		S23 : -6,6*3,8*1,05		-26,33400			
		Skutečnost: :					
		S23+pilíře+ostění : 55		55,00000			
4	602022121RT1	Omítka jádrová sanační, PCI, ručně tloušťka vrstvy 20 mm, PCI Saniment 02	m2	-74,74885	509,50	-38 084,54	SoD
5	602022151RT3	Štuk na stěnách sanační, PCI, ručně tloušťka vrstvy 4 mm, PCI Saniment 01	m2	-74,74885	192,50	-14 389,15	SoD
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	-23,31000	56,50	-1 317,02	SoD
		Dle SoD :					
		D 1.1.8 O12 místnost S23 : -(6,6+1,1*4*1,05)		-11,22000			
		místnost S24 : -(2,2*1,05)		-2,31000			

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	05	ZL č. 1.05 - oprava suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		místnost S25 : -(2,5*4*1,05)		-10,50000			
		místnost S27 : -(2,5*4*1,05)		-10,50000			
		Skutečnost :					
		D 1.1.8 O12 místnost S23 : 6,6+1,1*4*1,05		11,22000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 810,00	
7	627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	10,00000	1 581,00	15 810,00	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 788,77	
8	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,15200	1 836,00	2 115,07	SoD
		1*1*0,3		0,30000			
		1*2*0,3		0,60000			
		1,2*0,7*0,3		0,25200			
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,07360	217,00	449,97	SoD
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,84000	10,00	518,40	SoD
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,07360	307,00	636,60	SoD
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,36800	34,20	354,59	SoD
13	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,07360	9,90	20,53	SoD
14	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,07360	350,00	725,76	SoD
15	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,07360	949,00	1 967,85	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 401,44	
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,96555	713,00	1 401,44	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				21 217,52	
17	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	5,20000	380,50	1 978,60	SoD
		-(0,8+0,4)*2*2		-4,80000			
		(0,92+0,53)*2*2+(1,3+0,8)*2		10,00000			
18	611431201	Okno europrofil 80x40 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD"	ks	-2,00000	7 400,00	-14 800,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výprava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	05	ZL č. 1.05 - oprava suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
19	611431201x	Okno europrofil 92x53 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD"	ks	2,00000	10 332,00	20 664,00	Vlastní
20	611431209x	Okno europrofil 80x130 cm dodávka-"Technická specifikace dle PD"	ks	1,00000	13 010,00	13 010,00	Vlastní
21	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	208,52600	1,75	364,92	SoD
Díl: 784		Malby				21 009,77	
22	783823143	Penetrační silikátový nátěr lícového zdiva	m2	115,50000	58,10	6 710,55	ÚRS 24/ II
23	783827503	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr lícového zdiva	m2	118,50000	211,00	25 003,50	ÚRS 24/ II
		Sanáční omítka : 55		55,00000			
		SDK předstěny : 13,5		13,50000			
		Zdivo : 50		50,00000			
24	784442001RT2	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	-129,74885	82,50	-10 704,28	SoD
		S 17 P01 : -((0,8+0,4*2)*0,8+0,8*1,2)*4		-8,96000			
		S27 : -9,6*2,87*1,05		-28,92960			
		S25 : -9,8*3,1*1,05		-31,89900			
		S24 : -9,15*3,5*1,05		-33,62625			
		S23 : -6,6*3,8*1,05		-26,33400			

Položkový rozpočet

S:	016	VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto - výměna oken, výsrava fasády a sanace suterénu
O:	05	Dodatek č.1
R:	06	ZL č. 1.06 - podřezání zdiva včetně cnemické injektáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				234 177,75	
1	3193000R1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem,laminát "Technická specifikace dle PD"	m2	6,64000	4 725,00	31 374,00	SoD
		Dle SoD : -27,6		-27,60000			
		Skutečnost : 27,7*1,2+0,5*2		34,24000			
2	Pol VL01	Infuzní clona tlaková plošná	m2	24,75000	6 600,00	163 350,00	Vlastní
3	Pol VL02	Hydroizolační stěrka	m2	24,75000	1 325,00	32 793,75	Vlastní
4	Pol VL03	Infuzní clona svislá	m	1,20000	5 550,00	6 660,00	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				54,82	
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,07689	713,00	54,82	SoD