

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přibližovací síť LS 154 - R02-1

Místo: Revír Devět skal - porost:216 C, 216 E

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 93 300,70

D HSV Práce a dodávky HSV 93 300,70

D 1 Zemní práce 90 945,70

1	K	112251102	Odstanění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	447,00	1 788,00
	VV		4		4,000		

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	326,400	95,00	31 008,00
	VV		"Vyrovnání do původního profilu odkopávkou zvýšeného středu a obou krajů" (0,7+0,5+0,5)*0,4*(120+200+75+85)		326,400		

3	K	125703301	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	95,400	227,00	21 655,80
	VV		"odtoky od zemních průlehy" 0,3*(8*6)		14,400		
	VV		"odtoky od TP" 0,3*(10+10)*3		18,000		
	VV		0,3*(35+45+50+80)		63,000		
	VV		Součet		95,400		

4	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	15,000	371,00	5 565,00
	VV		"zemní průlehy" 5*2*0,25*(6)		15,000		

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	326,400	52,00	16 972,80
	VV		"Vyrovnání do původního profilu uložením výkopku" (326,40)		326,400		

6	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	4,000	148,00	592,00
	VV		4		4,000		

7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 395,000	9,58	13 364,10
	VV		"úprava pláně do původní nivelety" (175+60+180+50)*3		1 395,000		

D 5 Komunikace pozemní 2 355,00

8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	15,000	157,00	2 355,00
	VV		"čištění zanesených propustků" 5*3		15,000		