

Stavba:

Cyklostezka Chlumeck - Doubravka

Objekt:

ZL1 - Cyklostezka Chlumeck - Doubravka

Soupis:

SKA6305 - SO 101c Opěrné zdi u odpočívek - Méněpráce, opěrné zdi dle RDS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Plzeň, Správa veřejného statku m. Plzně

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-90 419,26**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-90 419,26

D 2

Zakládání

-44 708,07

17	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	-5,640	4 838,45	-27 288,86
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273311124

VV

-5,64

-5,640

19	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	-6,115	810,64	-4 957,06
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274354111

VV

Množství dle SOD

-2*16*0,7-2*12*0,7-2*1,65*0,7-2*2,4*0,7

-44,870

VV

Množství dle RDS

"0,398"

VV

0,765*(10,6*2+3,63*2)

21,772

VV

"0,565"

VV

0,765*(3*2+8,1*2)

16,983

VV

Součet

-6,115

20	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,400	31 155,38	-12 462,15
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361116

VV

Množství dle SOD

-6,2

-6,200

VV

Množství dle RDS

5,8

5,800

VV

Součet

-0,400

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-45 711,19

25	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,160	32 295,18	-5 167,23
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317361116

VV

Množství dle SOD

-0,85

-0,850

VV

Množství dle RDS

0,69

0,690

VV

Součet

-0,160

28	K	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívů opěr	t	-1,300	31 187,66	-40 543,96
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334361216

VV

Množství dle SOD

-6,6

-6,600

VV

Množství dle RDS

5,3

5,300

VV

Součet

-1,300