

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.55 Oprava mostu v km 59,261 trati Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszőw (PKP) (část)
Objekt: SO 01 - Most v km 59,261
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszőw (PKP) (část)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------------------	-------------	-------	----	--------------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

1	001	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	19,000		
2	001	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	19,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	003	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	32,000		
3*8+2*4					32,000		
4	003	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m za každý den použití	m2	160,000		
(3*8+2*4)*5					160,000		
5	003	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	32,000		
6	003	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	16,000		
2*3+2*5					16,000		
7	003	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	80,000		
16*5					80,000		
8	003	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	16,000		
9	005	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	32,000		
"odstranění omítek na 1P křídle" 3*8+2*4					32,000		
10	005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	32,000		

997 Přesun sutě

11	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,112		
12	211	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,112		
13	221	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	2,112		
14	241	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	2,112		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH

15	R	030001000	Zařízení staveniště	%			
16	R	060001000	Územní vlivy	%			
17	R	70001000	Provozní vlivy	%			

VRN3 Zařízení staveniště

18	000	035103000	Pronájem ploch	soubor	1,000		
19	000	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000		

"v ceně je zahrnuta montáž, demontáž a nájem tabule" 2 2,000

Celkem 57 929,55