

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
183	Havarijní oprava kolejového obvodu T1 v žst. Praha Vršovice.	51 847,33	0,00	10 887,94	62 735,27	0,00	51 847,33	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	26 855,82	0,00	5 639,72	32 495,54	0,00	26 855,82	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	9 219,06	0,00	1 936,00	11 155,06	0,00	9 219,06	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	15 772,45	0,00	3 312,21	19 084,66	0,00	15 772,45	0,00	0,00	0,00
Celkem		51847,33	0,00	10887,94	62735,27	0,00	51847,33	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kolejového obvodu T1 v žst. Praha Vršovice.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Vršovice

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					2 748,17	24 107,65	26 855,82		0,000
		Ostatní									0,000
2	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	1 070,91	0,00	4 283,64	4 283,64	0,00000	0,000
10	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	29,000	134,69	0,00	3 906,01	3 906,01	0,00000	0,000
5	R	7590525135	Pokládka kabelu metalického /demontáž PK2 do 1 kg/m	m	29,000	8,71	0,00	252,59	252,59	0,00000	0,000
11		7590521459	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 4 P 1,0 D	m	31,000	59,24	1 836,44	0,00	1 836,44	0,00000	0,000
12		7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	29,000	20,59	597,11	0,00	597,11	0,00000	0,000
13		7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	4,000	40,52	162,08	0,00	162,08	0,00000	0,000
14		7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	29,000	5,26	152,54	0,00	152,54	0,00000	0,000
9	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	1,000	5 803,50	0,00	5 803,50	5 803,50	0,00000	0,000
8	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	1,000	2 660,85	0,00	2 660,85	2 660,85	0,00000	0,000
7	R	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	0,500	4 960,35	0,00	2 480,18	2 480,18	0,00000	0,000
6	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	29,000	57,82	0,00	1 676,78	1 676,78	0,00000	0,000
1	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	3 044,10	0,00	3 044,10	3 044,10	0,00000	0,000
Celkem							2 748,17	24 107,65	26 855,82		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kolejového obvodu T1 v žst. Praha Vršovice.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Vršovice

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	9 219,06	9 219,06	0,000
1 Zemní práce								0,00	9 219,06	9 219,06	0,000
1	R	122451401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	10,780	648,24	0,00	6 988,03	6 988,03	0,00000	0,000
2	R	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných strojně	m3	10,780	206,96	0,00	2 231,03	2 231,03	0,00000	0,000
Celkem								0,00	9 219,06	9 219,06	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kolejového obvodu T1 v žst. Praha Vršovice.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Vršovice

Zpracoval:

Datum: 8. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
								0,00	15 772,45	15 772,45	0,000
OST											
Ostatní											
2	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
3	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	12,000	463,19	0,00	5 558,28	5 558,28	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
1	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 208,95	0,00	9 208,95	9 208,95	0,00000	0,000
Celkem								0,00	15 772,45	15 772,45	0,000