

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 814
Stavba: Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

KSO:
Místo: budova odboru autobusový provoz, Odstavná plocha DPMO, a.s. Dolní hejčínská 30, Olomouc
Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce
Zhotovitel: RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.
Projektant: HH pasport - Robin Hasník
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024
IČ: 47676639
DIČ:
IČ: 28860331
DIČ: CZ28860331
IČ: 19916817
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalostí celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě ÚRS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Cena bez DPH			817 020,45
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	817 020,45	171 574,29
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			988 594,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 4. 10. 2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 814

Stavba: Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Místo:

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

HH pasport - Robin Hasník

Zhotovitel: RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

817 020,45

988 594,74

01	Stavební část - bourací práce
02	Stavební část - nový stav
03	Stavební část - výrobky
04	Profese (odhad)
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

02 - Stavební část - nový stav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2024

IČ:

47676639

DIČ:

IČ:

28660331

DIČ:

CZ28660331

IČ:

19916817

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

401 158,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

02 - Stavební část - nový stav

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 - Stěny a příčky

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 - Úprava povrchů vnitřních

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

OUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

02 - Stavební část - nový stav

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

D 34 Stěny a příčky

1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus
3	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m
5	K	342291141	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky do 100 mm	m

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřních

6	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií
7	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
8	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm
9	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně
10	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu
11	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů
13	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm
14	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem
15	M	59051476	profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
16	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
17	M	61418000	omítník dřevěný pro omítky tl 5mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy

18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
----	---	-----------	---

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních

19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
----	---	-----------	---

D 998 Přesun hmot

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m			
D		PSV	Práce a dodávky PSV			
D		766	Konstrukce truhlářské			
21	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm			
22	M	61187161	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm			
23	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m			
D		771	Podlahy z dlaždic			
24	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby			
25	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu			
26	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm			
27	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			
28	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout			
29	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh			
30	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm			
31	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2			
32	M	59761136.X1	keramická dlažba (dle výběru investora - orientační cena: 600,00 Kč/m2)			
33	K	771591115	Podlahy spárování silikonem			
34	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné			
35	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky			
36	K	998771112	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m			
D		781	Dokončovací práce - obklady			
37	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu			
38	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu			
39	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách			
40	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry			
41	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2			
42	M	59761002.X1	keramický obklad (dle výběru investora - orientační cena: 600,00 Kč/m2)			
43	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem			
44	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm			
45	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem			
46	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm			
47	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček			
48	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem			
49	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90			
50	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky			
51	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
52	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí				
53	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
54	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí				
55	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>				
56	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m				
57	M	28323020	<i>fólie separační PE 2 x 50 m</i>				
58	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
59	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m				
60	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
61	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
62	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník				
63	M	HZS01	<i>Pomocný materiál</i>				

Stavba:

Objekt:

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

1č:

47676639

DÍČ:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

İÇ:

28660331

DIČ:

CZ28660331

Projektant:

İÇ:

19916817

DIČ:

Zpracovatel:

lč:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**DPH základní
snížená**

Základ daně
57 984,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razlto

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

01 - Stavební část - bourací práce

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

01 - Stavební část - bourací práce

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 96 Bourání konstrukcí

1	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
3	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru
4	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
5	K	965081611	Odsekání soklíků rovných

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

6	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %
7	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2

D 997 Přesun sutě

8	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m
9	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace
11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
14	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100
----	---	-----------	---

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

17	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
19	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
21	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
22	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových				
23	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
24	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				
25	K	783308807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
26	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

03 - Stavební část - výrobky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

IČ:

47676639

DIČ:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

IČ:

28660331

DIČ:

CZ28660331

Projektant:

IČ:

19916817

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

246 097,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

03 - Stavební část - výrobky

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

766 - Konstrukce truhlářské

799 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

03 - Stavební část - výrobky

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 766

Konstrukce truhlářské

1	K	766-R-XT1	D+M T1 - vstupní dveře, 800x1970 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz D.1.1.2)	soubor
2	K	766-R-XT2	D+M T2 - otočné dveře, 800x1970 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz D.1.1.2)	soubor
3	K	766-R-XT3	D+M T3 - otočné dveře, 800x1970 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz D.1.1.2)	soubor
4	K	766-R-XT4	D+M T4 - otočné dveře, 700x1970 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, zárubně (dle PD - viz D.1.1.2)	soubor
5	K	766-R-XT5	D+M T5 - otočné dveře, 600x1970 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz D.1.1.2)	soubor
6	K	766-R-XT6	D+M T6 - vstupní otočné dveře, 900x1970 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz D.1.1.2)	soubor

D 799

Ostatní

7	K	799-R-X01	D+M 01 - odkládací stěna, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
8	K	799-R-X02	D+M 02 - skříňky, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
9	K	799-R-X03	D+M 03 - velké zrcadlo, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
10	K	799-R-X04	D+M 04 - nové topení, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
11	K	799-R-X05	D+M 05 - vestavná skříň na úklid, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
12	K	799-R-X06	D+M 06 - skříň na úklid, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
13	K	799-R-X07	D+M 07 - sušák na vlasy, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
14	K	799-R-X08	D+M 08 - stůl, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
15	K	799-R-X09	D+M 09 - lavice, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
16	K	799-R-X10	D+M 10 - odkládací stěna + zrcadlo, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
17	K	799-R-X11	D+M 11 - odpadkový koš, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
18	K	799-R-X12	D+M 12 - držák na ručníky, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
19	K	799-R-X13	D+M 13 - nová baterie + polička na mýdlo, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor
20	K	799-R-X14	D+M 14 - otopné těleso - deskový radiátor 22/600/1200 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	799-R-X15	D+M 15 - otopné těleso - deskový radiátor 22/600/600 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor			
22	K	799-R-X16	D+M 16 - otopné těleso - žebřík 600 mm, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor			
23	K	799-R-X17	D+M 17 - vysoušeč rukou, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor			
24	K	799-R-Xx1	D+M držák toaletního papíru, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor			
25	K	799-R-Xx2	D+M držák mýdla, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor			
26	K	799-R-Xx3	D+M nádoba na tekuté mýdlo u umyvadla, vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD - viz S.1.)	soubor			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů
Objekt: 04 - Profese (odhad)

KSO:
Místo:

Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce

Zhotovitel: RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2024

IČ: 47676639
DIČ:

IČ: 28660331
DIČ: CZ28660331

IČ: 19916817
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	111 780,00
snížená	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

04 - Profese (odhad)

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

731 - Vytápění a ohřev TUV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Objekt:

04 - Profese (odhad)

Místo:

Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1	K	721-R-X01	Vnitřní rozvody kanalizace	Soubor
---	---	-----------	----------------------------	--------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2	K	722-R-X01	Vnitřní rozvody vodovodu	Soubor
---	---	-----------	--------------------------	--------

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

3	K	725-R-X01	D+M umyvadlo vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, baterie, sifonu (dle PD)	Soubor
---	---	-----------	--	--------

4	K	725-R-X02	D+M WC vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD)	Soubor
---	---	-----------	---	--------

5	K	725-R-X03	D+M podlahová vpust' vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství (dle PD)	Soubor
---	---	-----------	---	--------

D 731 Vytápění a ohřev TUV

6	K	731-01	Úprava a nové vedení potrubí pro nové radiátory	Soubor
---	---	--------	---	--------