

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín I

Cenová nabídka na opravu provizorního mostu BB 15,24 m přes Hrabinku na ul. Lipová v Českém Těšíně

Výroba příčníků z oceli S 355 Jackel 250/150/10 11ks	
Výroba podélníků z oceli S 355 I 120 ztužených U 80 25 ks	
Cena výroby příčníků a podélníků včetně materiálu a nátěru	717 000,- Kč
Oprava napínáků 10ks	54 000,- Kč
Srovnání osy mostu	8 000,- Kč
Oprava přídržovačů 22 ks	48 000,- Kč
Spojovací materiál	20 000,- Kč
Vytažení podélníků a montáž nových 25 ks	32 000,- Kč
Vytažení příčníků a montáž nových 11 ks	33 000,- Kč
Ověření stavu čepu	4 800,- Kč
Vyčištění ložisek	2 000,- Kč
Zesílení dvou ložiskových svislíc na straně od Místřovic přivařením přílozek 26/6 mm S 355 a oprava deformace diagonály, rovnání za studena včetně vyvaření trhlíny, oprava deformace svislíc ve směru od města přivařením přílozek t – 5 mm S 355, oprava úchytů stahovače u ložisek ve směru od Místřovic	19 000,- Kč
Montáž a demontáž provizorní lávky pro pěší v délce 15,24 x 1,35 m včetně zábradlí	76 000,- Kč
Demontáž staré dřevěné podlahy a montáž nové podlahy z příčných fošen 50 mm a šikmo kladených prken 30 mm, upevnění fošen a prken dřevěným obručnickem 140 x 140 mm v celé délce mostu, montáž ocelových plechů 150 – 200/10 mm k posílení konstrukce podlahy na obou koncích mostů, plech bude zatažen pod obručníky	148 000,- Kč
Doprava materiálu, zřízení staveniště	15 000,- Kč
Cena celkem	1 176 800,- Kč
DPH 21%	247 128,-Kč
Cena včetně DPH 21%	1 423 928,- Kč

Roman Jalowiczorz
Ul. Rybářská 178
735 62, Český Těšín
IČO: 65506758

V Českém Těšíně 15.11.2024