

## Položkový rozpočet

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| S: | 24 Město Jablonec - zpevněná pěšina u č.p. 4076/15 Josefa Hory |
|----|----------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                 |     |          |           | XX     |
| 1    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                     | m3  | 16,50000 | xx        | xx     |
| 2    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                           | m3  | 16,50000 | xx        | xx     |
| 3    | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním                            | m2  | 52,00000 | xx        | xx     |
| 4    | 199000010     | Poplatek za uložení betonů na skládku k recyklaci                           | t   | 5,50000  | xx        | xx     |
| 5    | 569531111R00  | Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 8 cm,osetí                          | m2  | 85,00000 | xx        | xx     |
| Díl: | 91            | Doplňující práce na komunikaci                                              |     |          |           | XX     |
| 6    | 564851113RT4  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm | m2  | 52,00000 | xx        | xx     |
| 7    | 451577777R00  | Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm                          | m2  | 52,00000 | xx        | xx     |
| 8    | 916161111R00  | Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou                             | m   | 86,00000 | xx        | xx     |
| 9    | 591211211R00  | Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm                          | m2  | 52,00000 | xx        | xx     |
| 10   | DG 0010       | Žulová štípaná kostka 4/8                                                   | t   | 10,40000 | xx        | xx     |
| 11   | DG 00115      | Žulová štípaná kostka 15/17 LIGRANIT                                        | t   | 5,20000  | xx        | xx     |
| Díl: | 1500          | NUS - náklady spojené s umístěním stavby                                    |     |          |           | XX     |
| 12   | 033- 1        | Přeprava materiálu, strojů                                                  | kpl | 1,00000  | xx        | xx     |

Cena celkem bez DPH 176 325,05

Cena včetně 21% DPH 213 353,31