


S M L O U V A O D Í L O

Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Zámecká 1, 356 00 Sokolov
IČO: 72053801
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Michaelem Rundem, ředitelem příspěvkové organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr vložka 740


na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení „Sokolovský zámek“

společníci:

SUAS stavební s.r.o.

se sídlem: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČO: 61779539
DIČ: CZ699001005
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Liborem Vránou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 5973

a

STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.

se sídlem: Pohraniční stráž 136, 357 03 Svatava
IČO: 26395886
DIČ: CZ26395886
zastoupený: Jiřím Benešem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 5973

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- b) zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „**Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla**“, vyhlášené dne 20. 8. 2024 Karlovarským krajem, jako centrálním zadavatelem veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „veřejná zakázka“); a
- c) výběr zhotovitele a uzavření této smlouvy schválila Rada Karlovarského kraje na svém jednání konaném dne 21. 10. 2024 usnesením č. RK 1365/10/24; a
- d) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y O D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

- 2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby „Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla – 1. NP“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla – 1. NP“ (dále jen „Projektová dokumentace“), zpracované společností JURICA a.s., se sídlem Boží Dar 176, 362 62, provozovna Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2024. Požadavky na stavbu byly zhotoviteli předány

jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.

2.2 Dílo je blíže specifikováno:

- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ ze dne 20. 8. 2024 (dále jen „Zadávací dokumentace“);
- b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 20. 9. 2024

2.3 Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové části projektové dokumentace a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v článku II. odst. 2.1 smlouvy, tj. zejména:
 - dopracování Zásad organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a s dotčenými orgány státní správy;
 - předložení příslušných restaurátorských oprávnění k provádění restaurátorských prací (licenci) na štukových prvcích a malbách, a to nejdéle v den předání a převzetí staveniště;
 - objednatel požaduje, aby práce spojené s bouráním stávajících podlah a restaurátorské průzkumy dochovaných omítkových a štukových vrstev byly zahájeny v prvním měsíci realizace předmětu díla;
 - provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované ve smlouvě, a to zejména:
 - stavební objekty SO.01 A, SO.02 A, SO.02 1. nadzemním podlaží a částečným zásahem v navazujících vnitřních a vnějších prostorech,
 - koordinování veškerých prací s ohledem na provoz v areálu, dle pokynů v příloze smlouvy „Přehled akcí“, případně dalších pokynů ředitele Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje,
 - realizovat dílo v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik,
 - koordinovat veškeré práce v souladu se Zásadami organizace výstavby a projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provádění stavby;
 - vymezení stavby oplocením tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaným osobám na staveniště, opatřené bezpečnostními a výstražnými tabulkami;
 - provedení detekce stávajících venkovních ploch, na kterých je předpoklad stavební činnosti, vytyčení vedení a rozvodů stávajících inženýrských sítí;
 - zajištění bezpečnosti všech osob pohybujících se na staveništi a jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi;
 - zabezpečení okolí stavby před možným pádem předmětů na osoby, které se mohou pohybovat kolem staveniště, přijme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí bude zajištění ochrany staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích;

- pro vjezd (výjezd) nákladních vozidel či pracovních strojů na staveniště použití hlavní dopravní trasy z ulice Rokycanova, vjezd (výjezd) na staveniště bude označen dopravními značkami;
- nesmí docházet k omezení příjezdu vozidel zdravotnické záchranné služby, případně vozidel hasičského záchranného sboru a dalších jednotek integrovaného záchranného systému;
- přepravou stavebního odpadu a suti nesmí být znečišťovány areálové a veřejné komunikace na pozemcích v areálu sokolovského zámku, které nebudou dotčené výstavbou, nesmí docházet k ukládání stavebního materiálu a stavebního odpadu;
- udržovat okolní komunikace a prostranství v čistém a bezprašném stavu;
- neomezovat po celou dobu provádění stavebních prací příjezd dopravní obsluhy k objektu, únikové cesty z tohoto objektu a východy zůstanou po celou dobu výstavby zachovány a nebudou znepřístupněny umístěním stavební techniky, stavebního materiálu a kontejnerů pro ukládání stavebního odpadu;
- zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů a obalového materiálu vzniklého v souvislosti s plněním zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy – zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a dále v souladu s podmínkou zásady významně nepoškozovat, tzv. DNSH (do not significant harm), to jest nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jednotlivé materiály nahrazeny odpadem;
- zajištění odběru vody a elektrické energie vlastním měřením spotřeby, jak u vlastní stavby, tak u buňkoviště zhotovitele (zařízení staveniště);
- provádění hlučných prací bude probíhat dle dokumentu Zásady organizace výstavby, který tvoří nedílnou součást výše specifikované projektové dokumentace, tj. v pracovní dny v časech od 7,00 do 17,00 hodin, v sobotu od 9,00 do 16,30 hodin, případně dle domluvy a dále dle požadavků objednatele;
- součástí plnění veřejné zakázky není dodávka a instalace volně stojícího nábytku;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla.
- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla s digitálním vyznačením data pořízení a předání objednateli 1x v digitálním provedení přes úložiště nebo na nosiči dat;
- umožnit vstup na staveniště a využívání zařízení staveniště a poskytnutí maximální možné součinnosti všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž plnění je součástí realizace předmětu plnění, umožnit řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby, poskytnutí veškeré součinnosti nezbytné k řádnému plnění dodávek či služeb realizovaných v rámci předmětu plnění, zhotovitel bude postupovat tak, aby jakkoliv neomezoval a neztěžoval plnění poskytovaná ostatními dodavateli objednatele podílejícími se na realizaci předmětu plnění, zejména je nutné dodržet veškeré požadavky kladené projektovou dokumentací;
- objednatelem bude určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technický dozor stavebníka, zadavatel požaduje spolupráci dodavatele

- stavebních prací s tímto koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technickým dozorem stavebníka;
- zaškolení obsluhy a součinnost při zajištění kolaudace díla dle této smlouvy, včetně účasti při kolaudačním řízení na vyzvání objednatele;
 - všechny viditelné konstrukce, materiály, výrobky a koncové prvky technického zařízení objektu včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení budou protokolárně vzorkovány, a odsouhlaseny zástupcem objednatele a osobou vykonávající autorský dozor;
 - dále budou minimálně 1 měsíc před zahájením pokládky dlažeb a obkladů předloženy spárořezy (způsob kladení dlažeb a obkladů z hlediska jejich finálního vzhledu), a následně odsouhlaseny zástupcem objednatele a osobou vykonávající autorský dozor;
 - součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s provedením veškerých zkoušek a kontrol nutných pro obstarání vydání povolení k užívání ze strany věcně a místně příslušného stavebního úřadu a předání dokončeného díla včetně dokumentace skutečného provedení včetně dokladů a protokolů o provedených zkouškách a kontrolách, a dále povolení k užívání stavby;
 - zajištění a vedení stavebního deníku
 - při předání staveniště budou zhotoviteli předány doklady o staveništi, rozhodnutí společné povolení v právní moci na předmětnou stavbu, štítek „Stavba povolena“ a 1 pare předmětné projektové dokumentace společně s dokumentací na datovém nosiči.
- b) zpracování výrobně technických dokumentací v rozsahu nutném pro provedení díla;
- c) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich atestů, nezbytných zkoušek, revizí podle ČSN a certifikátů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů;
- d) postup při provádění prací, zejména bouracích, s náležitou péčí a opatrností s ohledem na provádění prací na kulturní památce;
- e) zajištění archeologického dohledu a archeologického průzkumu v místě stavby;
- f) zajištění oznámení o zahájení stavebního záměru Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. a potvrzení od Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g) zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení archeologického výzkumu objednateli;
- h) hlášení archeologických nálezů v souladu s relevantními předpisy;
- i) všechny viditelné konstrukce, materiály, výrobky a koncové prvky včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení budou protokolárně vzorkovány a odsouhlaseny zpracovatelem projektové dokumentace z titulu autorského dozoru projektanta a objednatelem;
- j) odvoz stavebního odpadu, jeho ekologické likvidace s příslušnými právními předpisy a úhrady poplatků za uložení odpadu na skládku;
- k) zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, přepravou stavebního materiálu a odpadu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace;

- l) zajištění bezpečnosti všech osob pohybujících se na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi;
- m) zajištění v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí ochrany staveb technické infrastruktury a provozu přílehlých komunikací;
- n) zajištění odběru vody a elektrické energie vlastním měřením spotřeby, jak u vlastní stavby, tak u zařízení staveniště;
- o) zabezpečení okolí stavby před možným pádem předmětů na osoby, které se mohou pohybovat kolem staveniště a opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí
- p) v průběhu výstavby nesmí docházet k omezení průjezdu vozidel zdravotnické záchranné služby, vozidel hasičského záchranného sboru apod.
- q) zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů a obalového materiálu vzniklého v souvislosti s plněním zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy – zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů
- r) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla
- s) zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla s digitálním vyznačením data pořízení a předání objednateli 1x v digitálním provedení
- t) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technickým dozorem stavebníka. Osoby vykonávající tyto činnosti budou zhotoviteli sděleny objednatelem nejdéle 5 dní před předáním a převzetím staveniště;
- u) zajištění dodávky a umístění na viditelném místě staveniště dočasného informačního billboardu, který musí obsahovat název projektu, hlavní cíl projektu, logo EU s povinným textem „Spolufinancováno Evropskou unií“, který se vždy uvádí celý a musí být umístěn vedle znaku EU, logo MMR, případně fotografii nebo vizualizaci. Doporučená velikost billboardu – euroformát 5100 x 2400 mm. Minimální velikost billboardu musí být 2100 x 2200 mm. Grafický návrh bude vytvořen v generátoru nástrojů povinné publicity ESIF a předložen objednateli k odsouhlasení;
- v) po dokončení výstavby zajištění dodávky a umístění v místě stavby stálé pamětní desky s uvedením názvu projektu, hlavním cílem projektu a logem EU s povinným textem „Spolufinancováno Evropskou unií“, který se vždy uvádí celý a musí být umístěn vedle znaku EU, logo MMR a další. Její minimální velikost je 300 x 400 mm. Grafický návrh bude vytvořen v generátoru nástrojů povinné publicity ESIF a předložen objednateli k odsouhlasení;
- w) dodání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů provozních řádů, vše v českém jazyce, ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf);

- x) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid a vyklizení prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla;
- y) provedení zaškolení a seznámení personálu objednatele s dodanými systémy (zabezpečovacím systémem atd.);

to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a
- b) projektovou dokumentací; a
- c) zadávací dokumentací; a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 20. 9. 2024, včetně oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a
- e) stavebním povolením k předmětné stavbě, č. j. MUSO/125128/2022/OSÚP/MAVO ze dne 07.12.2022 s nabytím právní moci dne 24.12.2022; a
- f) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a
- g) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k tomu se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správcem uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Nepředvídaným plněním se rozumí:

- a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, ze stavebního povolení, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo
- b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

- a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo mohl nevědět, anebo
- b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá, anebo
- c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

- 2.7 Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovou změnu závazku. Zhotovitel může objednateli navrhnout změnu závazku písemně, formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.

Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2.6., této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnou změnou závazku ze smlouvy způsobem, který bude plně v souladu § 222 ZZVZ. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna.

Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a vylučují použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
- 2.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.10 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tato smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích, vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná):
- 1) tělo této smlouvy
 - 2) povolení k provedení stavby
 - 3) požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého díla podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a požadavky právních předpisů

4) požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN (případně EN)

V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této smlouvy.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 220 kalendářních dnů od předání staveniště.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
---------------------------------------	--

zahájení provádění díla	ihned po předání staveniště, nejpozději následující pracovní den po předání staveniště
-------------------------	--

termín ukončení a protokolární předání řádně provedeného díla	do 220 kalendářních dnů od předání staveniště
---	---

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

3.3 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně čtrnácti (14) po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram bude průběžně aktualizován, minimálně 1 x měsíčně.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době kdy už byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla může být prodloužena za těchto okolností:

a) Na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu (dále jen „nepředvídatelné okolnosti“).

V případě nepředvídané okolnosti dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž nebylo možné z důvodu nepředvídatelné okolnosti provádět plnění. Zhotovitel musí do tří (3) pracovních dnů od zjištění nepředvídatelné okolnosti objektivně odůvodnit, že okolnost brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik zjištění nepředvídatelné okolnosti a její předpokládanou dobu trvání.

K prodloužení celkové doby plnění dojde pouze v případě, kdy nebude možné provádět práce v jiné části objektu a pozastavené práce budou mít vliv na dokončení navazujících prací v původním zasmělněném termínu.

- 3.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.8 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

- 4.1 Místem provádění díla je areál zámku, Zámecká 2, 356 01 Sokolov.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a stavenišť a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy.

V. Cena a způsob její úhrady

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	14.867.502,50 Kč
--------------	------------------

DPH	3.122.175,53 Kč
-----	-----------------

Cena včetně DPH	17.989.678,03 Kč
-----------------	------------------

(slovy: sedmnáct milionů devět set osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát osm korun českých a tři haléře)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

- 5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby). Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 5.3 Objednatel nemůže na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Obě smluvní strany se vzájemně

dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatel a osobou vykonávající technický dozor podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Soupisy skutečně provedených prací budou doloženy v elektronickém formátu umožňující import do softwaru pro rozpočtování. Pro každý stavební objekt bude vytvořen samostatný zjišťovací protokol, tzn. k faktuře budou přiloženy celkem tři zjišťovací protokoly a na faktuře budou uvedeny jednotlivé částky za jednotlivé stavební objekty v souladu s částkami uvedenými na jednotlivých zjišťovacích protokolech a dále bude uvedena celková fakturovaná částka. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazené na základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol.

- 5.5 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Každá dílčí i konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění plnění a bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené ZDPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.

Každá faktura musí být označena názvem projektu „Revitalizace areálu Sokolovského zámku“ a registračním číslem projektu „CZ.06.04.04/00/22_050/0003278“. Předložené doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

Faktury včetně elektronicky podepsaného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za sledované období budou zasílány na e-mail: [REDAKCE] a [REDAKCE] v předmětu e-mailu bude napsáno Faktura akce sokolovský zámek - ITIKA.

- 5.6 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.
- 5.7 Na základě písemného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtech zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. V případě, že pro sestavení nabídkové ceny nebude možné využít cenu z nabídkových rozpočtů ani cenu

z aktuálního ceníku ÚRS CZ a.s., bude nabídková cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá. Soupisy dodatečných prací (změn v rozpočtech stavby) budou objednateli předkládány v elektronickém formátu umožňující import do softwaru pro rozpočtování.

- 5.8 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.9 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů:
- a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení insolvence na majetek zhotovitele;
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz článek X. smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle článku XI. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli, v případě poskytnutí finanční záruky (jistoty) složením finančních prostředků na účet objednatele, slevu z ceny díla odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení úpadku, tj. cena se v důsledku uplatnění slevy snižuje o částku ve výši odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení úpadku na majetek dlužníka. Sleva bude uplatněna tak, že finanční záruka (jistota) dle článku XVII. této smlouvy již nebude vyplacena zhotoviteli. Obdobně bude objednatel postupovat v případě bankovní záruky, kdy sleva bude uplatněna tak, že bude objednateli z bankovní záruky vyplacena.
- 5.11 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a ZDPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných ZDPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 ZDPH.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- není jako právnická osoba v likvidaci
- není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům
- uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy
- neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy apod.

6.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení provozu, v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

6.4 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.

6.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště;

- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – [REDAKCE] autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojí vlastnoruční podpis, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným

rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

- 6.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- 6.13 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
- 6.14 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit, v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.15 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.16 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn dodavatelem nebo jeho poddodavatelem.
- 6.17 Bude-li se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 6.16 tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do tří pracovních dnů) oznámit objednateli.
- 6.18 Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího odstavce smlouvy předat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli zajistit a vést stavební deník.
- 7.2 Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jakož i všech platných prováděcích předpisů ohledně vedení stavebního deníku (viz zákonné zmocnění v ust. § 166 odst. 4 stavebního zákona). Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:
- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací
 - jména a příjmení osob pracujících na staveništi
 - údaje o počasí a o teplotě
 - údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním
 - přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
 - údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání
 - údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě
 - veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv
 - odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci
 - požadavky objednatele zvlášť, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele
 - záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy
 - závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem, a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.
- Zhotovitel je povinen všem oprávněným osobám zajistit přístup do stavebního deníku v elektronické formě. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do sedmi (7) pracovních dní ode dne pořízení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl. VI. odst. 6.6 písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 7.4 Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje každý den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.

VIII. Staveniště a jeho zařízení

- 8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude

sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a územního souhlasu s umístěním stavby na realizaci veřejného osvětlení. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.
- 8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 8.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, ukládání stavebního odpadu na skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.

- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí publicitu prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, kapitola č. 10 Publicita a čl. II odst. 2.3 smlouvy). Konkrétní grafické řešení pamětní desky a dočasného informačního billboardu podléhá schválení objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje umístit objednatelem odsouhlasený informační dočasný billboard na veřejnosti viditelném místě staveniště, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne předání staveniště zhotoviteli. Informační dočasný billboard a pamětní desku obstará zhotovitel a náklady na její pořízení jsou součástí ceny díla. Informační dočasný billboard a pamětní deska budou vyrobeny z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.

IX. Podmínky provádění díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky.
- 9.3 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
- 9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a vandalismu.
- 9.5 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 9.6 Zhotovitel je povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí.
- 9.7 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení odst. 9.11 tohoto článku smlouvy.
- 9.8 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VI. odst. 6.6 písm. d) smlouvy.

- 9.9 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení, zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI. odst. 6.7 smlouvy.
- 9.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla.
- 9.11 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že osobu vykonávající technický dozor stavebníka ani objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci.
- 9.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla v maximální možné míře využívat ekologicky příznivé materiály a třídit a recyklovat vzniklý odpad tak, aby zajistil minimalizaci negativních vlivů své činnosti na životní prostředí.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy.
- 10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem.
- Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.
- 10.3 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor stavebníka.
- 10.4 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou,

- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,
- c) projektovou dokumentací zpracovanou na dílo,
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho částí, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu.

- 10.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, stavební deník (autorizovaná konverze), protokoly o provedení zkoušek zhutnění zásypů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy provozních řádů je povinen zhotovitel předat ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.).

- 10.6 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho částí, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 10.7 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 10.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy.
- 10.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.7 smlouvy.

- 10.10 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, pokud není dále uvedeno jinak.
- Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v předchozím odstavci.
- 11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vadu díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.7 a 5.8 smlouvy.
- 11.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Objednatel je povinen protokolárně převzít dílo po odstranění vad objednatelem nejpozději následující den po dni, kdy mu bylo odstranění vad zhotovitelem oznámeno. V případě prodloužení objednatele s převzetím řádně opraveného díla, se o dobu prodloužení záruka neprodlužuje.
- 11.7 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu dle odst. 11.5 tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle

výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- 11.8 Práva a povinnosti zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.10 V období posledního měsíce záruky za jakost díla dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy (popř. dle prodloužení dle odst. 11.6 tohoto článku smlouvy) je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1 (včetně vztahu k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.5 nebo čl. VIII. odst. 8.7 nebo čl. XVII. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny, a to za každý den prodlení.

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny za každý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z ceny.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 nebo čl. VII. nebo čl. VIII. odst. 8.2, 8.6, 8.8 nebo čl. IX. odst. 9.2, 9.6, 9.8, 9.10, 9.11 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XVI. smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý den, po který nebude zhotovitel pojištěn na požadovaný limit plnění.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd. zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených v článku VI. odst. 6.16 smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu

ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).

- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací povinností dle čl. VI. odst. 6.17 smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- 12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle čl. VI. odst. 6.18 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- 12.7 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.
- 12.8 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 12.9 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dní
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. IX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy
 - c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.8 smlouvy nebo z důvodu dle čl. III. odst. 3.6 smlouvy.
 - d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. smlouvy

- e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu
 - h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více 30 dní
 - i) zhotovitel řádně a včas nesložil finanční záruku (jistotu) či neprokáže trvání platné a účinné bankovní záruky či bankovních záruk dle čl. XVII. smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVII. smlouvy.
- 13.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 20.09.2024. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky včetně případných příslušenství nejpozději do třiceti (30) dní ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 13.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti (60) dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snižená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky včetně případných příslušenství nejpozději do čtyřiceti (40) dní ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 13.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIV. Doručování

- 14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednatele je:
 - b) Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Zámecká 1, 356 00 Sokolov
adresa pro doručování zhotovitele je: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.
- 14.3 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky Muzea Sokolov: rgqtbm7 a datové schránky zhotovitele: 4cn5au4.
- 14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek;
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.
 - b) při doručování poštou:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci;
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.
 - c) při doručování prostřednictvím elektronické pošty:
 - dnem, kdy byla elektronická zásilka opatřená řádným elektronickým podpisem oprávněného zástupce odesílatele odeslána na emailovou adresu pro doručování adresátovi dle smlouvy.
 - d) při doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek:
 - dnem, kdy se do datové schránky příjemce přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, pokud datum přihlášení je nejpozději třetí den po dni dodání zprávy do datové schránky příjemce, nebo čtvrtým dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky příjemce, pokud není postupováno dle předchozího ustanovení o doručování prostřednictvím zasílání zpráv do datových schránek.

XV. Nebezpečí škody na věci

- 15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - b) na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2 Odpovědnost stanovená v článku XV. odst. 15.1 smlouvy je objektivní.
- 15.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení);
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy; a
 - b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události minimálně 17 000 000 Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých).
- 16.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně

a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

- 16.3 V případě že je smluvní stranou na straně zhotovitele více právnických osob, musí se pojištění podle odst.16.1 smlouvy vztahovat na každou z těchto osob.

XVII. Zajištění závazků zhotovitele

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy v rozsahu: (a) závazku zhotovitele provést řádně a včas dílo dle této smlouvy; (b) závazku zhotovitele k řádnému a včasnému plnění kteréhokoli z termínů provádění díla podle harmonogramu realizace díla; (c) závazku zhotovitele k úhradě újmy vzniklé objednateli; (d) náhrady škody nebo odvrácení bezprostředně hrozící škody; (e) zajištění náhradního plnění, pokud dílo nebo jeho část není zhotoveno v rozsahu a kvalitě podle článku II. této smlouvy, došlo k některé ze skutečností uvedených v článku VI. odst. 6.1 této smlouvy nebo objednatel odstoupil od této smlouvy podle článku XIII. této smlouvy; (f) smluvní pokuty či jiného peněžitého závazku, ke kterému je zhotovitel dle této smlouvy zavázán, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. [REDAKCE] vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Sokolov, variabilní symbol: IČO zhotovitele, částku ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet;
- zhotovitel je povinen nejpozději 8. (osmý) pracovní den ode dne účinnosti smlouvy předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě;
- smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do deseti pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem dle článku X. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle předchozího odstavce k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků.

Objednatel neodpovídá za škody způsobené čerpáním peněžních prostředků z výše uvedeného účtu objednatele v souladu s tímto článkem smlouvy.

Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem objednatele.

17.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XVII. odst. 17.1 této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XVII. odst. 17.2 této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu;
- bankovní záruka musí být vystavena bankou působící na území České republiky, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky;
- bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná, volně převoditelná a neodvolatelná ve prospěch objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XVII. odst. 17.1 této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- bankovní záruka musí být vystavena na 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a bude platná minimálně od účinnosti smlouvy do data převzetí díla objednatelem dle článku X. této smlouvy,
- smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do deseti pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem dle článku X. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn užít bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v tomto článku smlouvy. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne užití.

V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesných ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.

17.3 K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy v rozsahu: (a) zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky na jakost díla dle článku XI. této smlouvy; (b) závazku zhotovitele k úhradě újmy vzniklé objednateli; (c) náhrady škody nebo odvrácení bezprostředně hrozící škody; (d) zajištění náhradního plnění, pokud došlo k některé ze skutečností uvedených v článku VI. odst. 6.1 této smlouvy nebo objednatel odstoupil od této smlouvy podle článku XIII. této smlouvy; (e) smluvní pokuty či jiného peněžitého závazku, ke kterému je zhotovitel dle této smlouvy zavázán, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. [REDACTED] vedený u Komerční

banky, a.s., pobočka Sokolov, variabilní symbol: IČO zhotovitele, částku ve výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel nejpozději ke dni zahájení předávacího řízení díla dle čl. X. této smlouvy vytvoří finanční záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet;
- zhotovitel je povinen při zahájení předávacího řízení díla předložit objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě;
- smluvní strany se dohodly, že po uplynutí záruční lhůty dle čl. XI. odst. 11.2 popř. prodloužené dle čl. XI odst. 11.6 smlouvy, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí záruční lhůty.

Úrokové výnosy z finanční záruky složené na depozitní účet objednatele jsou příjmem objednatele.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu článku XVII. odst. 17.3 této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení díla dle článku X. této smlouvy předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XVII. odst. 17.4 této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu;
- bankovní záruka musí být vystavena bankou působící na území České republiky, v zákonné měně České republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky;
- bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná, volně převoditelná a neodvolatelná ve prospěch objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XVII. odst. 17.3 této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;
- bankovní záruka musí být vystavena na částku 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) a bude platná nejméně ode dne předání díla do uplynutí záruční lhůty dle čl. XI. odst. 11.2 popř. prodloužené dle čl. XI odst. 11.6 smlouvy,
- smluvní strany se dohodly, že po uplynutí záruční lhůty, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí záruční lhůty.

17.5 V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli.

V případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesných ve věci daného sporu v neprospěch objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.

- 17.6 Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku smlouvy a k úhradě slevy poskytnuté objednatelem dle článku V. odst. 5.10 smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění ve vztahu, k němuž hodlá nároky uplatnit.
- 17.7 Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XVIII. Mlčenlivost

- 18.1 Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:
- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
 - b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;
 - c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou;
 - d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;
 - e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů;
 - f) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XX. smlouvy).

XIX. Platební styk

- 19.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplyvá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.
- 19.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
- 19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XX. Oprávněné osoby

- 20.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 20.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.
- 20.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
- a) oprávněné osoby ve věcech technických
 - b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru projektanta
 - c) oprávněné osoby se všeobecnou působností
- 20.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména:
- odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do stavebního deníku
 - účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací
 - kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu na dobu realizace stavby
 - projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem, v rámci plnění smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby
 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 - zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce
 - spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace
 - kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby a s dalšími podmínkami smlouvy
 - kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy
 - kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,

- sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
- sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami smlouvy
- provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru stavebníka
- organizace a vedení kontrolních dnů,
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech
- příprava na kolaudační řízení
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

20.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru projektanta mohou za objednatele jednat v rámci autorského dozoru, kterým se rozumí zejména:

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné upřesnit nebo vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby
- sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby nebo k vypracování dodavatelské dokumentace
- koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány
- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby
- sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení
- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby
- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace
- účast při předávání jednotlivých etap či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými
- účast při předání stavby a kolaudaci
- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby

- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace
- odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací.

20.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy.

20.7 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

[REDACTED]

20.8 Zástupci zřizovatele ve věcech technických

[REDACTED]

20.9 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru projektanta:

[REDACTED]

20.10 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:

[REDACTED]

20.11 Oprávněné osoby zhotovitele:

[REDACTED]

XXI. Společná ustanovení

21.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení smlouvy.

21.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

21.3 V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky.

21.4 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

21.5 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou písemného dodatku.

21.6 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.

- 21.7 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let.

XXII. Závěrečná ustanovení

- 22.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.
- 22.2 Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
- 22.3 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 22.4 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: datová schránka 4cn5au4. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- 22.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. Přehled akcí
2. Nabídkové rozpočty za SO.01 – A, SO.02 – A, SO.02 – B včetně krycího listu nabídky

zhotovitel
Ing. Libor Vrána
vedoucí společník
SUAS stavební s.r.o.
dle uzavřené smlouvy o společnosti

objednatel
Ing. Michael Rund
Muzeum Sokolov,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Přehled akcí

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace bude probíhat v památkově chráněném objektu (kulturní památka) a za provozu v částech nedotčených stavbou.

Zhotovitel má zákaz vstupu do všech prostor objektu, které nejsou dotčeny předmětem plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá vnitřní pravidla provozu objektu, řídit se jeho vnitřními předpisy a dbát pokynů objednatele.

V průběhu realizace bude docházet k „mimořádným“ událostem (viz níže), kdy může dojít k omezení nebo dočasnému krátkodobému přerušení hlučných prací nebo činnosti zhotovitele. Na uvedené bude zhotovitel v dostatečném předstihu upozorněn (nejpozději však 3 pracovní dny před předmětnou událostí).

Níže uvedené akce (vyjma školních výprav) budou vyznačeny v harmonogramu provádění díla a nebudou mít vliv na termíny provádění díla uvedených v čl. III smlouvy.

Pro rok 2024:

- zimní výtvarná dílna: 28.11.2024 od 15 hod.
- sokolovský advent: 5.12.2024 od 16 hod.

Dále budou pořádány školní výpravy.

Pro rok 2025:

- jarní výtvarná dílna: 10.4.2025 od 15 hod.

Dále budou pořádány školní výpravy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-22-SO-01-A
Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

KSO: 801 47
Místo: Sokolov
CZ-CPV: 45000000-7
CC-CZ: 1262
Datum: 19.09.2024
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková
IČ:
DIČ:
IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 062 231,50
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 062 231,50	643 068,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 705 300,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	07-22-SO-01-A		
Stavba:	Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)		
Místo:	Sokolov	Datum:	19.09.2024
Zadavatel:	Muzeum Sokolov p.o.	Projektant:	JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Uchazeč:	Sdružení Sokolovský zámek	Zpracovatel:	Eva Marková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01-D.1.1-ARS	Architektonické a stavební řešení			STA
01-D.1.1-MOB	Mobiliář			STA
01-D.1.4.1-EL	Elektroinstalace			STA
01-D.1.4.2-ZTI	Zdravotně technické instalace			STA
01-D.1.4.3-VZT	Vzduchotechnika			STA
01-D.1.4.4-VYT	Vytápění			STA
01-D1.4.5-SLA	Slaboproudé rozvody			STA
01-D.1.4.6-EPS	Elektrická požární signalizace			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 829 654,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 829 654,00	21,00%	384 227,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 213 881,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

Místo: Sokolov
Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,627			
PP			Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
VV			m.č.141-146 skladba BS4			4,398		
VV			(5,0*3,925+0,75*3,15)*0,2			0,229		
VV			((1,75+1,3)/2*0,75)*0,2			4,627		
VV			Součet					
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,627			
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4,627			
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311			4,627		
VV			1,54233333333333*3 "Přepočtené koeficientem množství					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,627			
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,508			
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			18,508		
VV			4,627*4 "Přepočtené koeficientem množství					
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4,627			
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,941			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			4,627*1,5 "Přepočtené koeficientem množství			6,941		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,627			
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
D	2	Zakládání						
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,104			
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
VV			pod KŠ1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,1*0,8*1,3			0,104		
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	2,313			
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného					
	VV		skladba P5+P6					
	VV		m.č.141-146 skladba BS4					
	VV		(5,0*3,925+0,75*3,15)*0,1			2,199		
	VV		((1,75+1,3)/2*0,75)*0,1			0,114		
	VV		Součet			2,313		
11	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,626			
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		skladba P5+P6					
	VV		23,132*0,15			3,470		
	VV		pod RŠ1					
	VV		0,15*0,8*1,3			0,156		
	VV		Součet			3,626		
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,095			
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		skladba P5+P6 2x					
	VV		1,35*23,132*1,2/1000*2			0,075		
	VV		pod RŠ1					
	VV		0,8*1,3*7,9*1,2/1000*2			0,020		
	VV		Součet			0,095		
13	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	7,030			
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes					
	VV		150 do 200 mm					
	VV		šachta 1					
	VV		(0,6*2+1,3*2)*1,85			7,030		
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,093			
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže					
	VV		jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	VV		šachta 2					
	VV		(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000			0,053		
	VV		(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000			0,040		
	VV		Součet			0,093		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
15	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	5,000			
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
16	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,027			
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		5,82*2,3*2/1000			0,027		
17	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm	t	0,027			
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x6mm					
18	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	2,444			
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	VV		úklid					
	VV		2,7*0,905			2,444		
19	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	39,162			
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV		(3,51+0,1)*3,15-0,9*1,97*2			7,826		
	VV		(2,4+0,1)*(2,775*2+1,75+0,125+0,95+2,175+4,9)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*3)			31,336		
	VV		Součet			39,162		
20	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,444			
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úklid					
	VV		2,7*0,905		2,444			
21	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	3,500			
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	VV		3,5		3,500			
22	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	17,500			
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		2,5*7		17,500			
23	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,460			
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		2,3*0,2		0,460			
24	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	1,440			
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm					
	VV		zub u schodiště					
	VV		2,4*0,6		1,440			
D 4 Vodorovné konstrukce								
25	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,098			
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic					
	VV		hřibových sloupů tř. C 25/30					
	VV		strop rš 1					
	VV		(1,3*0,8-0,6*0,6)*0,115		0,078			
	VV		do vlny					
	VV		(1,3*0,8-0,6*0,6)/2*0,06		0,020			
	VV		Součet		0,098			
26	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	0,680			
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu					
	VV		otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech,					
	VV		průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
	VV		šachta 1					
	VV		1,3*0,8-0,6*0,6		0,680			
27	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,013			
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,					
	VV		konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze					
	VV		svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		strop rš1					
	VV		(0,8*1,3-0,6*0,6)*7,9*1,2*2/1000		0,013			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
28	K	611315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	93,114			
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku do 3 mm, stropů, v rozsahu					
			opravované plochy přes 30 do 50%					
29	K	611315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	93,114			
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes					
			30 do 50%					
30	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	274,197			
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	VV		stávající zdi					
	VV		190,985		190,985			
	VV		nové zdi					
	VV		83,212		83,212			
	VV		Součet		274,197			
31	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	83,212			
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		dle nových příček					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,444*2		4,888			
	VV		39,162*2		78,324			
	VV		Součet		83,212			
32	K	612315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním	m2	190,985			
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štku do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
33	K	612315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	572,955			
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		190,985*3		572,955			
34	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,063			
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		nová příčka mezi 140 a WC					
	VV		(3,51*3,15-0,9*1,97*2)		7,511			
	VV		(3,51-2,7)*3,15		2,552			
	VV		Součet		10,063			
35	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,250			
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		23,5+18,7+3,3+1,05+2,2+3,5+4+6		62,250			
36	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,000			
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		15		15,000			
37	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	100,000			
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků					
38	M	61418R-01	omítník ocelový	m	100,000			
	PP		omítník ocelový					
	VV		95,2380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		100,000			
39	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační lité C30 tl přes 35 do 40 mm	m2	20,050			
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm					
	VV		skladba P5+6					
	VV		19,0+1,05		20,050			
40	K	63268R-11	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení	m2	16,880			
	PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení					
	VV		skladba BS3					
	VV		42,2*0,4		16,880			
41	K	63245-r-50	Příplatek za práce na historickém objektu (postupy, materiál,...)	m2	284,099			
	PP		Příplatek za práce na historickém objektu (postupy, materiál,...)					
	VV		93,114+190,985		284,099			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
42	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,250			
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		dle ploch místností					
	VV		23,5+18,7+3,3+1,05+2,2+3,5+4+8		64,250			
43	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	117,000			
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		13,0*6,0		78,000			
	VV		6,0*6,5		39,000			
	VV		Součet		117,000			
44	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg - nádrže	kus	1,000			
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotností do 50 kg					
45	M	pokl. 1	poklop pro zadráždění 600x600x50 vč. rámu, zatížení A30, těsnění,	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		poklop pro zadláždění 600x600x50 vč. rámu, zatížení A30, těsnění,					
46	K	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	5,000			
	PP		Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových					
47	M	55243806	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm	kus	5,000			
	PP		stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm					
48	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000			
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
49	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000			
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
50	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,360			
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		poz. 6 - stávající kanalizační šachta					
	VV		0,6*0,6*1		0,360			
51	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	32,452			
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		vč. eram obkaldů			25,713		
	VV		2,15*(5,75+3,925+1,95*2+0,95)-(0,8*1,97*2+0,6*1,97*2)			6,739		
	VV		2,4*3,15+((3,51-2,4)/3*2*3,15)-0,8*1,97*2			32,452		
	VV		Součet					
52	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,185			
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		ma wc					
	VV		0,225*2,45*2,15		1,185			
53	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,450			
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	VV		poz. 2					
	VV		1,45		1,450			
54	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,626			
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		skladba BS4					
	VV		23,132*0,1*2		4,626			
55	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	42,200			
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV		skladba BS3					
	VV		23,5+18,7		42,200			
56	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	84,400			
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	VV		42,2*2		84,400			
57	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,790			
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		0,8*1,97*5		7,880			
	VV		0,6*1,97*2		2,364			
	VV		Součet		13,790			
58	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,423			
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		0,95*2,55		2,423			
59	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,200			
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	VV		PNV.06					
	VV		0,2		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	279,342			
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		10mm					
	VV		23,5+18,7		42,200			
	VV		5,8*3,95+1,75*0,8		24,310			
	VV		Mezisoučet		66,510			
	VV		40% klenby +složitost					
	VV		66,51*0,4		26,604			
	VV		dalších 20mm					
	VV		(66,51+26,604)*2		186,228			
	VV		Součet		279,342			
61	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	954,925			
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		10mm					
	VV		"m.č.139" 2,4*(4,2*2+4,5*2+3,5*2+2,0)-(0,9*2,0*5)+0,5*(1,1+2,55*2)		57,460			
	VV		"m.č.140" 2,4*(4,9*2+3,6)-(0,9*2,0+1,0*1,775)+(3,51*(1,2*2+2,2)+0,9*(2,3*2+1,3)+0,5*(2,51*2+1,3))		53,201			
	VV		"m.č.141-6" 2,4*(5,8*2+3,95+0,6+0,2*2)-1,0*1,775+0,8*(3,51*2+1,5)+0,6*(2,51*2+1,2)		48,493			
	VV		Mezisoučet		159,154			
	VV		+20% klenby ostění, složitost					
	VV		159,154*0,2		31,831			
	VV		dalších 40 mm					
	VV		(159,154+31,831)*4		763,940			
	VV		Součet		954,925			
62	K	9789001	Hliníková plošina pro vozíčkáře (dod+mtž)	kpl	1,000			
	PP		Hliníková plošina pro vozíčkáře (dod+mtž)					
63	K	988-R-07	ochrana historické malby 750x1050 mm (rám z latí+OSB deska) mtž+dmťž	kus	1,000			
	PP		ochrana historické malby 750x1050 mm (rám z latí+OSB deska) mtž+dmťž					
	VV		pozice 8					
	VV		1		1,000			
64	K	988-R-52	Sonda kamerová - prostupnost komínového průduchu	kpl	2,000			
	PP		Sonda kamerová - prostupnost komínového průduchu					
160	K	988-R-53	Čištění komínových průduchů	kpl	2,000			
	PP		Čištění komínových průduchů					
D	997		Přesun sutě					
65	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	56,174			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
66	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,174			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
67	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	674,088			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		56,174*12 "Přepočtené koeficientem množství		674,088			
68	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	122,569			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot					
69	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	43,933			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
70	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	23,132			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		skladba P5+6					
	VV		23,132			23,132		
71	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007			
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		23,132*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství			0,007		
72	K	711111131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem tloušťky 2 mm	m2	1,300			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 2 mm					
	VV		šachta 1					
	VV		1,0*1,3			1,300		
73	K	711112131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm	m2	7,030			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 2 mm					
	VV		šachta 1					
	VV		(0,6*2+1,3*2)*1,85			7,030		
74	M	58581003	stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě	kg	29,155			
	PP		stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě					
	VV		1,3+7,03			8,330		
	VV		8,33*3,5 "Přepočtené koeficientem množství			29,155		
75	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	23,132			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	VV		skladba P5+6					
	VV		23,132			23,132		
76	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	25,445			
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		23,132*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			25,445		
77	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	23,132			
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		skladba BS4					
	VV		23,132			23,132		
78	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	46,264			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		skladba P5+6 2x					
	VV		23,132*2			46,264		
79	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	53,921			
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		46,264*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství			53,921		
80	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,326			
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
81	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,326			
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	713		Izolace tepelné					
82	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	20,050			
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		na podhled					
	VV		20,05			20,050		
83	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	21,053			
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,053			
84	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,050			
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		skladba P5+6					
	VV		19+1,05		20,050			
85	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm	m2	21,053			
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm					
	VV		20,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,053			
86	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	40,240			
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
	VV		"m.č. 141" 2*(2,775+1,17)-(0,9+0,8+0,7*2)		4,790			
	VV		"m.č. 142" 2*(1,325+0,95)-0,7		3,850			
	VV		"m.č. 143" 2*(1,2+1,6)-0,7		4,900			
	VV		"m.č. 144" 2*(1,75+2,175)-0,8		7,050			
	VV		"m.č. 145" 2*(2,775+1,55)-(0,9+0,8)		6,950			
	VV		"m.č. 146" 2*(2,775+1,55+2,175+0,95)-(0,7*2+0,8)		12,700			
	VV		Součet		40,240			
87	M	28372301	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm	m2	2,113			
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm					
	VV		dílatační pásek po obvodu					
	VV		40,24*0,05		2,012			
	VV		2,012*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,113			
88	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	91,795			
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
89	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	7,560			
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	VV		m.č. 144					
	VV		1,75*2,8		4,900			
	VV		m.č. 146					
	VV		0,95*2,8		2,660			
	VV		Součet		7,560			
90	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	7,560			
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
91	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,560			
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě					
92	K	763121762	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q4	m2	7,560			
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4					
93	K	763135201	Montáž SDK lamelového podhledu samonosného polozapuštěného š lamel do 2400 mm (chodbový systém)	m2	20,050			
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu lamelového šířky do 2400 mm (chodbový systém) samonosného, demontovatelného polozapuštěného					
	VV		m.č. 141-146					
	VV		3,3+1,05+2,2+3,5+4+6		20,050			
94	M	59030260	lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií bez děrování 12,5x300x1800mm	m2	20,050			
	PP		lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií bez děrování 12,5x300x1800mm					
95	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,610			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
96	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
97	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	0,563			
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		0,75*0,75		0,563			
98	M	2/O	stávající dřevěný výklopný světlík 1000x450 mm repasovat vhodným způsobem a technologiemi (specifikace dle PD - Výpis oken)	kus	1,000			
	PP		stávající dřevěný výklopný světlík 1000x450 mm repasovat vhodným způsobem a technologiemi (specifikace dle PD - Výpis oken)					
99	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000			
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		2*2+1		5,000			
100	M	D7-L	dveře dřevěné masiv 1křídlové 700x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	1,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 700x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
101	M	D7-P	dveře dřevěné masiv 1křídlové 700x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	2,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 700x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
102	M	D8-P	dveře dřevěné masiv 1křídlové 800x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	2,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 800x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
103	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000			
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
104	M	D9-P	dveře dřevěné masiv 1křídlové 900x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	2,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 900x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
105	K	766660182	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000			
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
106	M	D9P-P	dveře dřevěné masiv 1křídlové 900x1970 mm, PPO EW30C2DP3, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	2,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 900x1970 mm, PPO EW30C2DP3, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
107	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000			
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
108	M	D14P-VD1/L	dveře bezpečnostní dřevěné masiv 1křídlové 1000x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	1,000			
	PP		dveře bezpečnostní dřevěné masiv 1křídlové 1000x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
109	K	766660716	Montáž dveřních křidel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
110	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000			
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
111	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
112	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	9,000			
	PP		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm					
113	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	9,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
114	M	54901	štítkové kované kování, masivní štít s trubkovou klikou - černá patina (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	9,000			
	PP		štítkové kované kování, masivní štít s trubkovou klikou - černá patina (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
115	K	766692922	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000			
	PP		Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	VV		dmtž+zpětná mtž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
116	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	8,000			
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
117	M	D789-Z	<i>zárubeň jednokřídla obložková masiv, tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)</i>	kus	8,000			
	PP		zárubeň jednokřídla obložková masiv, tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
118	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000			
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
119	M	D8P-Z	<i>zárubeň jednokřídla obložková masiv s protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)</i>	kus	2,000			
	PP		zárubeň jednokřídla obložková masiv s protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
120	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	20,000			
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		10+10		20,000			
121	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 861,660			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
122	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	62,250			
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		skladby P4-6					
	VV		42,2+19,0+1,05		62,250			
123	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	42,200			
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		skladba P4					
	VV		42,2		42,200			
124	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	35,050			
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
	VV		m.č.139					
	VV		4,5*2+4,2*2+2,5*2+1,9-(1,5+0,9*3)		20,100			
	VV		m.č.140					
	VV		2*4,85+2*3,5+2*1,4-(1,4+3,15)		14,950			
	VV		Součet		35,050			
125	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	40,600			
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		po obvodu					
	VV		"m.č. 139" 2*(7,1+6,1+0,5)-(0,9*4+1,6)		22,200			
	VV		"m.č. 140" 2*(4,85+3,6+0,9+1,2)-(0,9*3)		18,400			
	VV		Součet		40,600			
126	M	59623113	<i>pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený</i>	kus	186,084			
	PP		pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený					
	VV		40,6/0,24		169,167			
	VV		169,167*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		186,084			
127	K	771531047	Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	46,400			
	PP		Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		skladba P4					
	VV		18,7+23,5+4,2		46,400			
128	M	59631102	<i>dlažba ruční cihelná 200x200x30mm</i>	kus	1 276,000			
	PP		dlažba ruční cihelná 200x200x30mm					
	VV		46,4/0,2/0,2		1 160,000			
	VV		1160*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 276,000			
129	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	65,332			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		skladba BS3					
	VV		42,2		42,200			
	VV		skladba BS4					
	VV		23,132		23,132			
	VV		Součet		65,332			
130	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,050			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		skladba P5					
	VV		3,3+2,2+3,5+4,0+6,0		19,000			
	VV		skladba P6					
	VV		1,05		1,050			
	VV		Součet		20,050			
131	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	21,654			
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		20,05*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		21,654			
132	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	14,050			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		3,3+1,05+2,2+3,5+4,0		14,050			
133	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,050			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
134	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	20,050			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
135	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,140			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		skladba P6					
	VV		1,05		1,050			
	VV		(0,3*2*(1,325+0,95))-0,3*0,7		1,155			
	VV		"za výlevkou" (2,4-0,3)*(0,95+0,7*2)		4,935			
	VV		Součet		7,140			
136	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	80,840			
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	VV		po obvodu					
	VV		"m.č. 139" 2*(7,1+6,1+0,5)-(0,9*4+1,6)		22,200			
	VV		"m.č. 140" 2*(4,85+3,6+0,9+1,2)-(0,9*3)		18,400			
	VV		"m.č. 141" 2*(2,775+1,17)-(0,9+0,8+0,7*2)		4,790			
	VV		"m.č. 142" 2*(1,325+0,95)-0,7		3,850			
	VV		"m.č. 143" 2*(1,2+1,6)-0,7		4,900			
	VV		"m.č. 144" 2*(1,75+2,175)-0,8		7,050			
	VV		"m.č. 145" 2*(2,775+1,55)-(0,9+0,8)		6,950			
	VV		"m.č. 146" 2*(2,775+1,55+2,175+0,95)-(0,7*2+0,8)		12,700			
	VV		Součet		80,840			
137	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
138	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	1,000			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
139	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	4,550			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	VV		m.č. 142					
	VV		1,325*2+0,95*2		4,550			
140	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,331			
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
141	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	4,331			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
142	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	8,000			
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsníciemi izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
	VV		8		8,000			
143	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	27,305			
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		poz. 5					
	VV		2,15*(5,0+1,55+1,95+1,2+0,75*2+1,5)		27,305			
144	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	100,292			
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		"m.č. 141" 2,4*2*(2,775+1,17)-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97*2)		12,829			
	VV		"m.č. 142" 2,4*2*(1,325+0,95)-0,7*1,97		9,541			
	VV		"m.č. 143" 2,4*2*(1,2+1,6)-0,7*1,97		12,061			
	VV		"m.č. 144" 2,4*2*(1,75+2,175)-0,8*1,97		17,264			
	VV		"m.č. 145" 2,4*2*(2,775+1,525)-(0,8*1,97+0,9*1,97)		17,291			
	VV		"m.č. 146" 2,4*2*(2,775+1,525+2,175+0,95)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)		31,306			
	VV		Součet		100,292			
145	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	110,321			
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2					
	VV		100,292*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		110,321			
146	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	100,292			
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
147	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	100,292			
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
148	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	100,292			
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
149	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	49,340			
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - nerez					
	VV		"m.č. 141" 2*(2,775+1,17)		7,890			
	VV		"m.č. 142" 2*(1,325+0,95)		4,550			
	VV		"m.č. 143" 2*(1,2+1,6)		5,600			
	VV		"m.č. 144" 2*(1,75+2,175)		7,850			
	VV		"m.č. 145" 2*(2,775+1,525)		8,600			
	VV		"m.č. 146" 2*(2,775+1,525+2,175+0,95)		14,850			
	VV		Součet		49,340			
150	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,931			
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
151	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,931			
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
152	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,940			
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé					
	VV		parapety					
	VV		0,5*1,5*2		1,500			
	VV		0,6*1,2*2		1,440			
	VV		Součet		2,940			
153	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,940			
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné					
154	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
155	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	2,940			
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					
156	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	2,940			
	PP		Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
157	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	284,099			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		93,114+190,985			284,099		
158	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	284,099			
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		stropy					
	VV		93,114			93,114		
	VV		zdi					
	VV		190,985			190,985		
	VV		Součet			284,099		
159	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	190,985			
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	VV		zdi					
	VV		190,985			190,985		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D.1.1-MOB - Mobiliář

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				33 692,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 692,00	21,00%	7 075,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	40 767,32
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D.1.1-MOB - Mobiliář

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:


Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

MOB - Mobiliář



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.1-MOB - Mobiliář

Místo: SokolovDatum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámekZpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		MOB	Mobiliář					
1	K	OS-00	Montáž a doprava orientačního systému	kpl	1,000			
PP		Montáž a doprava orientačního systému						
2	M	OS-OD	orientační Plexi rámeček na plakát A2, zlatá mat, 480x654 mm (specifikace dle PD)	kus	1,000			
PP		orientační Plexi rámeček na plakát A2, zlatá mat, 480x654 mm (specifikace dle PD)						
3	M	OS-D	orientační nástěnná tabulka - dveře, zlatá mat, 148x148 mm (specifikace dle PD)	kus	9,000			
PP		orientační nástěnná tabulka - dveře, zlatá mat, 148x148 mm (specifikace dle PD)						
4	M	OS-D1	štítek - orientační nástěnná tabulka - dveře, zlatá mat, 148x148 mm (specifikace dle PD)	kus	9,000			
PP		štítek - orientační nástěnná tabulka - dveře, zlatá mat, 148x148 mm (specifikace dle PD)						
5	M	OS-P	piktogram pro označení účelu místnosti, zlatá 118x118 mm (specifikace dle PD)	kus	9,000			
PP		piktogram pro označení účelu místnosti, zlatá 118x118 mm (specifikace dle PD)						
6	M	OS-B	nápis v Braillově písmu 115x31 mm (specifikace dle PD)	kus	4,000			
PP		nápis v Braillově písmu 115x31 mm (specifikace dle PD)						
7	M	OS-N	bezpečnostní tabulka - směr úniku a evakuace (specifikace dle PD)	kus	10,000			
PP		bezpečnostní tabulka - směr úniku a evakuace (specifikace dle PD)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D.1.4.1-EL - Elektroinstalace

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			163 395,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 395,00	21,00%	34 312,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	197 707,95
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D.1.4.1-EL - Elektroinstalace

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:

Eva Marková


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.4.1-EL - Elektroinstalace

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	20,000			
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
	VV		10+10		20,000			
2	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	10,500			
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316					
	VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,500			
3	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,500			
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323					
	VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,500			
4	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	10,000			
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm					
5	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	10,500			
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm					
	VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,500			
6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000			
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	20,000			
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
8	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000			
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
	VV		3+1		4,000			
9	M	KR68	Krabice rozvodná KR68	kus	3,000			
	PP		Krabice rozvodná KR68					
10	M	KR97	Krabice rozvodná KR97	kus	1,000			
	PP		Krabice rozvodná KR97					
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	120,000			
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	138,000			
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
14	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	126,500			
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		110*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		126,500			
15	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	40,000			
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
16	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	46,000			
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		46,000			
17	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředím normální se zapojením vodičů	kus	1,000			
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
18	M	34535071	spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000			
	PP		spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky					
19	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředím normální se zapojením vodičů	kus	4,000			
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídávých					
20	M	34535057	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, šroubové svorky	kus	4,000			
	PP		přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, šroubové svorky					
21	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředím normální se zapojením vodičů	kus	1,000			
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
22	M	34535019	přepínač nástěnný křížový, s čířým průzorem, řazení 7, IP44, šroubové svorky	kus	1,000			
	PP		přepínač nástěnný křížový, s čířým průzorem, řazení 7, IP44, šroubové svorky					
23	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000			
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	VV		9+1		10,000			
24	M	34555240	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	9,000			
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky					
25	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000			
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
26	K	741372051	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	6,000			
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla					
27	M	320	A - svítidlo LED 51W liniové závěs.	kus	6,000			
	PP		A - svítidlo LED 51W liniové závěs.					
28	K	741372052	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	7,000			
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem					
	VV		5+2		7,000			
29	M	322	C Svítidlo LED 20W interiérové se senzorem	kus	5,000			
	PP		C Svítidlo LED 20W interiérové se senzorem					
30	M	323	N- Svítidlo LED 6W nouzové	kus	2,000			
	PP		N- Svítidlo LED 6W nouzové					
31	K	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,000			
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolu					
32	K	741-R003	Pohybové čidlo 10A (dod+mtž)	kus	2,000			
	PP		Pohybové čidlo 10A (dod+mtž)					
33	K	741-R004	Recyklační příspěvek	kus	13,000			
	PP		Recyklační příspěvek					
	VV		6+5+2		13,000			
34	K	741-R005	Propojovací prvky mezi svítidly A (dod+mtž)	m	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Propojovací prvky mezi svítidly A (dod+mtž)					
35	K	741-R006	Stropní lustr repase (dmtž, repase, mtž)	kus	1,000			
PP			Stropní lustr repase (dmtž, repase, mtž)					
36	K	741-R0061	Svítidlo vestavné ve zdi (stávající) - repase, osazení LED zdroji (1 ks)	kus	5,000			
PP			Svítidlo vestavné ve zdi (stávající) - repase, osazení LED zdroji (1 ks)					
37	K	741-R007	Tmel lepicí (dod+mtž)	kus	2,000			
PP			Tmel lepicí (dod+mtž)					
38	K	741-R009	Sanitární silikon (dod+mtž)	m	30,000			
PP			Sanitární silikon (dod+mtž)					
39	K	741-R010	WAGO svorky,úchytný materiál,sádra (dod+mtž)	kpl	1,000			
PP			WAGO svorky,úchytný materiál,sádra (dod+mtž)					
40	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 566,997			
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)
Objekt: 01-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			425 087,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	425 087,00	21,00%	89 268,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	514 355,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)
Objekt: 01-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Sokolov
Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,000			
	PP	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2						
	VV	0,2*10						
2	K	969021113	Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	40,000			
	PP	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového přes DN 100 do DN 200						
3	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	25,000			
	PP	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50						
4	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm	m	10,600			
	PP	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 30 mm a šířky do 30 mm						
	VV	DK.5						
	VV	4,5+1,6						
	VV	DV.10						
	VV	1,5						
	VV	DV.11						
	VV	3,0						
	VV	Součet						
5	K	974032122	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 70 mm	m	5,600			
	PP	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 30 mm a šířky do 70 mm						
	VV	DK.5						
	VV	2,0+3,0						
	VV	PV.01						
	VV	0,6						
	VV	Součet						
6	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	50,000			
	PP	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm						
	VV	25*2						
7	K	995R-01	Zpěňující protipožární páska, 1 balení = 18 m pásky,včetně protipožárních identifikačních štítků (dod+mtž)	kpl	3,000			
	PP	Zpěňující protipožární páska, 1 balení = 18 m pásky,včetně protipožárních identifikačních štítků (dod+mtž)						
8	K	995R-05	Zednická výpomoc – vedení potrubí v podlaze – napojení liniových žlabů cca 5m2, vrtání prostupů K11+voda	kpl	1,000			
	PP	Zednická výpomoc - vrtání prostupů						
D	997	Přesun sutě						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K		997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	10,653			
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m							
10	K		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,653			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
11	K		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	138,489			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
VV		10,653*13 "Přepočtené koeficientem množství"							
						138,489			
12	K		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,625			
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04							
D		PSV Práce a dodávky PSV							
D		713 Izolace tepelné							
13	K		713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm	m	59,000			
PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohýbů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm							
VV		20+20+4+15							
						59,000			
14	M		63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	20,000			
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm							
15	M		63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	20,000			
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm							
16	M		63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	4,000			
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm							
17	M		63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	15,000			
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm							
18	K		998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	122,401			
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
D		721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
19	K		721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,000			
PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125							
20	K		721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	8,000			
PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160							
21	K		721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000			
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40							
22	K		721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000			
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50							
23	K		721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	26,000			
PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110							
24	K		721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	3,000			
PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110							
25	K		721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	50,000			
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125							
VV		10+4+26+10							
						50,000			
26	K		721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	8,000			
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200							
27	K		998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	424,473			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
28	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	10,000			
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
29	K	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	2,000			
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50					
	VV		chránička					
	VV		2		2,000			
30	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	40,000			
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
31	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	4,000			
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
32	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	15,000			
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
33	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000			
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"					
34	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	2,000			
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"					
35	M	dod-001	kulový kohout uzavírací pákový chromovaný DN20	kus	2,000			
	PP		kulový kohout uzavírací pákový chromovaný DN20					
36	K	72223R-01	Zkušební ventil DN20 pro kontrolu funkce zpětné klapky (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		Zkušební ventil DN20 pro kontrolu funkce zpětné klapky (dod+mtž)					
37	K	72223R-02	Manometr 0-10 bar na přívodu studené vody do ohřívace – G1/2" (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		Manometr 0-10 bar na přívodu studené vody do ohřívace – G1/2" (dod+mtž)					
38	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	1,000			
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m					
39	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	69,000			
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		40+4+15+10		69,000			
40	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	69,000			
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
41	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	529,473			
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
42	K	723150374	Chránička D 219x6,3 mm	m	2,000			
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 219/6,3					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
43	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000			
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
44	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
45	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
46	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000			
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
47	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované					
48	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	2,000			
	PP		Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný					
49	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	3,000			
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000			
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
51	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000			
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm					
52	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000			
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm					
53	K	725211703	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000			
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 450 mm					
54	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000			
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků					
55	K	725291R-01	madlo pevné rovné délky 0,3 m , nerez , včetně upevňovacích prvku – svislá montáž (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		madlo pevné rovné délky 0,3 m , nerez , včetně upevňovacích prvku – svislá montáž (dod+mtž)					
56	K	725291R-02	madlo sklopné přímé nerez vyložené 900mm včetně upevňovacích prvku (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		madlo sklopné přímé nerez vyložené 900mm včetně upevňovacích prvku (dod+mtž)					
57	K	725291R-03	madlo do sprchy pevné nerez (levé) šířky 450 mm, délky 750 mm včetně upevňovacích prvku (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		madlo do sprchy pevné nerez (levé) šířky 450 mm, délky 750 mm včetně upevňovacích prvku (dod+mtž)					
58	K	725291R-04	bocní ovládací tlačítko pneumatického ventilu pro splachování –oddálené rucní do zdi (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		bocní ovládací tlačítko pneumatického ventilu pro splachování –oddálené rucní do zdi (dod+mtž)					
59	K	725291R-05	sklopné zrcadlo nastavitelné nerez o rozmeru 600x450mm (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		sklopné zrcadlo nastavitelné nerez o rozmeru 600x450mm (dod+mtž)					
60	K	72529R-21	dávkovač tekutého mýdla nerez d+m	soubor	3,000			
	PP		dávkovač tekutého mýdla nerez d+m					
61	K	72529R-22	WC souprava včetně kartáče nástěnná chrom s odkapávací nádobou d+m	soubor	3,000			
	PP		WC souprava včetně kartáče nástěnná chrom s odkapávací nádobou d+m					
62	K	72529R-23	háček na ručník malý d+m	soubor	1,000			
	PP		háček na ručník malý d+m					
63	K	72529R-24	Držák toaletního papíru - chrom d+m	soubor	3,000			
	PP		Držák toaletního papíru - chrom d+m					
64	K	72529R-25	držák na mýdlo-drátěný program-chrom d+m	soubor	1,000			
	PP		držák na mýdlo-drátěný program-chrom d+m					
65	K	72529R-26	elek.vysoušec rukou se senzorem ovládání (příkon 2,1kW,230V/50Hz,10A) d+m	soubor	2,000			
	PP		elek.vysoušec rukou se senzorem ovládání (příkon 2,1kW,230V/50Hz,10A) d+m					
66	M	72529R-27	Odpadkový koš nášlapný z matného nerez do 30l	soubor	3,000			
	PP		Odpadkový koš nášlapný z matného nerez do 30l					
67	K	72529R-28	elek.vysoušec rukou se senzorem ovládání (příkon 2,1kW,230V/50Hz,10A) d+m	soubor	3,000			
	PP		elek.vysoušec rukou se senzorem ovládání (příkon 2,1kW,230V/50Hz,10A) d+m					
68	K	72529R-29	Nerez police nástěnná 500x300 mm d+m	soubor	1,000			
	PP		Nerez police nástěnná 500x300 mm d+m					
69	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000			
	PP		Demontáž výlevky bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
70	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000			
	PP		Výlevky montáž výlevky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	72533111R	Výlevka závěsná diturvitová bez výtokových armatur	soubor	1,000			
PP			Výlevka závěsná diturvitová					
72	K	725539204	Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor	1,000			
PP			Elektrické ohříváče zásobníkové montáž tlakových ohříváčů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l					
73	M	48438691	ohříváč vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 125L 2kW	kus	1,000			
PP			ohříváč vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 125L 2kW					
74	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000			
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
75	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000			
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
VV			výlevka					
VV			1		1,000			
76	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000			
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
77	K	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	1,000			
PP			Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav					
78	M	725331-R1	Výlevka závěsná diturvitová bez výtokových armatur	soubor	1,000			
PP			stojánková umyvadlová baterie bez výpusti, lékařská páka, chrom					
79	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	2,000			
PP			Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí					
80	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000			
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
81	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000			
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
VV			příprava pro myčku					
VV			1		1,000			
82	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,000			
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40					
83	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 729,960			
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					
84	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000			
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
85	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	soubor	1,000			
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
86	K	726131202	Instalační předstěna - montáž bidetu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,000			
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů bidetů					
87	M	726R-01	modul pro závěsnou výlevku do lehkých stěm (vč.příslušenství)	kus	1,000			
PP			modul pro závěsnou výlevku do lehkých stěm (vč.příslušenství)					
88	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	329,083			
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)
Objekt: 01-D.1.4.3-VZT - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel:
Eva Marková

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			67 186,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 186,00	21,00%	14 109,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	81 295,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.4.3-VZT - Vzduchotechnika

Místo: Sokolov
Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková


Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

766 - Konstrukce truhlářské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.4.3-VZT - Vzduchotechnika

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751	Vzduchotechnika					
1	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
PP			Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
2	M	1.012	Ventilátor radiální potrubní, průměr 125 mm, výkon: 200-250 m3/hod, vyšší tlaková rezerva (250Pa)	ks	2,000			
PP			Ventilátor radiální potrubní, průměr 125 mm, výkon: 200-250 m3/hod, vyšší tlaková rezerva (250Pa)					
3	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000			
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm					
4	M	1.092	Talířový ventil odvodní, kovový bílý, průměr 100 mm	ks	2,000			
PP			Talířový ventil odvodní, kovový bílý, průměr 100 mm					
5	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	5,000			
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
6	M	1.09	Talířový ventil odvodní, kovový bílý, průměr 125 mm	ks	5,000			
PP			Talířový ventil odvodní, kovový bílý, průměr 125 mm					
7	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	1,000			
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
VV			tvarovky					
VV			0,5*2				1,000	
8	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	25,000			
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
VV			rovné 125+160				17,000	
VV			16+1					
VV			tvarovky 125+160					
VV			0,5*14+0,5*2				8,000	
VV			Součet				25,000	
9	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
10	M	1.022	Zpětná klapka – průměr 125 mm	ks	2,000			
PP			Zpětná klapka – průměr 125 mm					
11	K	1.04	Doběhový spínač programovatelný (dod+mtž)	ks	2,000			
PP			Doběhový spínač programovatelný (dod+mtž)					
12	K	2.03	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1,000			
PP			Závěsný a spojovací materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	2.04	Zednická a stavební přípomoc	kpl	1,000			
	PP		Zednická a stavební přípomoc					
14	K	2.06	Revize, protokoly a uvedení do provozu	kpl	1,000			
	PP		Revize, protokoly a uvedení do provozu					
15	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,088			
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
16	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,088			
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
17	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru					
18	M	1.050	Dveřní mřížka 500x100 mm	ks	2,000			
	PP		Dveřní mřížka 500x100 mm					
19	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	12,576			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D.1.4.4-VYT - Vytápění

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			64 991,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 991,00	21,00%	13 648,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 639,11
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)
Objekt: 01-D.1.4.4-VYT - Vytápění

Místo: Sokolov
Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.4.4-VYT - Vytápění

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
1	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	14,000			
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1					
2	K	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	4,000			
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 15/1					
3	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	85,396			
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
4	K	734221535	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000			
PP			Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 3/8					
5	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000			
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.					
6	K	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	3,000			
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8					
7	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	32,790			
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
8	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	10,610			
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových					
VV			2,25+8,36				10,610	
9	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	1,000			
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W					
10	K	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	1,000			
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W					
11	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W					
12	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	8,360			
	PP		Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových					
13	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	8,360			
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových					
14	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,037			
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
15	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,037			
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
16	K	783606812	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles opálením	m2	8,360			
	PP		Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obrousením					
17	K	783606862	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm opálením	m	58,000			
	PP		Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm opálením					
	VV		15+23+20		58,000			
18	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	8,360			
	PP		Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický					
19	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	58,000			
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický					
20	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	8,360			
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický					
21	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	58,000			
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný					
	D	OST	Ostatní					
22	K	1256	Vypuštění OS (kompletní nebo postupné)	kpl	1,000			
	PP		Vypuštění OS (kompletní nebo postupné)					
23	K	1257	Napuštění, odvzdušnění OS+OT, proplach, vyčištění filtrů (kompletní nebo postupné)	kpl	1,000			
	PP		Napuštění, odvzdušnění OS+OT, proplach, vyčištění filtrů (kompletní nebo postupné)					
24	K	1258	Zednická výpomoc	kpl	1,000			
	PP		Zednická výpomoc					
25	K	1259	Zkoušky a revize	kpl	1,000			
	PP		Zkoušky a revize					
26	K	1262	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			
	PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D1.4.5-SLA - Slaboproudé rozvody

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Eva Marková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jedná so rozšíření již provozovaného rozsáhlého systému CCTV v objektu.

Cena bez DPH

148 848,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 848,00	21,00%	31 258,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 106,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D1.4.5-SLA - Slaboproudé rozvody

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:


Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - 3. SLA



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D1.4.5-SLA - Slaboproudé rozvody

Místo: Sokolov

Datum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D1		3. SLA			
1	K	1	Zakončení patch panel CAT6 (dod+mtž)	kus	16,000		
PP		Zakončení patch panel CAT6 (dod vč.dopravy+mtž)					
2	K	2	Patch Cord (propojky CAT6, 1m) (dod+mtž)	kus	16,000		
PP		Patch Cord (propojky CAT6, 1m) (dod vč.dopravy+mtž)					
3	K	4	Krabice KU68 hluboká přístrojová pro smyčku linky klávesnic 140 vysoko (dod vč.dopravy+mtž)	kus	8,000		
PP		Krabice KU68 hluboká přístrojová pro smyčku linky klávesnic 140 vysoko (dod vč.dopravy+mtž)					
4	K	5	Dvojzásuvka datová CAT6 RJ45 zapuštěná (dod+mtž)	kus	8,000		
PP		Dvojzásuvka datová CAT6 RJ45 zapuštěná (dod vč.dopravy+mtž)					
5	K	6	Kabel UTP CAT6 LSOH zásuvky (dod vč.dopravy+mtž)	m	2 000,000		
PP		Kabel UTP CAT6 LSOH zásuvky (dod vč.dopravy+mtž)					
6	K	8	Trubka ohebná 12-22 mm (dod vč.dopravy+mtž)	m	1 200,000		
PP		Trubka ohebná 12-22 mm (dod vč.dopravy+mtž)					
7	K	10	Trubka dvoupášťová DN40 pro stoupací vedení z 1.NP do 2.NP a půdu trasa 2x20m (dod+mtž)	m	40,000		
PP		Trubka dvoupášťová DN40 pro stoupací vedení z 1.NP do 2.NP a půdu trasa 2x20m (dod vč.dopravy+mtž)					
8	K	11	Pomocné zednické práce, průrazy	kpl	1,000		
PP		Pomocné zednické práce, průrazy					
9	K	19	Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, sádra	kpl	1,000		
PP		Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, sádra					
10	K	21	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000		
PP		Projekt skutečného provedení					
11	K	22	Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol	kpl	1,000		
PP		Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)
Objekt: 01-D.1.4.6-EPS - Elektrická požární signalizace

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel:
Eva Marková

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Jedná so rozšíření již provozovaného rozsáhlého systému EPS v objektu, který je napojen i na PCO HZS proto je nutné spolupracovat se společností, která zajišťuje přenos dat na PCO HZS aby zajistila doplnění do informací do grafické nadstavby. Dále je nutná spolupráce s provozovatelem systému EPS vzhledem ke složitosti systému a potřeby doprogramování nových sekcí a způsobů ovládání. Vlastní ovládání je zajištěno stávající. Na žádost KÚ jsou názvy vymazány a zhotovitel si musí sám zjistit tyto názvy u provozovatele. Již provozovaný rozsáhlý systém bude pouze rozšířen o několik komponentů a nelze připojit jiné typy výrobků.

Cena bez DPH		96 892,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96 892,00	21,00%	20 347,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	117 239,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt:

01-D.1.4.6-EPS - Elektrická požární signalizace

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:


Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - 2. EPS



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: 01-D.1.4.6-EPS - Elektrická požární signalizace

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D1		2. EPS			
1	K	1	Zakreslení čidel pro PCO HZS	kus	1,000		
PP		Zakreslení čidel pro PCO HZS					
2	K	2	Technická studie a tabulka událostí	kus	1,000		
PP		Technická studie a tabulka událostí					
3	K	3	Tvorba karty objektu do PCO pultu HZS	kus	1,000		
PP		Tvorba karty objektu do PCO pultu HZS					
4	K	4	Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní zapuštěný, signalizací LED Zettler DIN820i včetně přístrojové krabice (dod+mtž)	kus	1,000		
PP		Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní zapuštěný, signalizací XXX včetně přístrojové krabice (dod vč.dopravy+mtž)					
5	K	41	"Pro ovládání dveří, jejich odblokování, které jsou trvale zavřené je navržen přídržný magnet XXX XXX, síla přídrže 500 kg, odběr proudu 250 mA " (dod vč. dopravy+mtž)	kus	2,000		
PP		"Pro ovládání dveří, jejich odblokování, které jsou trvale zavřené je navržen přídržný magnet XXX XXX, síla přídrže 500 kg, odběr proudu 250 mA " (dod vč. dopravy+mtž)					
6	K	58	Požárně odolné krabice pro místa rozpojení kruhové linky pro odbočení k tlačítkům a pomocnému zdroji Krabice Spelsberg WKE 2-5x6 IP54/IP65 s požární odolností 86050201 (dod+mtž)	kus	1,000		
PP		Požárně odolná krabice pro místo rozpojení kruhové linky pro odbočení k tlačítku Krabice XXX XXX 2-5x6 IP54/IP65 s požární odolností XXX (dod vč.dopravy+mtž)					
7	K	6	Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1,5 napájení magnetu	m	200,000		
PP		Kabel XXX 180S OHLS 2x1,5 napájení magnetu (dod vč.dopravy+mtž)					
8	K	7	Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 kruhová linka	m	100,000		
PP		Kabel XXX180S OHLS 2x1 kruhová linka (dod vč.dopravy+mtž)					
9	K	8	Trubka elektroinstalační ohebná pod omítku pro vedení kabelů k magnetům a k novému tlačítku,	m	250,000		
PP		Trubka elektroinstalační ohebná pod omítku pro vedení kabelů k magnetům a k novému tlačítku, (dod vč.dopravy+mtž)					
10	K	9	Oprava drážek a průrazů včetně malty, štuky, vápenná malby bílé, po zahození omítek	kpl	1,000		
PP		Oprava drážek a průrazů včetně malty, štuky, vápenná malby bílé, po zahození omítek (dod+mtž)					
11	K	10	Demontáž a zpětná montáž stávajících automatických hlásičů na stávajících místech.	kpl	1,000		
PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících automatických hlásičů na stávajících místech.					
12	K	12	Naprogramování nastavení ústředny, přístupových kódů, výstupů, nastavení protokolů na pco	kpl	1,000		
PP		Naprogramování nastavení ústředny, přístupových kódů, výstupů, nastavení protokolů na pco					
13	K	13	Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly	kpl	1,000		
PP		Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly					
14	K	14	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000		
PP		Projekt skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel:
Eva Marková

Poznámka:
VRN pro části 01A, 01A a 02B jsou celkem 100%, Pro jednotlivé části je pak vypočten percentuelní podíl: SO-01A = 23% SO-02A = 52%
SO-02B = 25%

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		232 486,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	232 486,50	21,00%	48 822,17
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	281 308,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 - Finanční náklady
VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla (soc.zařízení ITIKA)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			
D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			
1	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	0,230		
PP		Archeologický průzkum					
2	K	011544000	Průzkum restaurátorský	kpl	0,230		
PP		Průzkum restaurátorský					
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,230		
PP		Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ing. sítí					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,230		
PP		Geodetické práce při provádění stavby					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,230		
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
6	K	013294000	Ostatní dokumentace viz. ponámka	kpl	0,230		
PP		Ostatní dokumentace - dodavatelská Poznámka k položce: 1. Postup archeologického průzkumu, časový odhad a náročnost (archeologické postupy atd.) 2. Postup restaurátorského průzkumu, časový odhad a náročnost (restaurátorské sondáže, 3. soustředující se na komplexní poznání nástěnné i nástropní výmalby, doposud převážně skryté pod stávajícími vrstvami) 4. Technologické postupy na jednotlivé bourací práce (příčky, otvory v nosných zdech, nepůvodní zazdívky a přízdívky) 5. Technologický postup na vybourání stávajících dřevěných výkladců a podezdívek pod výkladce (z důvodu nepoškození venkovních štukových prvků) 6. Technologické postupy na bourání podlah a podkladních vrstev (z důvodu nepoškození sousedního obvodového, případně základového zdiva či historicky cenných konstrukcí) 7. Dodavatelská dokumentace topného kanálu 8. Dodavatelská dokumentace ocelových konstrukcí pro zesílení únosností stropu pod depozitářem geologie 9. Spárořezy keramických dlažeb a obkladů 10. Spárořezy cihelné dlažby 11. Zpracování technologických postupů restaurátorských prací (odsouhlasení obou složek státní památkové péče) 12. Dodavatelská dokumentace mobiliáře 13. Dodavatelská dokumentace truhlářských prvků (vstupní dveře, vnitřní dveře včetně zárubní, prosklené stěny a okenní prvky) 14. Dodavatelská dokumentace tesařských výrobků (dřevěná pódia, dřevěná přechodová lávka) 15. Atd.					
D		VRN3		Zařízení staveniště			
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,230		
PP		Zařízení staveniště					
VV		el. rozvaděč, uložení materiálu, kontejnery, sklad náčiní, ochrana -lávka při opravě topného kanálu, ocelové plechy					
		2x0,3x10m tl 20mm..					
VV		zabezpečení proti vstupu na schodiště a další opatření dle STZ, ZOV					
VV		"23% z celé stavby" 0,23				0,230	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	0,230			
	PP		Náklady na stavební buňky - WC					
	VV		(doprava, osazení, pronájem 14 měsíců, demontáž, doprava - 23% z celé stavby					
	VV		"wc buňka" 1*0,23			0,230		
	VV		Součet			0,230		
9	K	032103001	Náklady na stavební buňky	kus	0,460			
	PP		Náklady na stavební buňky - šatny					
	VV		(doprava, osazení, pronájem 3 měsíce, demontáž, doprava - 23% z celé stavby					
	VV		"buňka 2,5x5,0m" 2*0,23			0,460		
	VV		Součet			0,460		
14	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl	1,000			
	PP		Ostatní vybavení staveniště - Ochrana stávajících kamer a čidel EZS					
10	K	034103000	Oplocení staveniště	m	8,602			
	PP		Oplocení staveniště					
	VV		- oplocení staveniště - zřízení, pronájem 14 měsíců, demontáž, doprava - 23% z celé stavby					
	VV		brána 5,0x1,8 m					
	VV		5*0,23			1,150		
	VV		(12,4+20,0)*0,23			7,452		
	VV		Součet			8,602		
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	0,230			
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN5	Finanční náklady					
12	K	053002000	Poplatky	m2/mě síc	17,250			
	PP		Poplatky - zábor pozemku					
	VV		pro buňky - 3 měsíce - 23% z celé stavby					
	VV		2,5*5,0*2*3*0,23			17,250		
	VV		Součet			17,250		
	D	VRN6	Územní vlivy					
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	0,138			
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-22-SO-02-A

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

KSO: 801 47

Místo: Sokolov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1262

Datum: 19.09.2024

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539

DIČ: CZ699001005

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Eva Marková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	7 730 884,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 730 884,00	1 623 485,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 354 369,64
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	07-22-SO-02-A		
Stavba:	Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)		
Místo:	Sokolov	Datum:	19.09.2024
Zadavatel:	Muzeum Sokolov p.o.	Projektant:	JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Uchazeč:	Sdružení Sokolovský zámek	Zpracovatel:	Eva Marková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
02-D.1.1-ARS	Architektonické a stavební řešení			STA
02-D.1.1-MOB	Mobiliář			STA
02-D.1.4.1-EL	Elektroinstalace			STA
02-D.1.4.2-ZTI	Zdravotně technické instalace			STA
02-D.1.4.3-VZT	Vzduchotechnika			STA
02-D.1.4.4-VYT	Vytápění			STA
02-D.1.4.5-SLA	Slaboproud			STA
02-D.1.4.6-EPS	Elektrická požární signalizace			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		4 899 654,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 899 654,00	21,00%	1 028 927,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 928 581,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

Místo: Sokolov
Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 772 - Podlahy z kamene
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

Místo: SokolovDatum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámekZpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	11,875			
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		poz. 16					
	VV		4,75*2,5		11,875			
2	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	11,875			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
3	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	11,875			
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		pol.16					
	VV		4,75*2,5		11,875			
4	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	77,229			
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		skl. BS7					
	VV		(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5)*0,45		61,493			
	VV		pod kanálem					
	VV		"TK 1" (0,95-0,625)*1,1*25,75		9,206			
	VV		"KŠ2" (2,0-0,625)*(1,8+0,6)*(1,3+0,6)+0,25*0,8*1,3		6,530			
	VV		Součet		77,229			
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	75,001			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		77,229-2,228		75,001			
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	225,003			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	VV		75,001*3 "Přepočtené koeficientem množství		225,003			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	75,001			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	300,004			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		75,001*4 "Přepočtené koeficientem množství		300,004			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	75,001			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	112,502			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		75,001*1,5		112,502			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	75,001			
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,228			
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		zásy pkolem šachet RŠ 2					
	VV		(2,0-0,625)*1,4*1,9		3,658			
	VV		-(2,0-0,625)*0,8*1,3		-1,430			
	VV		Součet		2,228			
	D	2	Zakládání					
13	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	57,500			
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	VV		propojení iglů pod kanálem					
	VV		topný kanál 1					
	VV		(25,75/1,5+1)*3		54,500			
	VV		šachta 2					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		57,500			
14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,629			
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		pod kanál 1					
	VV		0,1*1,0*25,75		2,575			
	VV		pod RŠ2					
	VV		0,1*0,8*1,3		0,104			
	VV		venkovní kanál					
	VV		4,75*2,0*0,1		0,950			
	VV		Součet		3,629			
15	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	16,551			
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		pod kanál 1					
	VV		0,15*1,0*25,75		3,863			
	VV		pod RŠ2					
	VV		0,15*0,8*1,3		0,156			
	VV		kanál venku					
	VV		0,15*4,75*2,0		1,425			
	VV		Mezisoučet		5,444			
	VV		+3% betonáž do výkopu					
	VV		4,019*0,03		0,121			
	VV		podlaha					
	VV		0,1*(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5-(25,75+1,04))		10,986			
	VV		Součet		16,551			
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,771			
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		pod kanál 1					
	VV		1,0*25,75*7,9*1,2/1000*2		0,488			
	VV		pod RŠ2					
	VV		0,8*1,3*7,9*1,2/1000*2		0,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kanál venku					
	VV		4,75*2,0*7,9*1,2*2/1000			0,180		
	VV		Mezisoučet			0,688		
	VV		podlaha					
	VV		109,86*7,9*1,2/1000*2			2,083		
	VV		Součet			2,771		
17	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	39,253			
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	VV		topný kanál 1					
	VV		(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*0,5			25,573		
	VV		šachta 2					
	VV		(0,6*2+1,3*2)*1,85			7,030		
	VV		kanál venku					
	VV		0,7*4,75*2			6,650		
	VV		Součet			39,253		
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,557			
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		topný kanál 1					
	VV		(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)/0,5*0,6*4*0,888/1000			0,218		
	VV		(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*2*2*0,888/1000			0,182		
	VV		šachta 2					
	VV		(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000			0,053		
	VV		(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000			0,040		
	VV		kanál venku					
	VV		4,75*2*2*0,888/1000			0,017		
	VV		4,75/0,5*2*0,7*4*0,888/1000			0,047		
	VV		Součet			0,557		
D 3 Vissile a kompletní konstrukce								
19	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	3,000			
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
20	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	18,793			
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	VV		m.č. 153-154					
	VV		2,6*(3,270+2,0+1,9+1,725)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)			18,793		
21	K	342272245	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1,350			
	PP		Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		dozdívka parapetu kolem skříně pro rozdělovače					
	VV		1,0*(1,4-0,95)*3			1,350		
22	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,400			
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		2,6*4			10,400		
D 4 Vodorovné konstrukce								
23	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,424			
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic					
	VV		hřibových sloupů tř. C 25/30					
	VV		strop kanálů					
	VV		(25,75-0,6*0,9*3+1,3*0,8-0,6*0,6)*0,105			2,605		
	VV		kanál venku					
	VV		4,75*2,0*0,115			1,093		
	VV		do vlny					
	VV		(25,75-0,6*0,9*3+1,3*0,8-0,6*0,6-0,6*0,9*3)/2*0,06			0,696		
	VV		kanál venku					
	VV		(4,75*2,0*0,105)/2*0,06			0,030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			4,424		
24	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	36,020			
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm					
	VV		topný kanál 1					
	VV		25,75-0,9*0,6*3+0,15*(0,6*2+0,9*2)*3			25,480		
	VV		šachta 2					
	VV		1,3*0,8-0,6*0,6+0,15*0,6*4			1,040		
	VV		kanál venku					
	VV		4,75*2,0			9,500		
	VV		Součet			36,020		
25	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,650			
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		strop kanálů					
	VV		(25,75-0,6*0,9*3+0,8*1,3-0,6*0,6)*7,9*1,2*2/1000			0,470		
	VV		strop kanálu venku					
	VV		4,75*2,0*7,9*1,2*2/1000			0,180		
	VV		Součet			0,650		
	D	5	Komunikace pozemní					
26	K	566901121	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm	m2	11,875			
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 100 mm					
	VV		4,75*2,5			11,875		
27	K	566901141	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm	m2	11,875			
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm					
28	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	11,875			
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm					
29	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	11,875			
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2					
	VV		použijí se původní dlaždice					
	VV		11,875			11,875		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
30	K	611315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	134,050			
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		m.č.151-154					
	VV		5,5+78,6+4,15+7,5			95,750		
	VV		+40% na klenby					
	VV		95,75*0,4			38,300		
	VV		Součet			134,050		
31	K	611315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	268,100			
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		134,05*2			268,100		
32	K	611311123	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	62,748			
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	VV		m.č. 150					
	VV		40,9			40,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,0+1,8)/2*1,4*2		3,920			
	VV		Mezisoučet		44,820			
	VV		+40% slžítost+klenby					
	VV		44,82*0,4		17,928			
	VV		Součet		62,748			
33	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	250,992			
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů					
	VV		62,748*4		250,992			
34	K	611321133	Vápenocementový štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm	m2	62,748			
	PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
35	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	333,770			
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	VV		pod sanační omítku					
	VV		137,22		137,220			
	VV		pod omítku					
	VV		196,55		196,550			
	VV		Součet		333,770			
36	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	37,586			
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	VV		nové příčky					
	VV		m.č. 153-154					
	VV		(2,6*(3,270+2,0+1,9+1,725)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2))*2		37,586			
37	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	196,550			
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		stávající zdivo					
	VV		10mm					
	VV		"m.č.150" 2,95*(6,625*2+5,85*2+0,3*2)+3,403*(0,9*2*2)-(1,0*1,775*2+0,9*1,97*2+0,7*1,9)		79,197			
	VV		"m.č.151" 2,5*(1,5+3,0+0,9+1,1+0,7)-(0,7*1,8+1,05*0,65)		16,058			
	VV		"m.č.152" 2,6*2*(6,9+7,1+5,45+6,9)-					
	VV		(0,9*1,97*2+1,0*1,775*4)+3,2*2*(0,3*2+0,8*2)+2,2*2*(0,6*2+0,7*2)+1,1*(2,95*3)+0,8*(1,8*2+0,95+2,15*2+1,15)		169,629			
	VV		nadpraží					
	VV		0,9*1,225+0,4*1,1		1,543			
	VV		1,0*1,2		1,200			
	VV		(1,0+1,4)/2*1,3*2+(1,0+1,35)/2*0,9*2+1,15*0,9+1,1*2,95+1,25*0,8		10,515			
	VV		Mezisoučet		278,142			
	VV		+20% klenby ostění+složitost					
	VV		278,142*0,2		55,628			
	VV		méně 100% otloučené do 1,5m					
	VV		-137,22		-137,220			
	VV		Součet		196,550			
38	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 572,400			
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn					
	VV		původní zdivo 50 mm					
	VV		196,55*8		1 572,400			
39	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,586			
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		nové příčky					
	VV		37,586		37,586			
40	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	207,565			
	PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		původní zdivo					
	VV		196,55		196,550			
	VV		nové příčky					
	VV		(37,586-2,6*3,385)/2,6*0,2		2,214			
	VV		2,6*3,385		8,801			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			207,565		
41	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	137,220			
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
42	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	137,220			
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
	VV		do vé1,5m					
	VV		137,22			137,220		
43	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	686,100			
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn					
	VV		137,22*5			686,100		
44	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	137,220			
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
45	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	254,760			
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		254,76			254,760		
46	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	16,733			
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	VV		1,0*1,775*6+0,9*2,0*3+1,05*0,65			16,733		
47	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	41,000			
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	VV		poz.18					
	VV		41			41,000		
48	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	200,000			
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků					
49	M	61418R-01		m	200,000			
	PP		omítník ocelový					
	VV		190,47619047619*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			200,000		
50	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,592			
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	VV		podlaha					
	VV		(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5)*0,06			8,199		
	VV		méně kanály a šachty					
	VV		-0,06*(25,75+1,04)			-1,607		
	VV		Součet			6,592		
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,178			
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		podlaha					
	VV		136,65*1,35*1,2/1000			0,221		
	VV		méně kanály a šachty					
	VV		-26,79*1,35*1,2/1000			-0,043		
	VV		Součet			0,178		
52	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm	m2	129,150			
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm					
	VV		skladba P7					
	VV		40,9+5,5+78,6+4,15			129,150		
53	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	7,500			
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		skladba P8					
	VV		7,5			7,500		
54	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	18,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	VV		skladba P8 = 62 mm					
	VV		7,5*2,5			18,750		
55	K	63245-R-01	Restaurátorská zkouška/sonda, čištění	kpl	1,000			
	PP		Restaurátorská zkouška/sonda, čištění					
56	K	63245-Oš.2/1	Restaurování štukových výzdob OŠ.2/1	kpl	1,000			
	PP		Restaurování štukových výzdob OŠ.2/1					
57	K	63245-Oš.2/2	Restaurování štukových výzdob OŠ.2/2	kpl	1,000			
	PP		Restaurování štukových výzdob OŠ.2/2					
58	K	63245-Oš.2/3	Restaurování štukových výzdob OŠ.2/3	kpl	1,000			
	PP		Restaurování štukových výzdob OŠ.2/3					
59	K	63245-Oš.2/4	Restaurování štukových výzdob OŠ.2/4	kpl	1,000			
	PP		Restaurování štukových výzdob OŠ.2/4					
60	K	63245-Oš.2/5	Nástěnná výzdoba moderní OŠ.2/5 (odborné rozebrání,uložení)	kpl	1,000			
	PP		Nástěnná výzdoba moderní OŠ.2/5 (odborné rozebrání,uložení)					
61	K	63245-r-50	Příplatek za práce na historickém objektu (postupy, materiál,...)	m2	530,568			
	PP		Příplatek za práce na historickém objektu (postupy, materiál,...)					
	VV		134,05+62,748			196,798		
	VV		137,22+196,55			333,770		
	VV		Součet			530,568		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
62	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	136,650			
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		dle ploch místností					
	VV		40,9+5,5+78,6+4,15+7,5			136,650		
63	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	254,760			
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		(5,85+0,9+7,1+1,1+5,45+1,0+5,0)*9,65			254,760		
64	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg - nádrže	kus	4,000			
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti do 50 kg					
	VV		1+3			4,000		
65	M	<i>pokl.1</i>	<i>poklop pro zadráždění 600x600x50 vč. rámu, zatížení A30, těsnění,</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			
	PP		poklop pro zadráždění 600x600x50 vč. rámu, zatížení A30, těsnění,					
66	M	<i>pokl.2</i>	<i>poklop pro zadráždění 600x900x50 vč. rámu, zatížení A30, těsnění,</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			
	PP		poklop pro zadráždění 600x900x50 vč. rámu, zatížení A30, těsnění,					
67	K	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	7,000			
	PP		Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových					
68	M	55243806	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm	kus	7,000			
	PP		stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm					
69	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000			
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
70	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
71	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	2,993			
	PP		Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou					
	VV		venkovní kanál					
	VV		0,7*4,75*2*0,45			2,993		
72	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	14,440			
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		m.č.152					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,48*1,95+2,025*1,95		6,835			
	VV		m.č.153+154					
	VV		2,175*1,95+1,725*1,95		7,605			
	VV		Součet		14,440			
73	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,425			
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	VV		strop venkovního kanálu					
	VV		2,0*4,75*0,15		1,425			
74	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	27,330			
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		skl. BS6+BS7					
	VV		136,65*0,1*2		27,330			
75	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	1,425			
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2					
	VV		podlaha venkovního kanálu					
	VV		2*4,75*0,15		1,425			
76	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,925			
	PP		Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		0,9*1,97*2		3,546			
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Součet		4,925			
77	K	971024581	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	m3	0,765			
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	VV		poz. 17					
	VV		1,0*0,85*0,9		0,765			
78	K	971024591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	2,095			
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm					
	VV		poz. 17					
	VV		1,0*0,85*1,1		0,935			
	VV		1,0*0,85*1,365		1,160			
	VV		Součet		2,095			
79	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	1,026			
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		poz. 15					
	VV		0,95*1,8*0,6		1,026			
80	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	5,900			
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
	VV		základ					
	VV		1,0*4		4,000			
	VV		do komína					
	VV		0,35*2+0,4+1,1-0,3		1,900			
	VV		Součet		5,900			
81	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,400			
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	VV		kanalizační šachty					
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		základ					
	VV		1,0*1		1,000			
	VV		Součet		1,400			
82	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	402,150			
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10mm					
	VV		dle podlahové plochy					
	VV		5,5+78,6+4,15+7,5		95,750			
	VV		Mezisoučet		95,750			
	VV		+40% složitost a klenby					
	VV		95,75*0,4		38,300			
	VV		dalších 20mm					
	VV		(95,75+38,3)*2		268,100			
	VV		Součet		402,150			
83	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	188,244			
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		10 mm					
	VV		m.č. 150					
	VV		40,9		40,900			
	VV		(1,0+1,8)/2*1,4*2		3,920			
	VV		Mezisoučet		44,820			
	VV		+40% slžítost+klenby					
	VV		44,82*0,4		17,928			
	VV		dalších 20mm					
	VV		(44,82+17,928)*2		125,496			
	VV		Součet		188,244			
84	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 591,142			
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		10mm					
	VV		do 1,5 m - 100%					
	VV		"m.č.150" 1,5*(6,625*2+5,85*2+0,9*2*2+0,3*2-(1,3*2+0,9+0,7+0,9))+0,95*1,3*2		38,545			
	VV		"m.č.151" 1,5*(1,5+3,0+0,9+1,1)		9,750			
	VV		"m.č.152" 1,5*(6,9*2+7,1*2+1,1*2-1,1*2+0,9*2-0,9+2,95)+1,0*1,1*2		49,975			
	VV		"m.č.152" 1,5*(6,9*2+5,45*2+0,8*2+0,3*2+0,7*2-1,3+1,2-0,95-2,95)+1,0*(1,3+1,2)		38,950			
	VV		Mezisoučet		137,220			
	VV		celá plocha - 70%					
	VV		"m.č.150" 2,95*(6,625*2+5,85*2+0,3*2)+3,403*(0,9*2*2)-(1,0*1,775*2+0,9*1,97*2+0,7*1,9)		79,197			
	VV		"m.č.151" 2,5*(1,5+3,0+0,9+1,1+0,7)-(0,7*1,8+1,05*0,65)		16,058			
	VV		"m.č.152" 2,6*2*(6,9+7,1+5,45+6,9)-					
	VV		(0,9*1,97*2+1,0*1,775*4)+3,2*2*(0,3*2+0,8*2)+2,2*2*(0,6*2+0,7*2)+1,1*(2,95*3)+0,8*(1,8*2+0,95+2,15*2+1,15)		169,629			
	VV		Mezisoučet		264,884			
	VV		nadpraží					
	VV		0,9*1,225+0,4*1,1		1,543			
	VV		1,0*1,2		1,200			
	VV		(1,0+1,4)/2*1,3*2+(1,0+1,35)/2*0,9*2+1,15*0,9+1,1*2,95+1,25*0,8		10,515			
	VV		Mezisoučet		13,258			
	VV		méně oklepání do 1,5m (100%)					
	VV		-137,22		-137,220			
	VV		+20% klenby ostění+složitost					
	VV		(264,884+13,258)*0,2		55,628			
	VV		dalších 40mm					
	VV		(259,743+54,6)*4		1 257,372			
	VV		Součet		1 591,142			
85	K	988-R-32	Odborné rozebrání uměleckého díla restaurátorem, odborné uložení a uskladnění, vč. restaurátorské dokumentace pro opětovné osazení díla	kus	1,000			
	PP		Odborné rozebrání uměleckého díla restaurátorem, odborné uložení a uskladnění, vč. restaurátorské dokumentace pro opětovné osazení díla					
	VV		poz. 14					
	VV		1		1,000			
86	K	988-R-60	Sonda venkovní - průjezd	kpl	1,000			
	PP		Sonda venkovní - průjezd					
87	K	988-R-70	Oprava stávajícího topného kanálu venku - průjezd	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava stávajícího topného kanálu venku - průjezd					
200	K	988-R-73	Sonda kamerová - prostupnost komínového průduchu	kpl	3,000			
	PP		Sonda kamerová - prostupnost komínového průduchu					
88	K	988-R-75	Čištění komínových průduchů	kpl	3,000			
	PP		Čištění komínových průduchů					
89	K	988-R-80	Pamětní deska 300 x 400 mm s grafikou vytvořenou v generátoru nástrojů povinné publicity ESIF (dod+mtž)	kpl	1,000			
	PP		Pamětní deska 300 x 400 mm s grafikou vytvořenou v generátoru nástrojů povinné publicity ESIF (dod+mtž)					
	D	997	Přesun sutě					
90	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	200,402			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	200,402			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 404,824			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		200,402*12 "Přepočtené koeficientem množství		2 404,824			
93	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	183,899			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
94	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	174,503			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
95	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	109,860			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		skladba P7+P8					
	VV		(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5)-(25,75+1,04)		109,860			
96	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033			
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		109,86*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,033			
97	K	711111131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem tloušťky 2 mm	m2	36,550			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 2 mm					
	VV		topný kanál 1					
	VV		25,75		25,750			
	VV		šachta 2					
	VV		1,0*1,3		1,300			
	VV		venkovní šachta					
	VV		4,75*2,0		9,500			
	VV		Součet		36,550			
98	K	71112131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm	m2	42,053			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 2 mm					
	VV		topný kanál 1					
	VV		(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*0,5		25,573			
	VV		šachta 2					
	VV		(0,6*2+1,3*2)*1,85		7,030			
	VV		venkovní kanál					
	VV		0,7*(4,75*2+2,0*2)		9,450			
	VV		Součet		42,053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	58581R-03	stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě 4,4mm	kg	456,526			
	PP		stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě 4,4 mm					
	VV		1,2kg/m2/1mm					
	VV		(36,55+42,053)*1,2*4,4			415,024		
	VV		415,024*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			456,526		
100	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	36,550			
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		topný kanál 1					
	VV		25,75			25,750		
	VV		šachta 2					
	VV		1,0*1,3			1,300		
	VV		venkovní šachta					
	VV		4,75*2,0			9,500		
	VV		Součet			36,550		
101	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	42,053			
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		topný kanál 1					
	VV		(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*0,5			25,573		
	VV		šachta 2					
	VV		(0,6*2+1,3*2)*1,85			7,030		
	VV		venkovní kanál					
	VV		0,7*(4,75*2+2,0*2)			9,450		
	VV		Součet			42,053		
102	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	219,720			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	VV		109,86*2			219,720		
103	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	241,692			
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		219,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			241,692		
104	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	136,650			
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	VV		skl. BS7					
	VV		136,65			136,650		
105	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	274,000			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		skladba P7					
	VV		129,5*2			259,000		
	VV		skladba P8					
	VV		7,5*2			15,000		
	VV		Součet			274,000		
106	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	20,788			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		podél kanálu					
	VV		0,4*(20,1+19,32+3,95*2+3,0+1,65)			20,788		
107	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	313,261			
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		20,788*1,221			25,382		
	VV		247*1,1655			287,879		
	VV		Součet			313,261		
108	K	711211138	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 200 do 270 mm se zabetonováním	m2	109,860			
	PP		Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 200 do 270 mm					
	VV		podlaha					
	VV		40,9+5,5+78,6+4,15+7,5			136,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		méně kanály a šachty					
	VV		-(25,75+1,04)			-26,790		
	VV		Součet			109,860		
109	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,975			
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
110	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	12,975			
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	713	Izolace tepelné					
111	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	109,860			
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		skladba P7+P8					
	VV		109,86			109,860		
112	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	115,353			
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	VV		109,86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			115,353		
113	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	103,427			
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
	VV		"m.č. 150" 6,625+4,975+0,875+2,275+0,3+3,05+5,85+0,85*4-(0,9+0,7)			25,750		
	VV		"m.č. 151" 0,3*2+1,55+2,3+(2*3,14*0,3)/2			5,392		
	VV		"m.č. 152"					
	VV		0,925+4,125+0,2+1,2+0,85+2,05+1,3+2,9+0,8+1,1*2+7,1+0,925+0,8*2+1,1*2+1,95+5,45+0,3*2+4,0+0,7*2+2,0*2+2,055			47,830		
	VV		"m.č. 153" 2,0*2+2,055			6,055		
	VV		"m.č. 154" 2*(0,9+0,85+1,725*2+2,5+1,5)			18,400		
	VV		Součet			103,427		
114	M	28372301	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 20mm	m2	7,602			
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 20mm					
	VV		dilatační pásek po obvodu					
	VV		103,427*0,07			7,240		
	VV		7,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			7,602		
115	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,293			
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
116	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,293			
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	762	Konstrukce tesařské					
117	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	5,570			
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm					
	VV		pol.11					
	VV		(1,1+1,8)/2*1,3*2+0,5*1,8*2			5,570		
118	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	40,040			
	PP		Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		pol.11					
	VV		(1,8+1,1+1,37*3+0,5*6)*2*2			40,040		
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
119	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	2,538			
	PP		Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75					
	VV		m.č. 154					
	VV		0,9*1,2+0,25*0,9			1,305		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,85*1,2+0,25*0,85			1,233		
	VV		Součet			2,538		
120	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,154			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
121	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,154			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
122	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	192,000			
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
123	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	192,000			
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	VV		poz. 12					
	VV		2,4*80			192,000		
124	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	49,880			
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	VV		poz. 18					
	VV		5,85*4+6,62*4			49,880		
	VV		Součet			49,880		
125	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,138			
	PP		řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		53,42*0,04*0,06			0,128		
	VV		0,128*1,08 "Přepočtené koeficientem množství			0,138		
126	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	3,000			
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		2+1			3,000		
127	M	D7-P	dveře dřevěné masiv 1křídlové 700x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	2,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 700x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
128	M	D8-L	dveře dřevěné masiv 1křídlové 800x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	1,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 800x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
129	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000			
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
130	M	D9-L	dveře dřevěné masiv 1křídlové 800x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	1,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 900x1970 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
131	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000			
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
132	M	D9P-L	dveře dřevěné masiv 1křídlové 900x1970 mm, PPO EW30C2DP3, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	1,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 900x1970 mm, PPO EW30C2DP3, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
133	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000			
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
134	M	VD-2/P	dveře dřevěné masiv 1křídlové 1000x1800 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	1,000			
	PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 1000x1800 mm, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
135	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
136	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000			
	PP		samozavírač dveří hydraulický					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	6,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	VV		2+1+1+2		6,000			
138	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	6,000			
	PP		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm					
139	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000			
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
140	M	54901	štítkové kované kování, masivní štít s trubkovou klikou - černá patina (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	6,000			
	PP		štítkové kované kování, masivní štít s trubkovou klikou - černá patina (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
141	K	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,000			
	PP		Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
142	K	766692922	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	6,000			
	PP		Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	VV		dmtž+zpětná mtž					
	VV		4		4,000			
	VV		nové					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
143	M	60794001	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm	m	1,350			
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm					
144	M	60794R-1	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 850mm	m	1,350			
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 850mm					
145	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000			
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	VV		1+1+2+1		5,000			
146	M	D789-Z	zárubeň jednokřídlá obložková masiv, tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	5,000			
	PP		zárubeň jednokřídlá obložková masiv, tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
147	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000			
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
148	M	D8P-Z	zárubeň jednokřídlá obložková masiv s protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)	kus	1,000			
	PP		zárubeň jednokřídlá obložková masiv s protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					
149	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000			
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
150	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,114			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
151	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,114			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
152	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	136,650			
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		skladba P7					
	VV		40,9+5,5+78,6+4,15		129,150			
	VV		skladba P8					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		136,650			
153	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
154	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	85,027			
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		cihelný sokl					
	VV		"m.č. 150" 6,625+4,975+0,875+2,275+0,3+3,05+5,85+0,85*4-(0,9+0,7)			25,750		
	VV		"m.č. 151" 0,3*2+1,55+2,3+(2*3,14*0,3)/2			5,392		
	VV		"m.č. 152"					
	VV		0,925+4,125+0,2+1,2+0,85+2,05+1,3+2,9+0,8+1,1*2+7,1+0,925+0,8*2+1,1*2+1,95+5,45+0,3*2+4,0+0,7*2+2,0*2+2,055			47,830		
	VV		"m.č. 153" 2,0*2+2,055			6,055		
	VV		Součet			85,027		
155	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	389,707			
	PP		pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený					
	VV		85,027/0,24			354,279		
	VV		354,279*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			389,707		
156	K	771531047	Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	129,150			
	PP		Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		skladba P7					
	VV		40,9+5,5+78,6+4,15			129,150		
157	M	59631102	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm	kus	3 551,625			
	PP		dlažba ruční cihelná 200x200x30mm					
	VV		129,15/0,2/0,2			3 228,750		
	VV		3228,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			3 551,625		
158	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	132,200			
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		skladba BS7					
	VV		40,9+79,65+4,15+7,5			132,200		
159	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,500			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		skladba P8					
	VV		7,5			7,500		
160	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	8,100			
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		7,5*1,08 "Přepočtené koeficientem množství			8,100		
161	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,500			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
162	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,500			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
163	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	7,500			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
164	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,500			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
165	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	90,000			
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
166	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	8,000			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci pásy izolačními pásy vnitřní kout					
167	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	2,000			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci pásy z manžety pro prostupy potrubí					
168	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,500			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci pásy mezi podlahou a stěnu					
	VV		m.č. 154					
	VV		1,725*4+0,9*4			10,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	9,816			
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
170	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	9,816			
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	772	Podlahy z kamene					
171	K	772521150	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	3,000			
	PP		Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm					
172	K	772524811	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	3,000			
	PP		Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty					
173	K	772524921	Oprava spárování kamenné dlažby aktivovanou maltou spára hl do 50 mm do 9 ks/m2	m2	3,000			
	PP		Oprava spárování kamenné dlažby včetně vyškábání a vymytí spar hloubky do 50 mm aktivovanou maltou do 9 ks/m2					
174	K	772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	3,000			
	PP		Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty					
175	K	77399R1	Kamenické opracování pemrlováním povrchu z litého teraca	m2	3,000			
	PP		Sanace kamenného portálu - pemrlování, lokální vysprávka, oprava spár					
176	K	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	%	83,032			
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
177	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,973			
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		úklidová komora					
	VV		2,4*(0,85+1,0*2)			6,840		
	VV		za obklady kuch. linek					
	VV		"m.. 150" 0,6*2,5			1,500		
	VV		"m.. 153" 0,6*(2,0*2+2,055)			3,633		
	VV		Součet			11,973		
178	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	1,000			
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí					
179	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	2,950			
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
180	K	781474113	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	42,911			
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		"m.. 150" 0,6*2,5			1,500		
	VV		"m.. 153" 0,6*(2,0*2+2,055)			3,633		
	VV		"m.. 154" 2,4*2*(0,9+1,725+0,85+1,725+1,875+1,5+0,7)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97)+0,2*(0,9+0,85)			37,778		
	VV		Součet			42,911		
181	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	47,202			
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		42,911*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			47,202		
182	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	42,911			
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
183	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	42,911			
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
184	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	42,911			
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
185	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	38,060			
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - nerez					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.. 150" 0,6*2+2,5*2		6,200			
	VV		"m.. 153" 0,6*2+(2,0*2+2,055)*2		13,310			
	VV		"m.. 154" 2*(0,9+1,725+0,85+1,725+1,875+1,5+0,7)		18,550			
	VV		Součet		38,060			
186	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,875			
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
187	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,875			
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
188	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,940			
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé					
	VV		parapety					
	VV		0,55*1,3*2*4		5,720			
	VV		0,1*1,1*2		0,220			
	VV		Součet		5,940			
189	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,940			
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné					
190	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	5,940			
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
191	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	5,940			
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					
192	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	5,940			
	PP		Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
193	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,100			
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		mříže na oknech					
	VV		1,0*1,775*4		7,100			
194	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,200			
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		7,100*2		14,200			
195	K	783903160	Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah	m2	258,300			
	PP		Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.)					
	VV		skladba P7					
	VV		(40,9+5,5+78,6+4,15)*2		258,300			
196	M	245R-01	impregnace nátěrová silikonová bezbarvá na beton, omítky, cihly a kámen	/	64,575			
	PP		impregnace nátěrová silikonová bezbarvá na beton, omítky, cihly a kámen					
	VV		258,3*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		64,575			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
197	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	530,568			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		134,05+62,748		196,798			
	VV		137,22+196,55		333,770			
	VV		Součet		530,568			
198	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	530,568			
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		stropy					
	VV		134,05+62,748		196,798			
	VV		zdi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		137,22+196,55			333,770		
	VV		Součet			530,568		
199	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	333,770			
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na					
	VV		tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	VV		zdi					
	VV		137,22+196,55			333,770		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.1-MOB - Mobiliář

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				373 918,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	373 918,00	21,00%	78 522,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	452 440,78
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.1-MOB - Mobiliář

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:


Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

MOB - Mobiliář



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.1-MOB - Mobiliář

Místo: SokolovDatum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámekZpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		MOB	Mobiliář					
1	K	MTŽ01	Zaměření, doprava, montáž kuch. linek	kpl	1,000			
PP		Zaměření, doprava, montáž kuch. linek						
2	M	MB.M 01	Kuchyňská linka dl. 2400 mm vč. spotřebičů a dřezu (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)	kus	1,000			
PP		Kuchyňská linka dl. 2400 mm vč. spotřebičů a dřezu (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)						
3	M	MB.C 08	Kuchyňská linka dl. 2000mm vč. spotřebičů a dřezu (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)	kus	1,000			
PP		Kuchyňská linka dl. 2000mm vč. spotřebičů a dřezu (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)						
4	K	OS-00	Montáž a doprava orientačního systému	kpl	1,000			
PP		Montáž a doprava orientačního systému						
5	M	OS-OD	orientační Plexi rámeček na plakát A2, zlatá mat, 480x654 mm (specifikace dle PD)	kus	1,000			
PP		orientační Plexi rámeček na plakát A2, zlatá mat, 480x654 mm (specifikace dle PD)						
6	M	OS-D	orientační nástěnná tabulka - dveře, zlatá mat, 148x148 mm (specifikace dle PD)	kus	5,000			
PP		orientační nástěnná tabulka - dveře, zlatá mat, 148x148 mm (specifikace dle PD)						
7	M	OS-D1	štítek - orientační nástěnná tabulka - dveře, zlatá mat, 148x148 mm (specifikace dle PD)	kus	5,000			
PP		štítek - orientační nástěnná tabulka - dveře, zlatá mat, 148x148 mm (specifikace dle PD)						
8	M	OS-P	piktogram pro označení účelu místnosti, zlatá 118x118 mm (specifikace dle PD)	kus	7,000			
PP		piktogram pro označení účelu místnosti, zlatá 118x118 mm (specifikace dle PD)						
9	M	OS-B	nápis v Braillově písmu 115x31 mm (specifikace dle PD)	kus	2,000			
PP		nápis v Braillově písmu 115x31 mm (specifikace dle PD)						
10	M	OS-N	bezpečnostní tabulka - směr úniku a evakuace (specifikace dle PD)	kus	15,000			
PP		bezpečnostní tabulka - směr úniku a evakuace (specifikace dle PD)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.1-EL - Elektroinstalace

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				401 933,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	401 933,00	21,00%	84 405,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	486 338,93
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.1-EL - Elektroinstalace

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:

Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.4.1-EL - Elektroinstalace

Místo: Sokolov

Datum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						
1	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	40,000			
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
	VV		20+20		40,000			
2	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	21,000			
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316					
	VV		20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
3	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	21,000			
	PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323					
	VV		20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
4	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	20,000			
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm					
5	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	21,000			
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm					
	VV		20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	29,000			
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
	VV		25+3+1		29,000			
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	25,000			
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
8	M	34571452	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	3,000			
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná					
9	M	34571454	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm čtyřnásobná	kus	1,000			
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm čtyřnásobná					
10	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000			
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdíva					
	VV		5+3+1+1		10,000			
11	M	KR68	Krabice rozvodná KR68	kus	5,000			
	PP		Krabice rozvodná KR68					
12	M	KR97	Krabice rozvodná KR97	kus	3,000			
	PP		Krabice rozvodná KR97					
13	M	KPR97	Krabice rozvodná KPR97	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Krabice rozvodná KPR97					
14	M	Kr123	Krabice podlahová pro zásuvky	kus	1,000			
	PP		Krabice podlahová pro zásuvky					
15	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	550,000			
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
16	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	632,500			
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		550*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		632,500			
17	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	350,000			
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
18	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	402,500			
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		350*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		402,500			
19	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	200,000			
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
20	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	230,000			
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		200*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		230,000			
21	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	5,000			
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
22	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	5,750			
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,750			
23	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředím normální se zapojením vodičů	kus	7,000			
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových					
24	M	34535071	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	7,000			
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky					
25	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	30,000			
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	VV		24+3+3		30,000			
26	M	34555240	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	24,000			
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky					
27	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	3,000			
	PP		přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
28	M	125	Zásuvka dvojpólová do podl.krabice	kus	3,000			
	PP		Zásuvka dvojpólová do podl.krabice					
29	K	741372051	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	30,000			
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla					
	VV		20+10		30,000			
30	M	320	A - svítidlo LED 51W liniové závěs.	kus	20,000			
	PP		A - svítidlo LED 51W liniové závěs.					
31	M	321	B - svítidlo LED 16W reflektorové	kus	10,000			
	PP		B - svítidlo LED 16W reflektorové					
32	K	741372052	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	6,000			
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem					
	VV		3+3		6,000			
33	M	322	C Svítidlo LED 20W interiérové se senzorem	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		C Svítidlo LED 20W interiérové se senzorem					
34	M	323	N- Svítidlo LED 6W nouzové	kus	3,000			
	PP		N- Svítidlo LED 6W nouzové					
35	K	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,000			
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolu					
36	K	741-R001	Dvojrámeček vodorovný (dod+mtž)	kus	3,000			
	PP		Dvojrámeček vodorovný (dod+mtž)					
37	K	741-R0024	Čtyřrámeček vodorovný (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		Čtyřrámeček vodorovný (dod+mtž)					
38	K	741-R003	Pohybové čidlo 10A (dod+mtž)	kus	1,000			
	PP		Pohybové čidlo 10A (dod+mtž)					
39	K	741-R004	Recyklační příspěvek	kus	126,000			
	PP		Recyklační příspěvek					
	VV		20+103+3		126,000			
40	K	741-R005	Propojovací prvky mezi svítidly A (dod+mtž)	kus	5,000			
	PP		Propojovací prvky mezi svítidly A (dod+mtž)					
41	K	741-R007	Tmel lepicí (dod+mtž)	kus	2,000			
	PP		Tmel lepicí (dod+mtž)					
42	K	741-R009	Sanitární silikon (dod+mtž)	m	30,000			
	PP		Sanitární silikon (dod+mtž)					
43	K	741-R010	WAGO svorky,úchytný materiál,sádra (dod+mtž)	kpl	1,000			
	PP		WAGO svorky,úchytný materiál,sádra (dod+mtž)					
44	K	741-R011	Rozvaděč RMS1 (dod+mtž)	kpl	1,000			
	PP		Rozvaděč RMS1 (dod+mtž)					
45	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 951,518			
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			268 388,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 388,00	21,00%	56 361,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			324 749,48
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)
Objekt: 02-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Sokolov
Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	969021113	Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	10,000			
PP			Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového přes DN 100 do DN 200					
2	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	10,000			
PP			Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50					
3	K	995R-01	Zpěňující protipožární páska, 1 balení = 18 m pásky,včetně protipožárních identifikačních štítků (dod+mtž)	kpl	3,000			
PP			Zpěňující protipožární páska, 1 balení = 18 m pásky,včetně protipožárních identifikačních štítků (dod+mtž)					
4	K	995R-05	Zednická výpomoc – vedení potrubí v podlaze – napojení liniových žlabů cca 5m2, vrtání prostupů K11+voda	kpl	1,000			
PP			Zednická výpomoc					
D		997	Přesun sutě					
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,540			
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,540			
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,020			
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			1,54*13 "Přepočtené koeficientem množství		20,020			
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	183,899			
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
9	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	67,000			
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá					
VV			12+15+35+5		67,000			
10	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	12,000			
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm					
11	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	15,000			
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	35,000			
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm					
13	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	5,000			
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm					
14	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	143,116			
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
15	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	5,000			
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
16	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	16,000			
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
17	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	5,000			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75					
18	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	5,000			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
20	K	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000			
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75					
21	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000			
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110					
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	43,000			
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		5+16+5+5+12		43,000			
23	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	237,953			
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
24	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	27,000			
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
25	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	35,000			
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
26	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	5,000			
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3					
27	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000			
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
28	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000			
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"					
29	K	72223R-01	Zkušební ventil DN20 pro kontrolu funkce zpětné klapky (dod+mtž)	kus	3,000			
	PP		Zkušební ventil DN20 pro kontrolu funkce zpětné klapky (dod+mtž)					
30	K	72223R-02	Manometr 0-10 bar na přívodu studené vody do ohříváče (dod+mtž)	kus	3,000			
	PP		Manometr 0-10 bar na přívodu studené vody do ohříváče (dod+mtž)					
31	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	67,000			
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		27+35+5		67,000			
32	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	67,000			
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	493,162			
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
34	K	723150367	Chránička D 57x3,2 mm	m	4,000			
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2					
	VV		2+2		4,000			
35	K	723150373	Chránička D 159x4,5 mm	m	4,000			
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 159/4,5					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
36	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
37	K	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápusné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	1,000			
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápusná, šířky umyvadla 550 až 560 mm					
38	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000			
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků					
39	K	72529R-21	dávkovač tekutého mýdla nerez d+m	soubor	3,000			
	PP		dávkovač tekutého mýdla nerez d+m					
40	K	72529R-22	WC souprava včetně kartáče nástěnná chrom s odkapávací nádobou d+m	soubor	1,000			
	PP		WC souprava včetně kartáče nástěnná chrom s odkapávací nádobou d+m					
41	K	72529R-23	háček na ručník malý d+m	soubor	6,000			
	PP		háček na ručník malý d+m					
42	K	72529R-24	Držák toaletního papíru - chrom d+m	soubor	1,000			
	PP		Držák toaletního papíru - chrom d+m					
43	K	72529R-25	držák na mýdlo-drátený program-chrom d+m	soubor	1,000			
	PP		držák na mýdlo-drátený program-chrom d+m					
44	K	72529R-26	elek.vysoušec rukou se senzorem ovládání (příkon 2,1kW,230V/50Hz,10A) d+m	soubor	1,000			
	PP		elek.vysoušec rukou se senzorem ovládání (příkon 2,1kW,230V/50Hz,10A) d+m					
45	M	72529R-27	Odpadkový koš nášlapný z matného nerez do 30l	soubor	4,000			
	PP		Odpadkový koš nášlapný z matného nerez do 30l					
46	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000			
	PP		Výlevky montáž výlevky					
47	M	72533111R	Výlevka závěsná diturvitová bez výtokových armatur	soubor	1,000			
	PP		Výlevka závěsná diturvitová					
48	K	725539202	Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových přes 15 do 50 l	soubor	3,000			
	PP		Elektrické ohříváče zásobníkové montáž tlakových ohříváčů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 l					
49	M	48438689	ohříváč vody elektrický zásobníkový závěsný svislý objem 50L	kus	3,000			
	PP		ohříváč vody elektrický zásobníkový závěsný svislý objem 50L					
50	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000			
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
51	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000			
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
52	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000			
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
53	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	2,000			
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40					
54	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	2,000			
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	984,266			
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					
56	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000			
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
57	K	726131202	Instalační předstěna pro montáž bidetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000			
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů bidetů					
58	M	726R-01	modul pro závěsnou výlevku do lehkých stěn (vč.příslušenství)	kus	1,000			
	PP		modul pro závěsnou výlevku do lehkých stěn (vč.příslušenství)					
59	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	153,130			
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.3-VZT - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Eva Marková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

50 745,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 745,00	21,00%	10 656,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 401,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.3-VZT - Vzduchotechnika

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:

Eva Marková


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.4.3-VZT - Vzduchotechnika

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751	Vzduchotechnika					
1	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
PP		Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm						
2	M	1.01	Ventilátor diagonální potrubní, průměr 125 mm, výkon: 50 m3/hod, (110Pa)	ks	2,000			
PP		Ventilátor diagonální potrubní, průměr 125 mm, výkon: 50 m3/hod, (110Pa)						
3	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm						
4	M	1.09	Talířový ventil odvodní, kovový bílý, průměr 125 mm+rámeček	ks	2,000			
PP		Talířový ventil odvodní, kovový bílý, průměr 125 mm+rámeček						
5	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000			
PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2						
6	M	42972913	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm	kus	1,000			
PP		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm						
7	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	6,000			
PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm						
VV		rovné 125+160						
VV		1+3				4,000		
VV		tvarovky 125+160						
VV		0,5*1+0,5*3				2,000		
VV		Součet				6,000		
8	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm						
9	M	1.02	Zpětná klapka – průměr 125 mm	ks	2,000			
PP		Zpětná klapka – průměr 125 mm						
10	K	1.03	Spojovací pružná manžeta – průměr 125 mm (dod+mtž)	ks	4,000			
PP		Spojovací pružná manžeta – průměr 125 mm (dod+mtž)						
11	K	1.04	Doběhový spínač programovatelný (dod+mtž)	ks	2,000			
PP		Doběhový spínač programovatelný (dod+mtž)						
12	K	2.07	Tepelná izolace tl. 20 mm s AL. Polepem (dod+mtž)	m2	3,000			
PP		Tepelná izolace tl. 20 mm s AL. Polepem (dod+mtž)						
13	K	2.03	Závěsný a spojovací materiál	kpl	1,000			
PP		Závěsný a spojovací materiál						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	2.04	Zednická a stavební přípomoc	kpl	1,000			
	PP		Zednická a stavební přípomoc					
15	K	2.06	Revize, protokoly a uvedení do provozu	kpl	1,000			
	PP		Revize, protokoly a uvedení do provozu					
16	K	751537132	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie D přes 100 do 200 mm	m	4,000			
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm					
17	M	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm	m	4,000			
	PP		hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm					
18	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,055			
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m					
19	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,055			
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.4-VYT - Vytápění

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				942 783,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	942 783,00	21,00%	197 984,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 140 767,43
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.4.4-VYT - Vytápění

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- MaR - Měření a regulace

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.4.4-VYT - Vytápění

Místo: SokolovDatum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámekZpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	114,000			
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)					
VV			uchycenými sponami potrubí jednovrstvá			114,000		
			27+70+17					
2	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	27,000			
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm					
3	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	70,000			
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					
4	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	17,000			
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm					
5	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	257,504			
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
6	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	12,000			
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15					
7	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	7,000			
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
VV			5+2			7,000		
8	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	85,000			
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50					
VV			5+80			85,000		
9	K	733139R-4	Montáž kompenzátoru pro ocelové potrubí osového DN do 100	kus	8,000			
PP			Montáž kompenzátoru pro ocelové potrubí osového DN do 100					
VV			2+6			8,000		
10	M	73480R-01	Osový kompenzátor SI 10 na potrubí Cu 22x1,0	kus	2,000			
PP			Osový kompenzátor SI 10 na potrubí Cu 22x1,0					
11	M	73480R-02	Osový kompenzátor SI 10 na potrubí Cu 35x1,5	kus	6,000			
PP			Osový kompenzátor SI 10 na potrubí Cu 35x1,5					
12	M	73480R-03	Vodítko kompenzátoru z kluzné objímky na potrubí Cu 22x1,0	kus	4,000			
PP			Vodítko kompenzátoru z kluzné objímky na potrubí Cu 22x1,0					
13	M	73480R-04	Vodítko kompenzátoru z kluzné objímky na potrubí Cu 35x1,5	kus	12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodítko kompenzátoru z kluzné objímky na potrubí Cu 35x1,5					
14	M	73480R-05	Pevný bod z pevné objímky na potrubí Cu 22x1,0	kus	4,000			
PP			Pevný bod z pevné objímky na potrubí Cu 22x1,0					
15	M	73480R-06	Pevný bod z pevné objímky na potrubí Cu 35x1,5	kus	12,000			
PP			Pevný bod z pevné objímky na potrubí Cu 35x1,5					
16	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	2,000			
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1					
17	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	47,000			
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1					
18	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	70,000			
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5					
19	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	17,000			
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 54/2					
20	K	733291908	Propojení potrubí měděného při opravě D 54x2 mm	kus	2,000			
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 54/2					
21	K	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	20,000			
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z penového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
22	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 472,213			
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
23	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000			
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
24	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000			
PP			Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 1					
25	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000			
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
26	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	6,000			
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4					
27	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000			
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1 1/2					
28	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	149,253			
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
29	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	23,800			
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových					
30	K	735511006	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 50 mm	m	1 210,000			
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 50 mm					
31	M	DOD-02	ochranná trubka 20x2	m	220,000			
PP			ochranná trubka 20x2					
32	M	DOD-03	příchytka pro potrubí	kus	2 300,000			
PP			příchytka pro potrubí					
33	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	115,000			
PP			Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm					
34	K	735511105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12					
35	M	DOD-01	ocelový zámek, šrouby matky,...	kus	2,000			
	PP		ocelový zámek, šrouby matky,...					
36	K	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	22,000			
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm					
37	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	5,000			
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný					
38	K	73580R-01	Rozdělovač HKV-D 5 vc. prtokomeru,uzáveru+regulacní sada s termostatickou hlavici. (dod+mtž)	kpl	1,000			
	PP		Rozdělovač HKV-D 5 vc. prtokomeru,uzáveru+regulacní sada s termostatickou hlavici. (dod+mtž)					
39	K	73580R-02	Rozdělovač HKV-D 6 vc. prtokomeru,uzáveru+regulační sada s termostatickou hlavici. (dod+mtž)	kpl	1,000			
	PP		Rozdělovač HKV-D 6 vc. prtokomeru,uzáveru+regulační sada s termostatickou hlavici. (dod+mtž)					
40	K	73580R-03	Rozvaděč pro regulaci NEA - 230 V (dod+mtž)	kpl	2,000			
	PP		Rozvaděč pro regulaci NEA - 230 V (dod+mtž)					
41	K	73580R-04	Termostatická hlavice (dod+mtž)	kpl	9,000			
	PP		Termostatická hlavice (dod+mtž)					
42	K	73580R-05	Dilatační okrajová páska samolepící (dod+mtž)	m	190,000			
	PP		Dilatační okrajová páska samolepící (dod+mtž)					
43	K	73580R-06	Dilatační profil (dod+mtž)	m	21,000			
	PP		Dilatační profil (dod+mtž)					
44	K	73580R-07	Fixační oblouk 17/90 (dod+mtž)	kus	22,000			
	PP		Fixační oblouk 17/90 (dod+mtž)					
45	K	73580R-08	Krycí folie (dod+mtž)	m2	115,000			
	PP		Krycí folie (dod+mtž)					
46	K	73580R-09	Násuvná objímka (dod+mtž)	kus	22,000			
	PP		Násuvná objímka (dod+mtž)					
47	K	73580R-10	Termopohon Uni 230 (dod+mtž)	kus	11,000			
	PP		Termopohon Uni 230 (dod+mtž)					
48	K	73580R-11	Spotřebný a nespecifikovaný materiál	kpl	1,000			
	PP		Spotřebný a nespecifikovaný materiál					
49	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 016,649			
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	MaR	Měření a regulace					
50	K	MaR-01	rozvaděč NEA H 230 V, bez reg. čerp., 6-kanálový (dod+mtž)	kus	3,000			
	PP		rozvaděč NEA H 230 V, bez reg. čerp., 6-kanálový (dod+mtž)					
51	K	MaR-04	prostorový termostat Nea HT 230 V (dod+mtž)	kus	7,000			
	PP		prostorový termostat Nea HT 230 V (dod+mtž)					
52	K	MaR-05	termopohon UNI 24 V s adaptérem VA 80 (dod+mtž)	kus	15,000			
	PP		termopohon UNI 24 V s adaptérem VA 80 (dod+mtž)					
	D	OST	Ostatní					
53	K	1256	Vypuštění OS (kompletní nebo postupné)	kpl	1,000			
	PP		Vypuštění OS (kompletní nebo postupné)					
54	K	1257	Napuštění, odvzdušnění OS+OT, proplach, vyčištění filtrů (kompletní nebo postupné)	kpl	1,000			
	PP		Napuštění, odvzdušnění OS+OT, proplach, vyčištění filtrů (kompletní nebo postupné)					
55	K	1258	Zednická výpomoc	kpl	1,000			
	PP		Zednická výpomoc					
56	K	1259	Zkoušky a revize	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PP			Zkoušky a revize						
57	K	1260	Zaregulování OS	kpl	1,000				
PP			Zaregulování OS						
58	K	1261	Proškolení obsluhy regulace podl. vytápění	kpl	1,000				
PP			Proškolení obsluhy regulace podl. vytápění						
59	K	1262	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000				
PP			Dokumentace skutečného provedení						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.5-SLA - Slaboproud

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Eva Marková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jedná so rozšíření již provozovaného rozsáhlého systému CCTV v objektu.

Cena bez DPH

287 642,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 642,00	21,00%	60 404,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 046,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.5-SLA - Slaboproud

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:


Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - 3. SLA



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.4.5-SLA - Slaboproud

Místo: Sokolov

Datum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	3. SLA					
1	K	4	Patch panel CAT6 24 port (dod vč.dopravy+mtž)	kus	3,000			
PP		Patch panel CAT6 24 port (dod vč.dopravy+mtž)						
2	K	5	Zakončení patch panel CAT6 (dod vč.dopravy+mtž)	kus	24,000			
PP		Zakončení patch panel CAT6 (dod vč.dopravy+mtž)						
3	K	6	Patch Cord (propojky CAT6, 1m) (dod vč.dopravy+mtž)	kus	24,000			
PP		Patch Cord (propojky CAT6, 1m) (dod vč.dopravy+mtž)						
4	K	7	Patch Cord (propojky CAT6, 2m)	kus	2,000			
PP		Patch Cord (propojky CAT6, 2m) (dod vč.dopravy+mtž)						
5	K	8	Vyvazovací panely,držáky vedení, záslepky	kus	1,000			
PP		Vyvazovací panely,držáky vedení, záslepky (dod vč.dopravy+mtž)						
6	K	9	Police Triton police A1 s perforací RAB-UP-550-A1, 550mm, nostnost 40Kg, černá	kus	1,000			
PP		Police A1 s perforací -UP-550-A1, 550mm, nostnost 40Kg, černá (dod vč.dopravy+mtž)						
7	K	15	Switch PoE Zyxel 24xGB 4xRJ45/SFP L2+PoE, GS2210-24HP 28port	kus	1,000			
PP		Switch PoEXXX 24xGB 4xRJ45/SFP L2+PoE, GS2210-24HP 28port (dod vč.dopravy+mtž)						
8	K	17	převodník TP-LINK MC210cS Gigabit (1x v rozvaděči, 1x v hlavním rozvaděči včetně nastavení a propojení do sítě)	kus	2,000			
PP		převodník MC210cS Gigabit (1x v rozvaděči, 1x v hlavním rozvaděči včetně nastavení a propojení do sítě) (dod vč.dopravy+mtž)						
9	K	18	optický patch kabel cord, SCupc/SCupc, Duplex, Singlemode 9/125, 1m (dod vč.dopravy+mtž)	kus	2,000			
PP		optický patch kabel cord, SCupc/SCupc, Duplex, Singlemode 9/125, 1m (dod vč.dopravy+mtž)						
10	K	24	Krabice KU68 hluboká přístrojová	kus	12,000			
PP		Krabice KU68 hluboká přístrojová (dod vč.dopravy+mtž)						
11	K	25	Dvojzásuvka datová CAT6 RJ45 zapuštěná	kus	12,000			
PP		Dvojzásuvka datová CAT6 RJ45 zapuštěná (dod vč.dopravy+mtž)						
12	K	26	Kabel UTP-KELine CAT6 LSOH zásuvky	m	4 000,000			
PP		Kabel UTP- CAT6 LSOH zásuvky (dod vč.dopravy+mtž)						
13	K	27	Kabel napájení snímačů J-Y (st)-Y Lg 2x2x0,8 (dod vč.dopravy+mtž)	m	200,000			
PP		Kabel napájení snímačů J-Y (st)-Y Lg 2x2x0,8 (dod vč.dopravy+mtž)						
14	K	271	Kabel napájení klávesnic J-Y (st)-Y Lg 2x2x0,8 (dod vč.dopravy+mtž)	m	100,000			
PP		Kabel napájení klávesnic J-Y (st)-Y Lg 2x2x0,8 (dod vč.dopravy+mtž)						
15	K	272	Signalizace SOW 300Blue pro zajištění informace o stavu (zavřeno/otevřeno) zastřeženého prostoru. (dod vč.dopravy+mtž)	kus	1,000			
PP		Signalizace SOW 300Blue pro zajištění informace o stavu (zavřeno/otevřeno) zastřeženého prostoru. (dod vč.dopravy+mtž)						
16	K	273	MP4-AW LCD klávesnice (dod vč.dopravy+mtž)	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			MP4-AW LCD klávesnice (dod vč.dopravy+mtž)					
17	K	28	Trubka ohebná 12-22 mm (dod vč.dopravy+mtž)	m	1 600,000			
PP			Trubka ohebná 12-22 mm (dod vč.dopravy+mtž)					
18	K	39	Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, sádra	kpl	1,000			
PP			Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, sádra					
19	K	41	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000			
PP			Projekt skutečného provedení					
20	K	42	Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol	kpl	1,000			
PP			Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)
Objekt: 02-D.1.4.6-EPS - Elektrická požární signalizace

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel:
Eva Marková

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Jedná so rozšíření již provozovaného rozsáhlého systému EPS v objektu, který je napojen i na PCO HZS proto je nutné spolupracovat se společností, která zajišťuje přenos dat na PCO HZS aby zajistila doplnění do informací do grafické nadstavby. Dále je nutná spolupráce s provozovatelem systému EPS vzhledem ke složitosti systému a potřeby doprogramování nových sekcí a způsobů ovládání. Vlastní ovládání je zajištěno stávající. Na žádost KÚ jsou názvy vymazány a zhotovitel si musí sám zjistit tyto názvy u provozovatele. Již provozovaný rozsáhlý systém bude pouze rozšířen o několik komponentů a nelze připojit jiné typy výrobků.

Cena bez DPH			13 840,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 840,00	21,00%	2 906,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 746,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt:

02-D.1.4.6-EPS - Elektrická požární signalizace

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:


Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - 2. EPS



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: 02-D.1.4.6-EPS - Elektrická požární signalizace

Místo: SokolovDatum: 19.09.2024

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámekZpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	2. EPS					
1	K	1	Zakreslení čidel pro PCO HZS	kus	1,000			
PP		Zakreslení čidel pro PCO HZS						
2	K	2	Technická studie a tabulka událostí	kus	1,000			
PP		Technická studie a tabulka událostí						
3	K	3	Tvorba karty objektu do PCO pultu HZS	kus	1,000			
PP		Tvorba karty objektu do PCO pultu HZS						
4	K	7	Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 kruhová linka	m	20,000			
PP		Kabel 180S OHLS 2x1 kruhová linka (dod vč.dopravy+mtž)						
5	K	10	Demontáž a zpětná montáž stávajících automatických hlásičů na stávajících místech.	kpl	1,000			
PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících automatických hlásičů na stávajících místech.						
6	K	12	Naprogramování nastavení ústředny, přístupových kódů, výstupů, nastavení protokolů na pco	kpl	1,000			
PP		Naprogramování nastavení ústředny, přístupových kódů, výstupů, nastavení protokolů na pco						
7	K	13	Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly	kpl	1,000			
PP		Výchozí revize a funkční zkoušky, protokoly						
8	K	14	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000			
PP		Projekt skutečného provedení						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel:
Eva Marková

Poznámka:
VRN pro části 01A, 01A a 02B jsou celkem 100%, Pro jednotlivé části je pak vypočten percentuelní podíl: SO-01A = 23% SO-02A = 52%
SO-02B = 25%

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		491 981,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	491 981,00	21,00%	103 316,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	595 297,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov
Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 - Finanční náklady
VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - A - ITIKA (dotce)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	0,520			
PP			Archeologický průzkum					
2	K	011544000	Průzkum restaurátorský	kpl	0,520			
PP			Průzkum restaurátorský					
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,520			
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ing. sítí					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,520			
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,520			
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
6	K	013294000	Ostatní dokumentace viz. ponámka	kpl	0,520			
PP			Ostatní dokumentace - dodavatelská Poznámka k položce: 1. Postup archeologického průzkumu, časový odhad a náročnost (archeologické postupy atd.) 2. Postup restaurátorského průzkumu, časový odhad a náročnost (restaurátorské sondáže, 3. soustřeďující se na komplexní poznání nástěnné i nástropní výmalby, doposud převážně skryté pod stávajícími vrstvami) 4. Technologické postupy na jednotlivé bourací práce (příčky, otvory v nosných zdech, nepůvodní zazdivky a přízdivky) 5. Technologický postup na vybourání stávajících dřevěných výkladců a podezdívek pod výkladce (z důvodu nepoškození venkovních štukových prvků) 6. Technologické postupy na bourání podlah a podkladních vrstev (z důvodu nepoškození sousedního obvodového, případně základového zdiva či historicky cenných konstrukcí) 7. Dodavatelská dokumentace topného kanálu 8. Dodavatelská dokumentace ocelových konstrukcí pro zesílení únosnosti stropu pod depozitářem geologie 9. Spárořezy keramických dlažeb a obkladů 10. Spárořezy cihelné dlažby 11. Zpracování technologických postupů restaurátorských prací (odsouhlasení obou složek státní památkové péče) 12. Dodavatelská dokumentace mobiliáře 13. Dodavatelská dokumentace truhlářských prvků (vstupní dveře, vnitřní dveře včetně zárubní, prosklené stěny a okenní prvky) 14. Dodavatelská dokumentace tesařských výrobků (dřevěná pódia, dřevěná přechodová lávka) 15. Atd.					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,520			
PP			Zařízení staveniště					
VV			el. rozvaděč, uložení materiálu, kontejnery, sklad náčiní, ochrana -lávka při opravě topného kanálu, ocelové plechy					
VV			2x0,3x10m tl 20mm..					
VV			zabezpečení proti vstupu na schodiště a další opatření dle STZ, ZOV					
VV			"52% z celkové stavby" 1*0,52					
					0,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	0,520			
	PP		Náklady na stavební buňky - WC					
	VV		(doprava, osazení, pronájem 14 měsíců, demontáž, doprava - 52 % z celkové stavby					
	VV		"wc buňka" 1*0,52			0,520		
	VV		Součet			0,520		
9	K	032103001	Náklady na stavební buňky	kus	1,040			
	PP		Náklady na stavební buňky - šatny					
	VV		(doprava, osazení, pronájem 3měsíce, demontáž, doprava - 52 % z celkové stavby					
	VV		"buňka 2,5x5,0m" 2*0,52			1,040		
	VV		Součet			1,040		
10	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl	1,000			
	PP		Ostatní vybavení staveniště - ochrana stávajících kamer a čidel EZS					
11	K	034103000	Oplocení staveniště	m	19,448			
	PP		Oplocení staveniště					
	VV		- oplocení staveniště - zřízení, pronájem 14 měsíců, demontáž, doprava - 52% z celkové stavby					
	VV		brána 5,0x1,8 m					
	VV		5*0,52			2,600		
	VV		(12,4+20,0)*0,52			16,848		
	VV		Součet			19,448		
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000			
	PP		Informační tabule na staveništi					
	VV		dodání, osazení , demontáž, 2x doprava dočasného billboardu 2100 x 2200 mm s grafikou vytvořenou v generátoru nástrojů					
	VV		povinné publicity ESIF					
	VV		1			1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	0,520			
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN5	Finanční náklady					
14	K	053002000	Poplatky	m2/mě síc	39,000			
	PP		Poplatky - zábor pozemku					
	VV		pro buňky - 3 měsíce - 52% z celkové stavby					
	VV		2,5*5,0*2*3*0,52			39,000		
	VV		Součet			39,000		
	D	VRN6	Územní vlivy					
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	0,312			
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-22-SO-02-B

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

KSO: 801 47

Místo: Sokolov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1262

Datum: 19.09.2024

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539

DIČ: CZ699001005

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Eva Marková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH**4 074 387,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 074 387,00	855 621,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****4 930 008,27**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	07-22-SO-02-B		
Stavba:	Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)		
Místo:	Sokolov	Datum:	19.09.2024
Zadavatel:	Muzeum Sokolov p.o.	Projektant:	JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Uchazeč:	Sdružení Sokolovský zámek	Zpracovatel:	Eva Marková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
02-D.1.1-ARS	Architektonické a stavební řešení			STA
02-D.1.1-MOB	Mobiliář			STA
02-D.1.4.1-EL	Elektroinstalace			STA
02-D.1.4.2-ZTI	Zdravotně technické instalace			STA
02-D.1.4.4-VYT	Vytápění			STA
02-D.1.4.5-SLA	Slaboproudé rozvody			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt:

02-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 079 192,00
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 079 192,00	21,00%	436 630,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 515 822,32
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)
Objekt: 02-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt: 02-D.1.1-ARS - Architektonické a stavební řešení

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	53,861		
PP		Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111					
VV		skl. BS6				41,715	
VV		(22,9+69,8)*0,45					
VV		pod kanálem					
VV		"TK 2" (0,95-0,625)*1,1*10,75				3,843	
VV		"TK 3" (0,7-0,625)*0,85*6,515				0,415	
VV		"KŠ1" (2,0-0,625)*(1,0+0,6*2)*(1,3+0,6*2)+0,25*1,0*1,3				7,888	
VV		Součet				53,861	
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	48,086		
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311					
VV		53,861-5,775				48,086	
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	144,258		
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319					
VV		48,086*3 'Přepočtené koeficientem množství				144,258	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,086		
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,344		
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		48,086*4 'Přepočtené koeficientem množství		192,344		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	48,086		
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111				
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	72,129		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		48,086*1,5		72,129		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,086		
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,775		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101				
	VV		zásy pkolem šachet Rš 1				
	VV		(2,0-0,625)*2,2*2,5		7,563		
	VV		-(2,0-0,625)*1,0*1,3		-1,788		
	VV		Součet		5,775		
	D	2	Zakládání				
10	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	42,260		
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104				
	VV		propojení iglů pod kanálem				
	VV		topný kanál 2				
	VV		(10,75/1,5+1)*3,0		24,500		
	VV		topný kanál 3				
	VV		(4,88/1,5+1)*3,0		12,760		
	VV		šachta 1				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Součet		42,260		
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,694		
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212				
	VV		pod kanál 2				
	VV		0,1*1,0*10,75		1,075		
	VV		pod kanál 3				
	VV		0,1*0,75*6,515		0,489		
	VV		pod Rš1				
	VV		0,1*1,0*1,3		0,130		
	VV		Součet		1,694		
12	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	10,031		
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511				
	VV		pod kanál 2				
	VV		0,15*1,0*10,75		1,613		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		pod kanál 3				
	VV		0,15*0,75*6,515		0,733		
	VV		pod RŠ1				
	VV		0,15*1,0*1,3		0,195		
	VV		Mezisoučet		2,541		
	VV		+3% betonáž do výkopu				
	VV		2,541*0,03		0,076		
	VV		podlaha				
	VV		0,1*(69,8+22,9-(10,75+6,515+1,3))		7,414		
	VV		Součet		10,031		
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,250		
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021				
	VV		pod kanál 2				
	VV		1,0*10,75*7,9*1,2/1000*2		0,204		
	VV		pod kanál 3				
	VV		0,75*6,515*7,9*1,2/1000*2		0,093		
	VV		pod RŠ1				
	VV		1,0*1,3*7,9*1,2/1000*2		0,025		
	VV		Mezisoučet		0,322		
	VV		podlaha				
	VV		(69,8+22,9)*7,9*1,2/1000*2-0,83		0,928		
	VV		Součet		1,250		
14	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	20,071		
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113152				
	VV		topný kanál 2				
	VV		(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*0,5		9,783		
	VV		topný kanál 3				
	VV		(6,515*2)*0,25		3,258		
	VV		šachta 1				
	VV		(0,6*2+1,3*2)*1,85		7,030		
	VV		Součet		20,071		
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,300		
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821				
	VV		topný kanál 2				
	VV		(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)/0,5*0,6*4*0,888/1000		0,083		
	VV		(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*2*2*0,888/1000		0,069		
	VV		topný kanál 3				
	VV		(6,515*2)/0,5*0,35*4*0,888/1000		0,032		
	VV		(6,515*2)*2*0,888/1000		0,023		
	VV		šachta 1				
	VV		(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000		0,053		
	VV		(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000		0,040		
	VV		Součet		0,300		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
16	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,111		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střechech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414				
	VV		strop kanálů				
	VV		(10,75+4,886)*0,105		1,642		
	VV		do vlny				
	VV		(10,75+4,886)/2*0,06		0,469		
	VV		Součet		2,111		
17	K	411354245	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	16,936		
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,75 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354245				
	VV		topný kanál 2				
	VV		10,75		10,750		
	VV		topný kanál 3				
	VV		4,886		4,886		
	VV		šachta 1				
	VV		1,3-0,6*0,6+0,15*0,6*4		1,300		
	VV		Součet		16,936		
18	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,296		
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střechech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021				
	VV		strop kanálů				
	VV		(10,75+4,886)*7,9*1,2*2/1000		0,296		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
19	K	611315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	129,780		
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315418				
	VV		10mm				
	VV		dle podlahové plochy				
	VV		69,8+22,9		92,700		
	VV		+40% složitost a klenby				
	VV		92,7*0,4		37,080		
	VV		Součet		129,780		
20	K	611315453	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	259,560		
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315453				
	VV		129,78*2		259,560		
21	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	285,082		
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131111				
	VV		pod sanační omítku				
	VV		90,812		90,812		
	VV		pod omítku				
	VV		194,27		194,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		285,082		
22	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	194,270		
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311121				
	VV		stávající zdivo 10mm				
	VV		194,27		194,270		
23	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 554,160		
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311191				
	VV		původní zdivo 50 mm				
	VV		194,27*8		1 554,160		
24	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	194,270		
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131				
25	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,812		
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612324111				
26	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,812		
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612326121				
	VV		do vé1,5m				
	VV		90,812		90,812		
27	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	363,248		
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612326191				
	VV		90,812*4		363,248		
28	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	90,812		
	PP		Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612328131				
29	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	92,700		
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001				
	VV		69,8+22,9		92,700		
30	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	9,933		
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011				
	VV		1,1*1,775+1,0*2,0*2+0,9*2,2+1,0*2,0		9,933		
31	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	100,000		
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143005				
32	M	61418R-01		m	100,000		
	PP		omítník ocelový				
	VV		95,2380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,000		
33	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,546		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116				
	VV		podlaha				
	VV		(69,8+22,9)*0,06		5,562		
	VV		méně kanály a šachty				
	VV		-0,06*(10,75+4,886+1,3)		-1,016		
	VV		Součet		4,546		
34	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,123		
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021				
	VV		podlaha				
	VV		(69,8+22,9)*1,35*1,2/1000		0,150		
	VV		méně kanály a šachty				
	VV		-(10,75+4,886+1,3)*1,35*1,2/1000		-0,027		
	VV		Součet		0,123		
35	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 35 do 40 mm	m2	92,700		
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 35 do 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441223				
	VV		skladba P7				
	VV		69,8+22,9		92,700		
36	K	63245-r-50		m2	414,862		
	PP		Příplatek za práce na historickém objektu (postupy, materiál,...)				
	VV		strop+stěny				
	VV		129,78+90,812+194,27		414,862		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
37	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	92,700		
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112				
	VV		dle ploch místností				
	VV		69,8+22,9		92,700		
38	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	144,740		
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111				
	VV		10,5*9,0+4,0*4,0*3,14		144,740		
39	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg - nádrže	kus	1,000		
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti do 50 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171021				
	VV		1		1,000		
40	M	pokl.1		kus	1,000		
	PP		poklop pro zadláždění 600x600x50 vč. rámu, zatížení A30, těsnění,				
41	K	953171031	Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových nádrže	kus	7,000		
	PP		Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171031				
42	M	55243806	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm	kus	7,000		
	PP		stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm				
43	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000		
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211				
44	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000		
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE				
45	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	14,440		
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133				
	VV		m.č.152				
	VV		1,48*1,95+2,025*1,95			6,835	
	VV		m.č.153+154				
	VV		2,175*1,95+1,725*1,95			7,605	
	VV		Součet			14,440	
46	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,540		
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341				
	VV		skl. BS6				
	VV		(69,8+22,9)*0,1*2			18,540	
47	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773		
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455				
	VV		0,9*1,97*1			1,773	
48	K	971024591	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl přes 900 mm	m3	0,850		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024591				
	VV		poz.17				
	VV		1,0*0,85*1,0			0,850	
49	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,400		
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151122				
	VV		kanalizační šachty				
	VV		2*0,2			0,400	
50	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	389,340		
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011161				
	VV		10mm				
	VV		dle podlahové plochy				
	VV		69,8+22,9			92,700	
	VV		+40% složitost a klenby				
	VV		92,7*0,4			37,080	
	VV		dalších 20 mm				
	VV		(92,7+37,08)*2			259,560	
	VV		Součet			389,340	
51	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	971,350		
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191				
	VV		10mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		do 1,5 m - 100%				
	VV		"m.č.148" 1,5*(6,515+0,95+7,33+2,225+1,0*3+1,85+2,6+0,2+0,3*2+0,7+1,735+0,875+7,255+1,6*2+1,0*2-(0,9+1,1+1,2))+0,95*(1,1*2+1,2)		59,983		
	VV		"m.č.149" 1,5*(1,6*2+3,14*5,4+1,2*2-(1,05+1,65))+0,95*1,1		30,829		
	VV		Mezisoučet		90,812		
	VV		celá plocha - 70%				
	VV		"m.č.148" 2,75*(6,515+0,95+7,33+2,225+1,0*3+1,85+2,6+0,2+0,3*2+0,7+1,735+0,875+7,255)+3,3*(1,6*2+1,0*2)-(1,0*1,775*3+1,65*2,2+0,9*1,97)		104,978		
	VV		"m.č.149" 2,4*(1,6*2+3,14*5,4+1,2*2)-(1,05*1,775+1,65*2,2)		48,641		
	VV		nadpraží				
	VV		(0,95+2,265)/2*1,5*2+1,5*1,5		7,073		
	VV		1,0*1,2		1,200		
	VV		Mezisoučet		161,892		
	VV		méně oklepání do 1,5m (100%)				
	VV		-90,812		-90,812		
	VV		+20% klenby ostění+složitost				
	VV		161,892*0,2		32,378		
	VV		dalších 40 mm				
	VV		(161,892+32,378)*4		777,080		
	VV		Součet		971,350		
52	K	988-R-32		kus	1,000		
	PP		ochrana štukové výzdoby během stavby-rám 720x1100 mm překrytý OSB deskou (dod+mtž+dmž)				
	VV		poz. 13				
	VV		1		1,000		
	D	997	Přesun sutě				
53	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	99,995		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213				
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	99,995		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 199,940		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509				
	VV		99,995*12 'Přepočtené koeficientem množství		1 199,940		
56	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	90,501		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631				
	D	998	Přesun hmot				
57	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	101,863		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
58	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	92,700		
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001				
	VV		skladba P7				
	VV		69,8+22,9		92,700		
59	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,028		
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		92,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,028		
60	K	711111131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nástřikem tloušťky 2 mm	m2	16,930		
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 2 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111131				
	VV		topný kanál 2				
	VV		10,75		10,750		
	VV		topný kanál 3				
	VV		4,88		4,880		
	VV		šachta 1				
	VV		1,0*1,3		1,300		
	VV		Součet		16,930		
61	K	711112131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nástřikem tloušťky 2 mm	m2	20,071		
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 2 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112131				
	VV		topný kanál 2				
	VV		(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*0,5		9,783		
	VV		topný kanál 3				
	VV		(6,515*2)*0,25		3,258		
	VV		šachta 1				
	VV		(0,6*2+1,3*2)*1,85		7,030		
	VV		Součet		20,071		
62	M	58581R-03	stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě 4,4mm	kg	214,902		
	PP		stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě 4,4 mm				
	VV		1,2kg/m2/1mm				
	VV		(16,93+20,071)*1,2*4,4		195,365		
	VV		195,365*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		214,902		
63	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	16,930		
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113117				
	VV		topný kanál 2				
	VV		10,75		10,750		
	VV		topný kanál 3				
	VV		4,88		4,880		
	VV		šachta 1				
	VV		1,0*1,3		1,300		
	VV		Součet		16,930		
64	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	42,053		
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113127				
	VV		topný kanál 1				
	VV		(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*0,5		25,573		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		šachta 2				
	VV		(0,6*2+1,3*2)*1,85		7,030		
	VV		venkovní kanál				
	VV		0,7*(4,75*2+2,0*2)		9,450		
	VV		Součet		42,053		
65	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	92,700		
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131101				
66	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	101,970		
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2				
	VV		92,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		101,970		
67	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	92,700		
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811				
	VV		skl. BS6				
	VV		92,7		92,700		
68	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	185,400		
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559				
	VV		92,7*2		185,400		
69	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,154		
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559				
	VV		kolem kanálů				
	VV		0,4*(6,885+0,9+1,5+2,3+0,9+7,4+5,4+6,4+1,2)		13,154		
70	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	322,887		
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem				
	VV		13,145*1,221		16,050		
	VV		185,4*1,655		306,837		
	VV		Součet		322,887		
71	K	711211138	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 200 do 270 mm se zabetonováním	m2	75,770		
	PP		Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 200 do 270 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711211138				
	VV		podlaha				
	VV		92,7		92,700		
	VV		méně kanály a šachty				
	VV		-(10,75+4,88+1,3)		-16,930		
	VV		Součet		75,770		
72	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,340		
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102				
73	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	9,340		
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713 Izolace tepelné							
74	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	92,700		
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
VV		skladba P7					
VV		92,7					92,700
75	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	97,335		
PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm					
VV		92,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					97,335
76	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	60,849		
PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211					
VV		"m.č.148" 1,1*2+5,675+1,1+1,175+1,85+1,0+1,2+0,3+1,3+0,2+1,753+0,875+7,255+1,5*2+1,0*2+6,515+1,095					38,493
VV		"m.č.149" 1,5*2+(2*3,14*2,7)+1,2*2					22,356
VV		Součet					60,849
77	M	28372301	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm	m2	4,472		
PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm					
VV		dilatační pásek po obvodu					
VV		60,849*0,07					4,259
VV		4,259*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					4,472
78	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,246		
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102					
79	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,246		
PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181					
D 766 Konstrukce truhlářské							
80	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	3,540		
PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211					
VV		poz.13 - rám					
VV		0,72*2+1,05*2					3,540
81	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,009		
PP		řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
VV		3,54*0,04*0,06					0,008
VV		0,008*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					0,009
82	M	60726236	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm	m2	0,880		
PP		deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm					
VV		0,8*1,1					0,880
83	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000		
PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660182					
84	M	D9P-L		kus	1,000		
PP		dveře dřevěné masiv 1křídlové 900x1970 mm, PPO EW30C2DP3, historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,000		
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660716				
86	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000		
	PP		samozavírač dveří hydraulický				
87	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728				
88	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm	kus	1,000		
	PP		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm				
89	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729				
90	M	54901		kus	1,000		
	PP		štítové kované kování, masivní štít s trubkovou klikou - černá patina (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)				
91	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000		
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682211				
92	M	D8P-Z		kus	1,000		
	PP		zárubeň jednokřídla obložková masiv s protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm - historický vzhled (specifikace dle PD - Výpis vnitřních dveří)				
93	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914				
94	K	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000		
	PP		Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766692912				
95	K	766692922	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	2,000		
	PP		Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766692922				
	VV		dmtž+zpětná mtž				
	VV		1		1,000		
	VV		nový				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
96	M	60794107	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm	m	1,300		
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 500mm				
97	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,024		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102				
98	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,024		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181				
D	771		Podlahy z dlaždic				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	92,700		
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011				
	VV		skladba P7				
	VV		69,8+22,9		92,700		
100	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	60,849		
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112				
	VV		cihelny sokl				
	VV		"m.č. 148" 1,1*2+5,675+1,1+1,175+1,85+1,0+1,2+0,3+1,3+0,2+1,753+0,875+7,255+1,5*2+1,0*2+6,515+1,095		38,493		
	VV		"m.č. 149" 1,5*2+(2*3,14*2,7)+1,2*2		22,356		
	VV		Součet		60,849		
101	M	59623113	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený	kus	278,892		
	PP		pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm červený				
	VV		60,849/0,24		253,538		
	VV		253,538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		278,892		
102	K	771531047	Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	92,700		
	PP		Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771531047				
	VV		skladba P7				
	VV		92,7		92,700		
103	M	59631102	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm	kus	2 549,250		
	PP		dlažba ruční cihelná 200x200x30mm				
	VV		92,7/0,2/0,2		2 317,500		
	VV		2317,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 549,250		
104	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	6,893		
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101				
105	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	6,893		
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181				
	D	776	Podlahy povlakové				
106	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	92,700		
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811				
	VV		skladba BS6				
	VV		22,9+69,8		92,700		
107	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	62,000		
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811				
108	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	50,383		
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776201				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,650		
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101201				
	VV		parapety				
	VV		0,45*1,3*2		1,170		
	VV		0,1*1,2*2*2		0,480		
	VV		Součet		1,650		
110	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,650		
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783101203				
111	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,650		
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783114101				
112	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	1,650		
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783118211				
113	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	1,650		
	PP		Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783122111				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
114	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	414,862		
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101				
	VV		129,78		129,780		
	VV		90,812+194,27		285,082		
	VV		Součet		414,862		
115	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	285,082		
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211163				
	VV		zdi				
	VV		90,812+194,27		285,082		
116	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	414,862		
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211111				
	VV		stropy				
	VV		129,78		129,780		
	VV		zdi				
	VV		90,812+194,27		285,082		
	VV		Součet		414,862		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt:

02-D.1.1-MOB - MobiliářKSO: 801 47
Místo: SokolovCC-CZ:
Datum: 19.09.2024Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.IČ:
DIČ:Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámekIČ: 61779539
DIČ: CZ699001005Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér SokolovIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Eva MarkováIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 077 397,00		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 077 397,00		21,00%	226 253,37
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 303 650,37	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt:

02-D.1.1-MOB - Mobiliář

Místo:

Sokolov

Datum:

19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

Zpracovatel:


Eva Marková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

MOB - Mobiliář



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt: 02-D.1.1-MOB - Mobiliář

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		MOB	Mobiliář				
1	K	MTS-Ž01		kpl	1,000		
PP		Zaměření, doprava, montáž vestavěného nábytku					
2	M	MB.S 01		kus	10,000		
PP		knihovna s prosklenými dvířky 975-1150x4002175 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
3	M	MB.S 02		kus	2,000		
PP		knihovna s prosklenými dvířky 855-1010x4002175 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
4	M	MB.S 04		kus	2,000		
PP		knihovna s prosklenými dvířky 800x4002175 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
5	M	MB.S 05		kus	2,000		
PP		knihovna s prosklenými dvířky 900x4002175 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
6	M	MB.S 06		kus	1,000		
PP		vestavěná skříň do niky uzavíratelná 1100x800x1900 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
7	M	MB.S 07		kus	1,000		
PP		knihovna s prosklenými dvířky 800x400x1485 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
8	M	MB.S 08		kus	2,000		
PP		knihovna s prosklenými dvířky 725x400x1485 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
9	M	MB.S 11		kus	3,000		
PP		knihovna s prosklenými dvířky 400x400x1485 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
10	M	MB.S 12		kus	24,000		
PP		knihovna otevřená 900x400x2175 mm (popis dle PD-Výpis truhlářských výrobků)					
11	K	OS-00		kpl	1,000		
PP		Montáž a doprava orientačního systému					
12	M	OS-OD		kus	2,000		
PP		orientační Plexi rámeček na plakát A2, zlatá mat, 480x654 mm (specifikace dle PD)					
13	M	OS-P		kus	1,000		
PP		piktogram pro označení účelu místnosti, zlatá 118x118 mm (specifikace dle PD)					
14	M	OS-B		kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		nápis v Braillově písmu 115x31 mm (specifikace dle PD)				
15	M	OS-N		kus	5,000		
	PP		bezpečnostní tabulka - směr úniku a evakuace (specifikace dle PD)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt:

02-D.1.4.1-EL - ElektroinstalaceKSO: 801 47
Místo: SokolovCC-CZ:
Datum: 19.09.2024Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.IČ:
DIČ:Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámekIČ: 61779539
DIČ: CZ699001005Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér SokolovIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Eva MarkováIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			197 988,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	197 988,00	21,00%	41 577,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			239 565,48
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)
Objekt: 02-D.1.4.1-EL - Elektroinstalace


Místo:	Sokolov	Datum:	19.09.2024
Zadavatel:	Muzeum Sokolov p.o.	Projektant:	JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Uchazeč:	Sdružení Sokolovský zámek	Zpracovatel:	Eva Marková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt: 02-D.1.4.1-EL - Elektroinstalace

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	20,000		
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110061				
2	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	10,500		
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316				
VV			10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
					10,500		
3	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,500		
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323				
VV			10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
					10,500		
4	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	10,000		
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110501				
5	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	10,500		
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm				
VV			10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
					10,500		
6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	13,000		
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001				
VV			10+1+1+1				
					13,000		
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000		
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm				
8	M	34571452	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	1,000		
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná				
9	M	34571453	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná	kus	1,000		
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná				
10	M	34571454	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm čtyřnásobná	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm čtyřnásobná				
11	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000		
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112101				
	VV		1+5+1		7,000		
12	M	KR68		kus	5,000		
	PP		Krabice rozvodná KR68				
13	M	KR97		kus	1,000		
	PP		Krabice rozvodná KR97				
15	M	Kr123		kus	1,000		
	PP		Krabice podlahová pro zásuvky				
16	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000		
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112103				
17	M	KT25/1		kus	2,000		
	PP		Krabice KT 250/1 s větracími otvory				
18	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	100,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015				
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	115,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	VV		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		115,000		
20	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	100,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016				
21	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	115,000		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
	VV		100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		115,000		
22	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000		
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031				
23	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	57,500		
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2				
	VV		50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		57,500		
26	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000		
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310001				
27	M	34535071	spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	5,000		
	PP		spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky				
32	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	13,000		
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001				
	VV		9+1+3		13,000		
33	M	34555240	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky				
34	M	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000		
	PP		přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky				
35	M	125		kus	3,000		
	PP		Zásuvka dvojpólová do podl.krabice				
36	K	741372002	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	15,000		
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových lištových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372002				
37	M	34774016	LED pásek 24V 10-20W/m	m	15,000		
	PP		LED pásek 24V 10-20W/m				
38	M	220		m	15,000		
	PP		lišta pro LED pásek				
39	K	741372051	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	14,000		
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372051				
	VV		14			14,000	
40	M	320		kus	14,000		
	PP		A - svítidlo LED 51W liniové závěs.				
42	K	741372052	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	1,000		
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372052				
44	M	323		kus	1,000		
	PP		N- Svítidlo LED 6W nouzové				
45	K	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,000		
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741813021				
46	K	741-R001		kus	1,000		
	PP		Dvojrámeček vodorovný (dod+mtž)				
47	K	741-R002		kus	1,000		
	PP		Trojrámeček vodorovný (dod+mtž)				
48	K	741-R0024		kus	1,000		
	PP		Čtyřrámeček vodorovný (dod+mtž)				
50	K	741-R004		kus	15,000		
	PP		Recyklační příspěvek				
	VV		14+1			15,000	
51	K	741-R005		m	5,000		
	PP		Propojovací prvky mezi svítidly A (dod+mtž)				
54	K	741-R007		kus	2,000		
	PP		Tmel lepící (dod+mtž)				
55	K	741-R008		kus	2,000		
	PP		Napájecí zdroj pro LED (dod+mtž)				

Interní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	741-R009		m	30,000		
PP			Sanitární silikon (dod+mtž)				
57	K	741-R010		kpl	1,000		
PP			WAGO svorky,úchytný materiál,sádra (dod+mtž)				
61	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 912,915		
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt:

02-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			18 565,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 565,00	21,00%	3 898,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			22 463,65
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)
Objekt: 02-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo:	Sokolov	Datum:	19.09.2024
Zadavatel:	Muzeum Sokolov p.o.	Projektant:	JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Uchazeč:	Sdružení Sokolovský zámek	Zpracovatel:	Eva Marková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)
Objekt: 02-D.1.4.2-ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	995R-05	Zednická výpomoc – vedení potrubí v podlaze – napojení liniových žlabů cca 5m2, vrtání prostupů K11+voda	kpl	1,000		
PP		Zednická výpomoc – vyřezání stav.rýhy v podlaze, otvory pro prostupy,....					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
2	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	7,000		
PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403					
3	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	7,000		
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112					
4	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	44,745		
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721202					
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
5	K	723150374	Chránička D 219x6,3 mm	m	3,000		
PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 219/6,3					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150374					
6	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	90,441		
PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt:

02-D.1.4.4-VYT - Vytápění

KSO: 801 47
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 19.09.2024

Zadavatel:
Muzeum Sokolov p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení Sokolovský zámek

IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Projektant:
JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Eva Marková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			394 894,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 894,00	21,00%	82 927,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			477 821,74
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt: 02-D.1.4.4-VYT - Vytápění

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)
Objekt: 02-D.1.4.4-VYT - Vytápění

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
1	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	42,000		
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463121				
VV			22+20				
					42,000		
2	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	22,000		
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm				
3	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	20,000		
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm				
4	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	1,000		
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463411				
5	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm	m	1,000		
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm				
6	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	87,454		
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713202				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
7	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	13,000		
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110803				
8	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	2,000		
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110806				
9	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	35,000		
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50				

Strana 34 z 48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110808				
10	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	23,000		
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223104				
11	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	28,000		
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223106				
12	K	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	2,000		
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 35/1,5				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291906				
13	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	577,549		
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733202				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
14	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	13,800		
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810				
	VV		5,0+8,8		13,800		
15	K	735511006	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 50 mm	m	940,000		
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 50 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511006				
16	M	DOD-02		m	160,000		
	PP		ochranná trubka 20x2				
17	M	DOD-03		kus	1 640,000		
	PP		příchytka pro potrubí				
18	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	82,000		
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735511008				
19	K	735511105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 9-12 okruhy	kus	1,000		
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735511105				
20	M	DOD-01		kus	1,000		
	PP		ocelový zámek, šrouby matky...				
21	K	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	12,000		
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511138				
22	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	2,000		
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511142				
23	K	73580R-02.1		kpl	1,000		
	PP		Rozdělovač HKV-D 6 vc. prutokomeru,uzáveru+regulační sada s termostatickou hlavicí. (dod+mtž)				
24	K	73580R-03.1		kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Rozvaděč pro regulaci NEA - 230 V (dod+mtž)				
25	K	73580R-04		kpl	5,000		
	PP		Termostatická hlavice (dod+mtž)				
26	K	73580R-05		m	123,000		
	PP		Dilatační okrajová páska samolepící (dod+mtž)				
27	K	73580R-06		m	26,000		
	PP		Dilatační profil (dod+mtž)				
28	K	73580R-07		kus	12,000		
	PP		Fixační oblouk 17/90 (dod+mtž)				
29	K	73580R-08		m2	82,000		
	PP		Krycí folie (dod+mtž)				
30	K	73580R-09		kus	12,000		
	PP		Násuvná objímka (dod+mtž)				
31	K	73580R-10		kus	6,000		
	PP		Termopohon Uni 230 (dod+mtž)				
32	K	73580R-11		kpl	1,000		
	PP		Spotřebný a nespécifikovaný materiál				
33	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 698,763		
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
34	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000		
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551				
35	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000		
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617615				
	D	OST	Ostatní				
36	K	1256		kpl	1,000		
	PP		Vypuštění OS (kompletní nebo postupné)				
37	K	1257		kpl	1,000		
	PP		Napuštění, odvzdušnění OS+OT, proplach, vyčištění filtrů (kompletní nebo postupné)				
38	K	1258		kpl	1,000		
	PP		Zednická výpomoc				
39	K	1259		kpl	1,000		
	PP		Zkoušky a revize				
40	K	1260		kpl	1,000		
	PP		Zaregulování OS				
41	K	1261		kpl	1,000		
	PP		Proškolení obsluhy regulace podl. vytápění				
42	K	1262		kpl	1,000		
	PP		Dokumentace skutečného provedení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt:

02-D.1.4.5-SLA - Slaboproudé rozvody

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Eva Marková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jedná so rozšíření již provozovaného rozsáhlého systému CCTV v objektu.

Cena bez DPH**57 293,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 293,00	21,00%	12 031,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****69 324,53**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)


Objekt: 02-D.1.4.5-SLA - Slaboproudé rozvody

Místo:	Sokolov	Datum:	19.09.2024
Zadavatel:	Muzeum Sokolov p.o.	Projektant:	JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Uchazeč:	Sdružení Sokolovský zámek	Zpracovatel:	Eva Marková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

742 - Elektroinstalace - slaboproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt: 02-D.1.4.5-SLA - Slaboproudé rozvody

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
1	K	1	Krabice KU68 hluboká přístrojová	kus	6,000		
PP			Krabice KU68 hluboká přístrojová (dod vč.dopravy+mtž)				
2	K	2	Dvojzásuvka datová CAT6 RJ45 zapuštěná	kus	6,000		
PP			Dvojzásuvka datová CAT6 RJ45 zapuštěná (dod vč.dopravy+mtž)				
3	K	3	Kabel UTP-KELine CAT6 LSOH zásuvky	m	600,000		
PP			Kabel UTP- CAT6 LSOH zásuvky (dod vč.dopravy+mtž)				
4	K	5	Zakončení patch panel CAT6	kus	12,000		
PP			Zakončení patch panel CAT6				
5	K	6	Patch Cord (propojky CAT6, 1m)	kus	12,000		
PP			Patch Cord (propojky CAT6, 1m) (dod vč.dopravy+mtž)				
6	K	7	Trubka ohebná LPFLEX (kabel cctv musí být ve zdi v ochranné trubce)	m	300,000		
PP			Trubka ohebná 12-22 mm (dod vč.dopravy+mtž)				
7	K	8	Pomocné zednické práce, průrazy	kpl	1,000		
PP			Pomocné zednické práce, průrazy				
8	K	16	Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, sádra	kpl	1,000		
PP			Pomocný materiál, šroubky, hmoždinky, sádra				
9	K	18	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000		
PP			Projekt skutečného provedení				
10	K	19	Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol	kpl	1,000		
PP			Výchozí revize, náhledy kamer - snímky, předávací protokol				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 19.09.2024

Zadavatel:

Muzeum Sokolov p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení Sokolovský zámek

IČ:

61779539

DIČ:

CZ699001005

Projektant:

JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Eva Marková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

VRN pro části 01A, 01A a 02B jsou celkem 100%, Pro jednotlivé části je pak vypočten percentuelní podíl: SO-01A = 23% SO-02A = 52%
SO-02B = 25%**Cena bez DPH****249 058,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 058,00	21,00%	52 302,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****301 360,18**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov
Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.
Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024
Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov
Zpracovatel: Eva Marková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN5 - Finanční náklady
VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla - B - ITIKA (bez dotací)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov

Zadavatel: Muzeum Sokolov p.o.

Uchazeč: Sdružení Sokolovský zámek

Datum: 19.09.2024

Projektant: JURICA a.s. - Ateliér Sokolov

Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	0,250		
PP			Archeologický průzkum				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011324000				
2	K	011544000	Průzkum restaurátorský	kpl	0,250		
PP			Průzkum restaurátorský				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011544000				
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,250		
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ing. sítí				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000				
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,250		
PP			Geodetické práce při provádění stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000				
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,250		
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000				
6	K	013294000	Ostatní dokumentace viz. ponámka	kpl	0,250		
PP			Ostatní dokumentace - dodavatelská				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> 1. Postup archeologického průzkumu, časový odhad a náročnost (archeologické postupy atd.) 2. Postup restaurátorského průzkumu, časový odhad a náročnost (restaurátorské sondáže, 3. soustředující se na komplexní poznání nástěnné i nástropní výmalby, doposud převážně skryté pod stávajícími vrstvami) 4. Technologické postupy na jednotlivé bourací práce (příčky, otvory v nosných zdech, nepůvodní zazdívky a přízdívky) 5. Technologický postup na vybourání stávajících dřevěných výkladců a podezdívek pod výkladce (z důvodu nepoškození venkovních štukových prvků) 6. Technologické postupy na bourání podlah a podkladních vrstev (z důvodu nepoškození sousedního obvodového, případně základového zdiva či historicky cenných konstrukcí) 7. Dodavatelská dokumentace topného kanálu 8. Dodavatelská dokumentace ocelových konstrukcí pro zesílení únosnosti stropu pod depozitářem geologie 9. Spárořezy keramických dlažeb a obkladů 10. Spárořezy cihelné dlažby 11. Zpracování technologických postupů restaurátorských prací (odsouhlasení obou složek státní památkové péče) 12. Dodavatelská dokumentace mobiliáře 13. Dodavatelská dokumentace truhlářských prvků (vstupní dveře, vnitřní dveře včetně zárubní, prosklené stěny a okenní prvky) 14. Dodavatelská dokumentace tesařských výrobků (dřevěná pódia, dřevěná přechodová lávka) 15. Atd.							
P							
D	VRN3		Zařízení staveniště				
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000				
	VV		el. rozvaděč, uložení materiálu, kontejnery, sklad náčiní, ochrana -lávka při opravě topného kanálu, ocelové plechy 2x0,3x10m tl 20mm..				
	VV		zabezpečení proti vstupu na schodiště a další opatření dle STZ, ZOV				
	VV		"25% z celé stavby" 0,25				
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus			
	PP		Náklady na stavební buňky - WC				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032103000				
	VV		(doprava, osazení, pronájem 7 měsíců, demontáž, doprava - 25% z celé stavby				
	VV		"wc buňka" 1*0,25				
	VV		Součet				
9	K	032103001	Náklady na stavební buňky	kus			
	PP		Náklady na stavební buňky - šatny				
	VV		(doprava, osazení, pronájem 7 měsíců, demontáž, doprava - 25% z celé stavby				
	VV		"buňka 2,5x5,0m" 2*0,25				
	VV		Součet				
10	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl			
	PP		Ostatní vybavení staveniště - Ochrana stávajících kamer a čidel EZS				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000				
11	K	034103000	Oplocení staveniště	m			
	PP		Oplocení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000				
	VV		- oplocení staveniště - zřízení, pronájem 14 měsíců, demontáž, doprava - 25% z celé stavby				
	VV		brána 5,0x1,8 m				
	VV		5*0,25				
	VV		(12,4+20,0)*0,25				
	VV		Součet				
D	VRN4		Inženýrská činnost				
12	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl			
	PP		Kompletační a koordináční činnost				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000				
	D	VRN5	Finanční náklady				
13	K	053002000	Poplatky	m2/měsíc	18,750		
	PP		Poplatky - zábor pozemku				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/053002000				
	VV		pro buňky - 3 měsíce - 25% z celé stavby				
	VV		2,5*5,0*2*3*0,25		18,750		
	VV		Součet		18,750		
	D	VRN6	Územní vlivy				
14	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	0,150		
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000				