



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

37 / 120 / 24 - 2

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 37/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

ve věcech technických (TDS):

autorský dozor:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS

KOČÍ a.s.

K Lipám 132, 397 01 Písek

Ing. Tomášem Kočím, členem správní rady

46683046

CZ46683046

dsuesst

Ing. Tomáš Kočí

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo č. 37/120/24 ze dne 11. 7. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.10.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Jelení příkop Oprava opěrné zdi, Etapa I. – realizace**“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

II.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat, neboť během prací bylo zjištěno, že pravý pilíř vykazuje známky statické poruchy a je tak nutné rozebrat a přesunout nadezdívku s betonovou římsou. Dále požadavek památkového dohledu ÚPP KPR vyslovil nutnost omítnutí pilíře, dále jde o změnu řešení odvodu vody z chodníčku u paty stěny a předláždění zpevněné plochy. Méněpráce pak spočívají v neúčtování za zábor staveniště ze strany Správy pražského hradu a v menším rozsahu bourání římsy, než se původně předpokládalo. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a poníží o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnových listech č. 1 - 4.

V návaznosti na provedení a neprovedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlasených změnových listů č. 1-4 rozpočtu. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

3 175 867,53 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony sto sedmdesát pět tisíc osm set šedesát sedm korun padesát tři haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


Příloha: změnový list č. 1,2,3 ,4

V Praze dne 11-11-2024



ředitel DS

V Praze dne 14.11.2024





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Jelení přikop - Oprava opěrné zdi, Etapa I. - realizace
SOD č.: 37/120/24
SZ č.: 595

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	2 479 914,58 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	322 648,88 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	322 648,88 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	13,01%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	15.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Na základě požadavku ÚPP KPR došlo k výměně většího množství cihel v ploše stěny než se předpokládalo, dále došlo k omítnutí všech pilířů a bylo použito více materiálu a práce při hlubším proškrábnutí spár a jejich následném zapravení.	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	
		Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady KOČÍ a.s.	
		VYJÁDŘENÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno)	
B		TDS - technický dozor staveb	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci	

Přílohy:
1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 15.9.2024, zpracována

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023
Objekt: ZMĚNA 01 - Stěny

KSO:
Místo: Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

CC-CZ:
Datum: 15.09.2024

Zadavatel:
Diplomatický servis

IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175

Uchazeč:
KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ: 46683046
DIČ: CZ46683046

Projektant:
City Work s.r.o.

IČ: 28181760
DIČ: CZ2818760

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 322 648,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 648,88	21,00%	67 756,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 390 405,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31.10.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt:

ZMĚNA 01 - Stěny

Místo:

Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

Datum:

15.09.2024

Zadavatel:

Diplomatický servis

Projektant:

City Work s.r.o.

Uchazeč:

KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

322 648,88

D47 - Lešení - úsek 5

0,00

D49 - Oprava zdi - úsek 5

219 804,28

D25 - Přesun hmot - úsek 5

4 683,60

PSV - Práce a dodávky PSV

98 161,00

782.1 - Kamenické prvky - fasády

53 688,00

784 - Nálěry

44 473,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt:

ZMĚNA 01 - Stěny

Místo:

Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

Datum:

15.09.2024

Zadavatel:

Diplomatický servis

Projektant:

City Work s.r.o.

Uchazeč:

KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

322 648,88

D D47 Lešení - úsek 5 0,00

135 K 94 941 94-1191.RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté m2 0,000 66,00 0,00

PP Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté

D D49 Oprava zdi - úsek 5 219 804,28

K 629995105 Odčistění vnějších ploch čistěčem s následným omytím tlakovou vodou m2 122,200 243,00 29 694,80

PP Odčistění vnějších ploch tlakovou vodou nástřikem čistěče s následným omytím tlakovou vodou

K 621325218 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 podhledů v rozsahu přes 65 do 80% m2 20,800 1 090,00 22 672,00

PP Oprava vápenné štukové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 podhledů v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%

K 622325119 Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % m2 122,200 989,00 120 655,80

PP Oprava vápenné hladké omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 stěn v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%

150 K 31 340 23-5212.XX1 Oprava lico opěrné zdi přezděním jednotlivých cihel režného zdiva - vždy 1 cihla Klinker plná vč.vybourání stávající cihly (vysekání kapsy) a odstranění suti - z 20 % opravované plochy ks 305,000 131,00 39 955,00

PP Oprava lico opěrné zdi přezděním jednotlivých cihel režného zdiva - vždy 1 cihla Klinker plná vč.vybourání stávající cihly (vysekání kapsy) a odstranění suti - z 20 % opravované plochy

151 K 31 316 38-1115 srov. Nová betonová římsa s okapničkou tl. 80 mm m2 -6,240 953,00 -5 946,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Nová betonová římsa s okapničkou tl. 80 mm				
	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	15,600	806,00	12 573,60
PP			Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m				
D			D25 Přesun hmot - úsek 5	4 683,60			
156	K	98 999 28-1211	Přesun hmot, opravy vněj.konstrukcí bez přístupu těžké techniky	t	5,204	600,00	3 122,40
PP			Přesun hmot, opravy vněj.konstrukcí bez přístupu těžké techniky				
157	K	98 999 28-1293	Přesun hmot, opravy, příplatek do 1km - přiblížení materiálu na staveniště malým dopravním prostředkem	t	5,204	300,00	1 561,20
PP			Přesun hmot, opravy, příplatek do 1km - přiblížení materiálu na staveniště malým dopravním prostředkem				
D			PSV Práce a dodávky PSV	98 161,00			
D			782.1 Kamenické prvky - fasády	53 688,00			
	K	03/KF	Kamenické prvky - krycí desky	kus	4,000	13 422,00	53 688,00
			Ošetření prvku proti vegetaci, očištění tlakovou vodou, pravenčení biocidní postřik, přeosazení do lince zdi				
D			784 Nátěry	44 473,00			
	K	783-001	Nátěr omítek včetně penetrace v přírodním bílém odstínu	m2	143,000	311,00	44 473,00
			Nátěr omítek včetně penetrace v přírodním bílém odstínu				



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

NÁZEV AKCE: Jelení příkop - Oprava opěrné zdi, Etapa I. - realizace
SOD č.: 37/120/24
SZ č.: 595

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	2 479 914,58 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	164 071,50 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	7 125,00 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	156 946,50 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	6,33%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	15.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Na základě požadavku ÚPP KPR došlo k úpravě římsy nad pravým pilířem a jejímu přezdění a dotvarování. Dále bylo nutné staticky vyřešit pilíř, na kterém je římsa umístěna. V samotných pilířích došlo na základě požadavku ÚPP KPR k větší obměně kameniva než se původně v PD předpokládalo.	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady KOČÍ a.s.	
		VYJÁDŘENÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno):	
B		TDS - technický dozor staveb	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 15.9.2024, zpracováno

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt:

ZMĚNA 02 - Pilíře

KSO:

Místo: Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

CC-CZ:

Datum: 15.09.2024

Zadavatel:

Diplomatický servis

IČ:

00000175

DIČ:

CZ00000175

Uchazeč:

KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ:

46683046

DIČ:

CZ46683046

Projektant:

City Work s.r.o.

IČ:

28181760

DIČ:

CZ2818760

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 946,50

DPH základní
snižená

Základ daně
156 946,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
32 958,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

189 905,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31.10.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt:

ZMĚNA 02 - Pilíře

Místo:

Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

Datum:

15.09.2024

Zadavatel:

Diplomatický servis

Projektant:

City Work s.r.o.

Uchazeč:

KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 946,50

D48 - Bourání - úsek 5

-1 776,80

D49 - Oprava zdi - úsek 5

147 120,50

D25 - Přesun hmot - úsek 5

11 602,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt:

ZMĚNA 02 - Pilíře

Místo:

Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

Datum:

15.09.2024

Zadavatel:

Diplomatický servis

Projektant:

City Work s.r.o.

Uchazeč:

KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

156 946,50

D	D48		Bourání - úsek 5				-1 776,80
	K	966-001	Bourání pilířů cihlových vyplněných betonem	m3	1,870	2 860,00	5 348,20
	PP		Bourání pilířů cihlových vyplněných betonem				
139	K	96 965 04-2141.RT1	Vybourání zbytků stávající betonové římsy	m3	-2,500	2 850,00	-7 125,00
	PP		Vybourání zbytků stávající betonové římsy				
D	D49		Oprava zdi - úsek 5				147 120,50
149	K	31 327 21-2141	Zdivo pilířů z kamene měkkého - opuky; včetně třídění a očištění; doplnění kamene 50%	m3	3,850	18 050,00	69 492,50
	PP		Zdivo pilířů z kamene měkkého - opuky; včetně třídění a očištění; doplnění kamene 50%				
	K	310901115	Úprava líce rezného zdiva prováděného na lště bez spárování	m2	1,600	188,00	300,80
	PP		Úprava líce při zdění rezného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděné přesně na lšty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky				
	K	311232024	Zdivo nosné z cihel plných lícových P 60 dl 250 mm P60 na MVC včetně spárování	m3	1,870	22 000,00	41 140,00
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel lícových včetně spárování pevností P 60, na maltu MVC dl. 250 mm (rakouský formát 250x120x65 mm) plných				
	K	38032-001	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, bednění a odbednění, výztuž - římsy	m3	1,120	32 310,00	36 187,20
	PP		Kompletní konstrukce ze železobetonu včetně bednění, odbednění a výztuže				
			rozpis kalkulované ceny				36 187,20
		317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30	m3	1,120	7 040,00	7 894,80
		317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	6,720	2 350,83	15 797,60
		317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2		198,00	1 330,68
		317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,101	55 300,00	5 574,24
		04	Mimošlaveništní doprava vč. naložení a vyložení	kus	1,120	5 000,00	5 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D25			Přesun hmot - úsek 5	11 602,80			
156	K	98 999 28-1211	Přesun hmot, opravy vněj.konstrukcí bez přístupu těžké techniky	t	12,892	600,00	7 735,20
PP			Přesun hmot, opravy vněj.konstrukci bez přístupu těžké techniky				
157	K	98 999 28-1293	Přesun hmot, opravy, příplatek do 1km - přiblížení materiálu na staveniště malým dopravním prostředkem	t	12,892	300,00	3 867,60
PP			Přesun hmot, opravy, příplatek do 1km - přiblížení materiálu na staveniště malým dopravním prostředkem				



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

NÁZEV AKCE: Jelení příkop - Oprava opěrné zdi, Etapa I. - realizace
SOD č.: 37/120/24 [REDACTED]
SZ č.: 595

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	2 479 914,58 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	196 496,62 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	196 496,62 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	7,92%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	15.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Řešení chodníčku bylo aktualizováno na základě provedených sond u paty zdi (požadavek ÚPP KPR) tak, aby došlo ke změně způsobu odvodu vody od zdi (požadavek ÚPP KPR).	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	
		Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady KOČÍ a.s.	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno): [REDACTED]	
B		TDS - technický dozor staveb [REDACTED]	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci [REDACTED]	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 21.10.2024, zpracoval [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt:

ZMĚNA 03 - Drenáže

KSO:

Místo: Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Diplomatický servis

IČ:

00000175

DIČ:

CZ00000175

Uchazeč:

KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ:

46683046

DIČ:

CZ46683046

Projektant:

City Work s.r.o.

IČ:

28181760

DIČ:

CZ2818760

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 496,62

DPH základní
snižená

Základ daně

196 496,62

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

41 264,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

237 760,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31.10.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023	
Objekt:		ZMĚNA 03 - Drenáže	
Místo:	Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.	Datum:	21.10.2024
Zadavatel:	Diplomatický servis	Projektant:	City Work s.r.o.
Uchazeč:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	196 496,62
D48 - Bourání - úsek 5	13 502,50
D22 - Odstranění sutí - úsek 5	12 590,05
D49 - Oprava zdi - úsek 5	65 911,32
D25 - Přesun hmot - úsek 5	5 311,80
D54 - Odstranění přebytečného výkopku - úsek 5	31 671,00
D58 - Drenáže - úsek 5	67 509,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023	
Objekt:		ZMĚNA 03 - Drenáže	
Místo:	Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.	Datum:	21.10.2024
Zadavatel:	Diplomatický servis	Projektant:	City Work s.r.o.
Uchazeč:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							196 496,62
D D48 Bourání - úsek 5							13 502,50
	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,750	4 150,00	11 412,50
	PP		Bourání základů z betonu prostého				
	K	1132-001	Vytrhání obrub z cihel	m	22,000	95,00	2 090,00
	PP		Vytrhání obrub z cihel				
D D22 Odstranění sutí - úsek 5							12 590,05
141	K	96 979 01-2112	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	6,050	200,00	1 210,00
	PP		Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m				
142	K	96 979 01-2119	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	6,050	20,00	121,00
	PP		Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky				
143	K	96 979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,050	665,00	4 023,25
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m				
144	K	96 979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,150	185,00	3 357,75
	PP		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				
145	K	96 979 08-1111	Odvoz sutí a vybour. hmot do 1 km	t	6,050	241,00	1 458,05
	PP		Odvoz sutí a vybour. hmot do 1 km				
146	K	96 979 08-7212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,050	150,00	907,50
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky				
147	K	96 979 98-1106	Kontejner, suf, odvoz a likvidace, 3 t	t	6,050	250,00	1 512,50
	PP		Kontejner, suf, odvoz a likvidace, 3 t				
D D49 Oprava zdi - úsek 5							65 911,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	985-223	Kamenný základ - přezdívání a dozdvání ze 40%	m3	4,860	13 562,00	65 911,32

PP Očištění, kontrola stavu, případné poruchy přezdit, chybějící dozdit, postupovat po krátkých úsecích

D D25 Přesun hmot - úsek 5 5 311,80

156	K	98 999 28-1211	Přesun hmot, opravy vněj.konstrukcí bez přístupu těžké techniky	t	5,902	600,00	3 541,20
-----	---	----------------	---	---	-------	--------	----------

PP Přesun hmot, opravy vněj.konstrukcí bez přístupu těžké techniky

157	K	98 999 28-1293	Přesun hmot, opravy, příplatek do 1km - přiblížení materiálu na staveniště malým dopravním prostředkem	t	5,902	300,00	1 770,60
-----	---	----------------	--	---	-------	--------	----------

PP Přesun hmot, opravy, příplatek do 1km - přiblížení materiálu na staveniště malým dopravním prostředkem

D D54 Odstranění přebytečného výkopku - úsek 5 31 671,00

273	K	900 162 20-1203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	18,000	303,00	5 454,00
-----	---	-----------------	--	----	--------	--------	----------

PP Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m

274	K	900 162 20-1210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	18,000	268,00	4 824,00
-----	---	-----------------	--	----	--------	--------	----------

PP Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4

275	K	900 161 10-1501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením - 2X (výška nad 3 m)	m3	18,000	300,00	5 400,00
-----	---	-----------------	---	----	--------	--------	----------

PP Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením - 2X (výška nad 3 m)

279	K	900 167 10-1101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,000	321,50	5 787,00
-----	---	-----------------	--	----	--------	--------	----------

PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

280	K	900 979 98-1106.1	Kontejner, zemina, odvoz a likvidace, 2,6 m3	m3	18,000	567,00	10 206,00
-----	---	-------------------	--	----	--------	--------	-----------

PP Kontejner, zemina, odvoz a likvidace, 2,6 m3

D D58 Drenáže - úsek 5 67 509,95

295	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitné výšky 350 mm	kus	-2,000	15 625,00	-31 250,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

PP Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm

281	K	900 452 31-1111.1	Vápenná mazanina pod drenážní vrstvy	m3	2,630	19 125,00	50 298,75
-----	---	-------------------	--------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Vápenná mazanina pod drenážní vrstvy

282	K	900 631 31-9183	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3	2,630	1 830,00	4 812,90
-----	---	-----------------	--	----	-------	----------	----------

PP Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm

283	K	900 212 81-0010.V01	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkokem, trubky d 125 mm	m	-24,000	723,00	-17 352,00
-----	---	---------------------	---	---	---------	--------	------------

PP Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkokem, trubky d 125 mm

284	K	900 212 97-1110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	11,000	44,20	486,20
-----	---	-----------------	---	----	--------	-------	--------

PP Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5

285	K	900 289 97-0111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	12,100	136,50	1 651,65
-----	---	-----------------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2

286	K	900 894 41-0010.XX.1	Vsakovací jámka hl. cca 0,9m - kompletní dodání vč.zemních prací - kamenná žulová rovinanina ručně 6,6m3 - rozdíl ceny oproti původnímu řešení	kus	1,000	28 560,00	28 560,00
-----	---	----------------------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Vsakovací jámka hl. cca 0,9m - kompletní dodání vč.zemních prací změna na kamennou žulovou rovinaninu - množství 6,6m3

kalkulace položky: cena 62 550,- + 28 5060,- = 91 110,- Kč

rozpis kalkulované ceny

900 139 60-1101.1	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 1 - 2 (vsakování)	m3	6,600	1 520,00	10 032,00
900 162 20-1203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	6,600	303,00	1 999,80
900 162 20-1210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	6,600	268,00	1 768,80
900 167 10-1101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,600	321,50	2 121,90
900 979 98-1106.1	Kontejner, zemina, odvoz a likvidace, 2,6 m3	m3	6,600	567,00	3 742,20
HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - rovinanina ručně	hod	39,600	500,00	19 800,00
Výkaz výměr: 6,6*6			39,600		
58380750	kámen lomový regulační	t	14,520	1 284,11	18 645,30
Výkaz výměr: 6,6*2*1,1			14,520		
04	Mimostaveništní doprava vč. naložení a vyložení	kus	1,000	33 000,00	33 000,00

K	458-001	Těsnící vrstva z jílu ručně	m3	6,050	4 019,00	24 314,95
---	---------	-----------------------------	----	-------	----------	-----------

PP Zřízení výplně těsnící vrstvy z jílu - ručně, do klínu

K	180-001	Úprava terénu ručně, rozproštěním zeminy do tl. 200mm	m2	11,000	294,00	3 234,00
---	---------	---	----	--------	--------	----------

PP úprava terénu podél cihelné dlažby, nad kamennou rovinaninou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
287	K	900 998 27-6101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,488	167,00	2 753,50
			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

NÁZEV AKCE: Jelení příkop - Oprava opěrné zdi, Etapa I. - realizace
SOD č.: 37/120/24
SZ č.: 595

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	2 479 914,58 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	70 260,95 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	50 400,00 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	19 860,95 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,80%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	15.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Předláždění zvlněných zpevněných ploch na základě požadavku Správy pražského hradu.	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	
		Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady KOČÍ a.s.	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno)	
B		TDS - technický dozor staveb	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci	

Přílohy:
1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 21.10.2024, zpracoval

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt:

ZMĚNA 04 - Předláždění zvlněných zpevněných ploch

KSO:

Místo: Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

Diplomatický servis

IČ:

00000175

DIČ:

CZ00000175

Uchazeč:

KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

IČ:

46683046

DIČ:

CZ46683046

Projektant:

City Work s.r.o.

IČ:

28181760

DIČ:

CZ2818760

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 860,95

DPH základní
snížená

Základ daně

19 860,95

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

4 170,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 031,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31.10.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt: ZMĚNA 04 - Předláždění zvlněných zpevněných ploch

Místo: Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Diplomatičký servis

Projektant: City Work s.r.o.

Uchazeč: KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	19 860,95
D48 - Bourání - úsek 5	2 487,60
D22 - Odstranění suti - úsek 5	4 372,38
D5 - Komunikace - úsek 5	13 961,00
D25 - Přesun hmot - úsek 5	15 503,40
D53 - Zemní práce - úsek 5	12 450,00
D54 - Odstranění přebytečného výkopku - úsek 5	2 736,57
D61 - Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 5	-31 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jelení příkop_Výkaz výměr_29.12.2023

Objekt: ZMĚNA 04 - Předláždění zvlněných zpevněných ploch

Místo: Horní Jelení příkop, k.ú. Hradčany, na č. kat.

Datum: 21.10.2024

Zadavatel: Diplomatičký servis

Projektant: City Work s.r.o.

Uchazeč: KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 410,95
D	D48		Bourání - úsek 5				2 487,60
K	113106151		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	15,000	138,00	2 070,00
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní apár ručně z velkých kostek a ložem z kameniva				
K	113204111		Vytrhání obrub z díhel	m	8,000	52,20	417,60
PP			Vytrhání obrub a vybourání lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových				
D	D22		Odstranění suti - úsek 5				4 372,38
143	K	96 979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,575	665,00	4 372,38
PP			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
D	D5		Komunikace - úsek 5				13 961,00
K	591111111		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	15,000	604,00	9 060,00
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, a dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého				
K	772591915		Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene ocelovými kartáči	m2	15,000	195,00	2 925,00
PP			Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči				
K	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	213,00	1 704,00
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	8,000	34,00	272,00
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních				
D D25			Přesun hmot - úsek 5				15 503,40
156	K	98 999 28-1211	Přesun hmot, opravy vněj.konstrukcí bez přístupu těžké techniky	t	17,226	600,00	10 335,60
PP			Přesun hmot, opravy vněj.konstrukcí bez přístupu těžké techniky				
157	K	98 999 28-1293	Přesun hmot, opravy, příplatek do 1km - přiblížení materiálu na stavenišťe malým dopravním prostředkem	t	17,226	300,00	5 167,80
PP			Přesun hmot, opravy, příplatek do 1km - přiblížení materiálu na stavenišťe malým dopravním prostředkem				
D D53			Zemní práce - úsek 5				12 450,00
264	K	900 139 60-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,875	1 520,00	2 850,00
PP			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3				
272	K	63 564 81-1111 srov.	Zhutněná štěrková vrstva frakce 16-32	m3	3,750	2 560,00	9 600,00
PP			Zhutněná štěrková vrstva frakce 16-32				
D D54			Odstranění přebytečného výkopku - úsek 5				2 736,57
273	K	900 162 20-1203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,875	303,00	568,13
PP			Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m				
274	K	900 162 20-1210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,875	268,00	502,50
PP			Příplatek za dalš 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4				
279	K	900 167 10-1101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,875	321,50	602,81
PP			Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				
280	K	900 979 98-1106.1	Kontejner, zemina, odvoz a likvidace, 2,6 m3	m3	1,875	567,00	1 063,13
PP			Kontejner, zemina, odvoz a likvidace, 2,6 m3				
D D61			Vedlejší rozpočtové náklady - úsek 5				-31 650,00
291	K	Pol3	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště; svislý přepravník; lávka; zábory apod.	kpl		260 000,00	0,00
			rozpis kalkulované ceny				
			zábory: 28m2 x 2 měsíce x 30 dnů x 30,- Kč	kpl	1,000	50 400,00	50 400,00
			lávka, dopravník, manipulační prostor	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
			oplocení	kpl	1,000	34 600,00	34 600,00
			mímostaveništní doprava	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
291	K	Pol3	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště; svislý přepravník; lávka; zábory apod.	kpl	-0,194	260 000,00	-50 400,00
			odpočet ceny za zábory: 50400/260000=0,1938				
0	ON	04	Mímostaveništní doprava vč. nákladky a vykládky	kus	1,000	18 750,00	18 750,00
			podkladní vrstvy pro předláždění				