

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 1460/41/24
Číslo jednací: 02764/SL/24

Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPR Kladské rašeliny;Hraniční odvodňovací kanál NPR a jeho OP					
31396	VE02	Výstavba dřevěných přehrázek pro obnovu rašeliníšť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou			
	VE02c	Tvorba složitých přehrázek (dvojité, perodrážka, atd.)	16	ks	157 150,00
				Cena	157 150,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2024	157 150,00
Celkem	157 150,00

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2024			
NPR Kladské rašeliny;Hraniční odvodňovací kanál NPR a jeho OP			
31396	VE02	Výstavba dřevěných přehrázek pro obnovu rašeliníšť a jiných nevhodně odvodněných ploch včetně obsypu lokální zeminou	157 150,00 Kč
	VE02c	Tvorba složitých přehrázek (dvojité, perodrážka, atd.)	

Popis opatření:

V NPR Kladské rašeliny v části Paterák a jeho OP (zároveň EVL Kladské rašeliny, I. zóna CHKO) bude provedena rekonstrukce - výstavba srubových vodních přehrázek na starém odvodňovacím kanálu v rozsahu na délku cca 280 m 16 ks dvojitých přehrázek. Kanál je na p. p. č. 1796 v k. ú. Prameny, na hranici porostů 344A 17a/4 a 347 12a. Přehrázkou je dřevěná konstrukce (tyčovina), která je složená ze dvou pevných, dlouhých a vzájemně propojených srubových dřevěných stěn ukotvených hřebíky na 8 kůlů, zatlučených do dna příkopu (minerální podloží nebo mineralizující rašelina). Celá konstrukce je vsazená do výkopové rýhy situované příčně do hrazeného profilu příkopu. Prostor mezi nimi je vyplněn dusanou těsnicí vrstvou zeminy a rašeliny Celá konstrukce je vsazená do výkopové rýhy (kapsy), vyhloubené do dna a břehů příkopu. V koruně přehrážky bude vyříznuta a vytvarována kyneta lichoběžníkového profilu, která usměrňuje odtok a stabilizuje výšku zátopy nad přehrázkou. Délka srubových stěn (dle šířky v daném profilu) cca 400 - 500 cm, šířka přehrážky (vzdálenost srubových stěn od sebe) cca 120 cm, hloubka založení přehrázek do dna cca 30 cm a výška přehrázek 75 - 120 cm. Veškeré práce budou provedeny ručně s využitím JMP a ručního nářadí, včetně ručního transportu materiálů a dopravy. Opatření bude provedeno v termínu do 30. 11. 2024. Přehrážky slouží ke zpomalení odtoku a zadržení vody v přilehlém území NPR. Účelem zásahu je stabilizace vodního režimu mokřadního stanoviště.

31396 [VE02] Výstavba dřevěných přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných pl
zeminou [VE02c] Tvorba složitých přehrážek (dvojité, perodrážka, atd.)



0 5 10 20 30 40
m