

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Věžnice Rýnovice-oprava střechy skladového objektu

Místo:

Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: Věžnice Rýnovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Radek Bernich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**228 213,93**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 168,99
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 168,99
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	87,30	3 168,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				208 140,20
D	712		Povlakové krytiny				147 352,18
2	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	99,740	15,30	1 846,49
3	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,075	67 500,00	6 125,63
4	M	DEK.1010410010	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK	m2	114,701	156,61	21 735,62
5	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	99,740	55,50	6 698,04
6	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše- 2 vrstvy	m2	99,740	135,00	16 292,53
7	M	DEK.1010410500	ROOFTEK G 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	114,701	153,11	21 249,86
8	M	DEK.1010151195	ELASTEK 40 COMBI modrozelený (role/7,5m2)	m2	114,701	159,42	22 125,62
9	K	998712211	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	431,509	1,94	1 012,92
D	713		Izolace tepelné				0,00
10	K	713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	99,740	196,00	23 654,34
11	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	209,454	105,00	26 611,13
D	764		Konstrukce klempířské				60 788,02
12	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	29,590	230,00	8 234,90
13	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,390	101,00	1 269,76
14	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,000	78,60	475,53
15	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,390	390,00	4 903,04
16	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	29,590	899,00	32 187,71
17	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,390	575,00	7 228,84
18	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	5,000	922,00	5 578,10
19	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	494,859	1,52	910,14
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 904,74
D	VRN9		Ostatní náklady				16 904,74
20	K	090001000	Režijní náklady % sazbou	%	0,080	211 309,19	16 904,74