

# SMLOUVA O DÍLO

vzor (lesní cesty)

č. S921/2017/111

841 | DAU | OS1 | 17

LCR0801123



## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

(dále jen „objednatel“)

a

**STRABAG a.s.**

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zástupce: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Habrový potok-stav.úpravy, LC K Bezům, LC V Kanále - opravy**, evidenční číslo zakázky **S921/2017/111**, a to dle projektové dokumentace Stavební úpravy LC Habrový potok, k.ú. Roztoky u Křivoklátu, č.zakázky A17/02 z 01/2017 a dokumentace Oprava lesních cest K Bezům a V Kanále , č.zakázky A17/15 z 3/2017 vypracované Ateliérem Kprojekt,s.r.o., Tyršova 158, 269 01 Rakovník, IČ:02319403 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí .
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví ,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.10.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.6.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 675 523,-Kč bez DPH, slovy dvěmilionyšestsetšedesátpěttisícšestsetdvacetřikorončeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace a před zahájením prací kopii pravomocného stavebního povolení.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Milana Plachého, telefon: [REDAKCE]  
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměř jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení převímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Bankovní záruka**

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné

alespoň od 1.6.2017 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 15.1.2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### XIII.

#### Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Praze, dne: .....

V Brandýse nad Labem, dne: 22 -05- 2017



[18]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem  
.....  
.....

le  
ašta, ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Ing. Vladimír Král  
technický vedoucí oblasti



.....  
Za zhotovitele  
STRABAG a.s.  
Ing. Milan Plachý  
hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Smlouvu nřezkoumal



**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

své zaměstnance

**Ing. Vladimír KRÁL, narozený 22.4.1960, bytem Žižkova 616, 267 51 Zdice – technický vedoucí oblasti**  
**Eva KLUFOVÁ, narozená 29.9.1961, bytem Obránců Míru 678, 268 01 Hořovice – ekonomický vedoucí oblasti**  
**David MÜLLER, narozený 19.2.1977, bytem Plzeňská 942, 266 01 Beroun – vedoucí odd. přípravy a kalkulací**  
**Petr JUNA, narozený 14.7.1971, bytem Kladenská 91, 273 51 Pletený Újezd – kalkulanti odd. přípravy a kalkulací**  
**Ing. Vlastimil PTÁČEK, narozený 11.9.1974, bytem Na Vyhlídce 274, 261 01 Příbram IV – hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Ing. Richard ROMOLINI, narozený 4.4.1964, bytem Buková 22, 130 00 Praha 3 – hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Ing. Milan PLACHÝ, narozený 20.3.1980, bytem Zahradní 531, 267 53 Žebrák – hlavní stavbyvedoucí - VPJ**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl miliónu korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 01.03.2017

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

Zmocnění p

Ing. Mila

hlavní stavbyvedoucí - VPJ

jméno, příjmení, funkce, podpis

..... kalkulanti, odd. ....

jméno, příjmení, funkce, podpis

# Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

<b>Zakázka</b>	
Číslo zakázky	A17/15
Zakázka	Oprava lesních cest K Bezům a V Kanále
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

<b>Verze</b>	
Popis	Výchozí
Komentář	

<b>Firmy</b>	
Typ Firmy	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

<b>Uživatelé</b>	
Význam (funkce)	Jméno



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(73)

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
obj101: LC K Bezům											
001: Zemní práce											
1.	SP	112201101					749 126		692,6		217,9
		Odstranění paterů D do 300 mm	kus	20,0	20,0	198,00	67 654	0,00005	0,0		6,6
		paterů u propustů a v příkopu; 30		20,0							
		paterů příčně usadit do přilehlého porostu									
2.	SP	112201102									
		Odstranění paterů D do 500 mm	kus	10,0	10,0	237,00		0,00005	0,0		
		paterů v příkopu; 10		10,0							
		odvoz a uložení v porostu									
3.	SP	112201103									
		Odstranění paterů D do 700 mm	kus	1,0	1,0	395,00		0,00009	0,0		
		paterů v příkopu; 1		1,0							
		odvoz a uložení v porostu									
4.	SP	113107142									
		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	30,0	30,0	12,00	360			0,22000	6,6
		bourání krytu vozovky (PK) v místě opravy a odstraňování		30,0							
		propustu; 30									
		výbouraný kryt zhotovitel opětovně použije nebo odveze na své									
		náklady									
5.	SP	122201102									
		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	132,5	132,5	78,00	10 335				
		rozšíření a výměna konstrukce cesty 7,20		20,0							
		rozšíření příkopů+ výústění do porostu; 10+10+25+9		54,0							
		boční sjezdy (km0,313, km0,33, km0,58, km0,75) - plošná		58,5							
		úprava+odvodňovací rýhy; 8+12+2,5+15									
6.	SP	132201201									
		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,0	6,0	156,00	936				
		okolo propustů; 6		6,0							
7.	SP	162201422									
		Vodorovné přemístění paterů do 1 km D do 500 mm	kus	10,0	10,0	114,00	1 140				
		uložení na deponii dle investora; 10		10,0							
8.	SP	162201423									
		Vodorovné přemístění paterů do 1 km D do 700 mm	kus	1,0	1,0	143,00	143				
		uložení na deponii dle investora; 1		1,0							
9.	SP	162301101									
		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	114,25	114,25	57,00	6 512				
		50% přebytku výkopku a stržených krajnic-dosypání terénu podél		114,25							
		cesty; 0,5*(132,5-9+1050*0,1)									
		převoz na místo rozprostření									
10.	SP	174101101									
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,0	9,0	208,00	1 872				
		zásyp okolo propustů (oprava+ po bourání); 9		9,0							
11.	SP	181006115									
		Rozproštění zemní tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu	m2	285,625	285,625	9,00	2 571				
		do 1:5									
		rozproštění výkopku podél cesty; 114,25/0,4		285,625							
		50% příčný přehoz; 50% rozvod podél cesty do 500m									
12.	SP	182101101									
		Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	2 180,0	2 180,0	17,00	37 060				
		svahování rozšířených příkopů v plně šifit v trase úprava svahu		2 180,0							
		příkopu přilehlého k vozovce š. prům. i. 0m; 2*1050*1,0		2 100,0							
		okolo příkopů; 80,0		80,0							
		komplet příkopů; 100,0		100,0							
		příkopu při svahování									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
*čestné vyústění do pozemku											
<b>005: Komunikace</b>											
13.	SP	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	150,0	150,0	132,00	19 800	0,38626	57,9	683,5	-
		nápojení boční cesty km0,58+150		150,0							
14.	SP	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	65,0	65,0	197,00	12 805	0,57300	37,2		-
		nová konstrukce +nápojení boční cesty dle tabulky:12+38+15		65,0							
15.	SP	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	109,0	109,0	76,00	8 284	0,19695	21,5		-
		doplnění podkladních vrstev dle tabulky:10+25+6+50+1+109,0		109,0							
16.	SP	Podklad ze šterkodité ŠD tl 100 mm	m2	75,0	75,0	53,00	3 975	0,18907	14,2		-
		doplnění podkladů+uzavření podkladních vrstev šterku dle tabulky:10-12+38+15		75,0							
		šterkodit ŠDA 0-63mm									
17.	SP	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m2	495,0	495,0	80,00	39 600	0,27994	138,6		-
		doplnění podkladů+ nápojení bočních cest dle tabulky:75-60+150+80+30+65+35		495,0							
		šterkodit ŠDA 0-63mm									
18.	SP	Posyp křtu lomovými výsvkami do 20 kg/m2	m2	35,0	35,0	5,00	175	0,02111	0,7		-
		nápojení křtu v K0;35		35,0							
19.	SP	Vyspravení vřtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravené ploše přes 10% na 1 km	m2	545,0	545,0	212,00	115 540	0,16795	91,5		-
		vyspravení vřtluků, pokleslých okrajů, koleji a pod. dle tabulky:475		545,0							
		lokální opravy:70		70,0							
		komplet včetně očištění, spoj.postřiku a pod.									
20.	SP	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	3 250,0	3 250,0	33,00	107 250	0,02161	70,2		-
		vozovka:1050*3,0		3 150,0							
		kamenivo drcené fr. 4-8mm		100,0							
21.	SP	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	3 250,0	3 250,0	42,00	136 500	0,02653	86,2		-
		vozovka:1050*3,0		3 150,0							
		lokální očištění z obklopení:180		100,0							
		kamenivo drcené fr. 8-16mm									
22.	SP	Penetrační makadám hrubý PMH tl 100 mm	m2	729,0	729,0	206,00	150 174	0,22680	165,3		-
		celoplošný kryt+vyplnění hlubokých koleji - dle tabulky:634		729,0							
		634,0									
		lokální opravy:95		95,0							
		v jiné síři i zúžené									
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>											
23.	SP	Očištění stávajícího propustu - komplet včetně vybourání, odvozu suti a pod.	kus	1,0	1,0	7 521,00	7 521		9,1	211,3	7,0
		odstranění stáv. propustu v km097:1		1,0							
		komplet včetně odvozu suti na skládku									
		nepoškozené trubky na deponii investora									
24.	SP	Rozebrání stávajícího propustu bez čel - komplet včetně vybourání, očištění a pod.	kus	1,0	1,0	6 935,00	6 935		-	7,00000	7,0

Poř. Typ Kód MJ Výměra bez ztr. Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hm. Hmotnost Jedn. suř Suř

osazování středů stávkajirického propustu (3 trouby po 1m):1

1,0

25.	SP	35990111-x001	Pročiřtění propustu - komplet vř. drobných oprav stávkající propustu DN400-600mm dl.5,0-8,0m,5	ks	5,0	5,0	4 151,00	20 755	-	-	-
řídění ručně+ tlakovou vodou					5,0						

odkopání trub, vyčiřtění, přesun na mezižeponii

26.	SP	914 16-9111	Pronájem dopravních značek - normál DZ, zábrany - ZÚ,KÚ celkem 30dñi :8*30	den	240,0	240,0	11,00	2 640	-	-	-
27.	SP	914 17-9111	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	8,0	8,0	399,00	3 192	-	-	-
28.	SP	919521015	Zřizení propustků z trub betonových DN 600 opěťovně osazení 3 trub u propustu v km0,6;3,0 komplet vř. přínadného dovozu nových trub z deponie investora	m	3,0	3,0	3 308,00	9 924	1,22469	3,7	-

29.	SP	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prosím tř. C 12/15 propust DN600 v km0,6 mezi stávkajícími řely- 0,6m3/bm :4,0*0,6	m3	2,4	2,4	2 155,00	5 172	2,26672	5,4	-
-----	----	-----------	---	----	-----	-----	----------	-------	---------	-----	---

30.	SP	938909311	Čiřtění vozovek metením strojñe podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 250,0	3 250,0	3,00	9 750	-	-	0,02000
-----	----	-----------	---	----	---------	---------	------	-------	---	---	---------

očiřtění povrchu před prováděním nátěru:3250

komplet včetně likvidace vymeteného materiálu

Odstranění nanosu na krajnicích tř do 100 mm

strážení krajnic prům. ř.0,5m:2\*1050\*0,5

32.	SP	938x1021	Čiřtění vozovek ocelovými kartáči - komplet	m2	1 575,0	1 575,0	5,00	7 875	-	-	-
-----	----	----------	---	----	---------	---------	------	-------	---	---	---

řifka je proměnná

čiřtění okrajů vozovky a strážení travnatého středů ocelovými

Kartáč:1050\*1,5

33.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	692,582	692,582	6,00	4 155	-	-	-
-----	----	-----------	--	---	---------	---------	------	-------	---	---	---

obj102: LC V Kanále

001: Zemní práce

Odstranění pařezů D do 500 mm

pařez v příkopu u silnice:4

odbor a uložení v porostu

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm

uložení na deponii dle investora:4

Úprava pláñe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuřtñním

plocha u silničního příkopu:30\*4

Odstranění pařezů D do 300 mm

pařez v příkopu:15

pařez v příkopu:15

pařez v příkopu:15

151,8

230,5

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

**Poř. Typ Kód MJ Výměra bez ztr. Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hm. Hmotnost Jedn. suř Suř**

Poř. Typ Kód	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
38. SP 113107142	m2	15,0 15,0	15,0	12,00	180	-	-	0,22000	3,3
Odstranění podkladu pí do 50 m2 živýchých tl 100 mm bourání krytu vozovky - lokálně; 15 vybouraný kryt zhotovitel opětovně použije nebo odvoze na své náklady									
39. SP 122201101	m3	84,0 16,0 25,0 18,0 16,0 7,0	84,0	78,00	6 552	-	-	-	-
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 rozšíření a výměna konstrukce v KÚ; 40*1,0*0,4									
40. SP 162301101	m3	92,05 92,05	92,05	57,00	5 247	-	-	-	-
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 50% přebytek výkopku a strážných krajnic-dosypání terénu podél cesty; 0,5*(84+53)*0,1+231*0,2) převoz na místo rozproštění									
41. SP 181006115	m2	230,125 230,125	230,125	9,00	2 071	-	-	-	-
Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 rozproštění výkopku podél cesty; 92,05/0,4 50% příčný přehoz, 50% rozvod podél cesty do 500m									
42. SP 182101101	m2	770,0 600,0	770,0	17,00	13 090	-	-	-	-
Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 úprava svahu příkopu přilehlého k vozovce š. prům.1,0m; 2*300*1,0 nový příkop podél boční odvě; 25*2,0 úbrova příkopu posel silnice - oboustranně; 2*30*2,0 rozběh výhledů do porostu									
43. SP 564681111	m2	40,0 40,0	40,0	197,00	7 880	0,57300	22,9	-	-
Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 300 mm nová konstrukce - rozšíření v KÚ; 40 pás š.1,0m									
44. SP 564831111	m2	180,0 140,0 40,0	180,0	53,00	9 540	0,18907	34,0	-	-
Podklad ze šterkodité ŠD tl 100 mm úprava plochy v KÚ; 140 uzavření podkladních vrstev šterku 40 šterkodit ŠDA 0-63mm									
45. SP 569831111	m2	307,5 307,5	307,5	56,00	17 220	0,18776	57,7	-	-
Zpevnění krajnic šterkodit tl 100 mm laminový vozovky - šířka 0,5m; (300+315)*0,5									
46. SP 571904211	m2	140,0 140,0	140,0	5,00	700	0,02111	3,0	-	-
Posyp krytu lomovými výšivkami do 20 kg/m2 úprava plochy v KÚ; 140									
47. SP 572241122	m2	243,0 203,0	243,0	212,00	51 516	0,16795	40,8	-	-
Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravené ploše přes 10% na 1 km vyspravení výtlučků, pokleslých okrajů, kolejí a pod. díe tabulky; 203 lokální opravy na okrajích; 40 komplet včetně očištění, spoj. postřiku a pod.									
48. SP 573411114	m2	1 120,0 500,0 55,5 164,5	1 120,0	33,00	36 960	0,02161	24,2	-	-
Nátěr živinový uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 vozovka; 300*3,0 rozšíření v KÚ; 37*1,5 výhledy; 67*3,5									

**005: Komunikace**

Poř. Typ Kód MJ Výměra bez ztr. Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hm. Hmotnost Jedn. suř Suř									
43. SP 564681111	m2	40,0 40,0	40,0	197,00	7 880	0,57300	22,9	-	-
Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 300 mm nová konstrukce - rozšíření v KÚ; 40 pás š.1,0m									
44. SP 564831111	m2	180,0 140,0 40,0	180,0	53,00	9 540	0,18907	34,0	-	-
Podklad ze šterkodité ŠD tl 100 mm úprava plochy v KÚ; 140 uzavření podkladních vrstev šterku 40 šterkodit ŠDA 0-63mm									
45. SP 569831111	m2	307,5 307,5	307,5	56,00	17 220	0,18776	57,7	-	-
Zpevnění krajnic šterkodit tl 100 mm laminový vozovky - šířka 0,5m; (300+315)*0,5									
46. SP 571904211	m2	140,0 140,0	140,0	5,00	700	0,02111	3,0	-	-
Posyp krytu lomovými výšivkami do 20 kg/m2 úprava plochy v KÚ; 140									
47. SP 572241122	m2	243,0 203,0	243,0	212,00	51 516	0,16795	40,8	-	-
Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravené ploše přes 10% na 1 km vyspravení výtlučků, pokleslých okrajů, kolejí a pod. díe tabulky; 203 lokální opravy na okrajích; 40 komplet včetně očištění, spoj. postřiku a pod.									
48. SP 573411114	m2	1 120,0 500,0 55,5 164,5	1 120,0	33,00	36 960	0,02161	24,2	-	-
Nátěr živinový uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 vozovka; 300*3,0 rozšíření v KÚ; 37*1,5 výhledy; 67*3,5									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
49.	SP	573411115 kamenivo drcené fr.4-8mm Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 vozovka:300*3,0*37*1,5+47*3,5	m2	1 120,0 1 120,0	1 120,0	42,00	47 040	0,02653	29,7	-	-
50.	SP	574381112 kamenivo drcené fr.8-16mm Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm rozšíření v KÚ:80 řás: 8,0m	m2	80,0 80,0	80,0	206,00	16 480	0,22680	18,1	-	-
51.	SP	359901111-x001 009: Ostatní konstrukce a práce Pročištění propustu - komplet vč. drobných oprav stávající propust pod boční větví:1 čištění ručně+ tlakovou vodou pod.	ks	1,0 1,0	1,0	4 151,00	4 151	-	-	24 812	148,5
52.	SP	914 16-9111 Pronájem dopravních značek - normál DZ, zábrany - ZU,KÚ celkem 20dni :12*20	den	240,0 240,0	240,0	11,00	2 640	-	-	-	-
53.	SP	914 17-9111 Osazení a likvidace přenosných dopr. značek	kus	12,0	12,0	399,00	4 788	-	-	-	-
54.	SP	938909311 Čištění vozovek metelím strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živčného otřísání povrchu před prováděním nátěru:120 komplet včetně likvidace vymeteného materiálu	m2	1 120,0 1 120,0	1 120,0	3,00	3 360	-	-	0,02000	22,4
55.	SP	938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm strážní krajnic vlevo prům. 8.1,0m - 70% délky:0,7*320*1,0 strážní krajnic vpravo prům. 8.1,5m - 70% délky:0,7*300*1,5	m2	539,0 224,0 315,0	539,0	9,00	4 851	-	-	0,12600	67,9
56.	SP	938909612 šifra je proměnná Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm strážní krajnic vlevo prům. 8.1,0m - 30% délky:0,3*320*1,0 strážní krajnic vpravo prům. 8.1,5m - 30% délky:0,3*300*1,5	m2	231,0 96,0 135,0	231,0	12,00	2 772	-	-	0,25200	58,2
57.	SP	938x1021 šifra je proměnná Čištění vozovek ocelovými kartáči - komplet čištění okrajů vozovky a strážní travnatého středů ocelovými kartáči:300*1,5	m2	450,0 450,0	450,0	5,00	2 250	-	-	-	-
58.	SP	998225111 099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	230,518 230,518	230,518	6,00	1 383	-	-	-	-

## Nabídkový rozpočet s výkazem výměř

### Zakázka

Číslo zakázky	A17/02
Zakázka	Stavební úpravy lesní cesty "Habrový potok"
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744
-----------	---

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

**STRABAG**  
a.s.

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(73)

Zakázka:

**Stavební úpravy lesní cesty "Habrový potok"**

Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj101: LC Habrový potok	1 680 272	2 000,3	352 857	2 033 129
001: Zemní práce	98 548	0,0	20 695	119 244
005: Komunikace	1 457 550	2 000,3	306 085	1 763 635
009: Ostatní konstrukce a práce	118 299		24 843	143 142
099: Přesun hmot HSV	5 874		1 234	7 108

**Celkem (bez DPH)**

**DPH**

DPH 21 % ze základny: 1 680 272

**Celkem (včetně DPH)**

61

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj101: LC Habrový potok									
001: Zemní práce									
1.	SP	112201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 ořešení větví, výřez dřevin zasahujících do průjezdního profilu a příkopů - pouze lokálně;150 komplet včetně likvidace	m2	150,0	-	150,0	8,00	1 200
2.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic rozebrání vegetačních tvárnic ve vězdu km0,110;5	m2	5,0	-	5,0	16,00	80
3.	SP	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm nové pařezy předešlým podél boční cesty č.7;20 pařezy příčně usadit do přílehlého porostu	kus	20,0	-	20,0	198,00	3 960
4.	SP	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm pařez na krajnici (v příkopu);1	kus	1,0	-	1,0	237,00	237
5.	SP	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm pařez na krajnici (v příkopu);1	kus	1,0	-	1,0	395,00	395
6.	SP	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm pařez na krajnici (v příkopu);2	kus	2,0	-	2,0	474,00	948
7.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm výbourání krytu vorovky v místě výměny;215 výbouranou sut na vlastní náklady odveze zhotovitel	m2	215,0	-	215,0	6,00	1 290
8.	SP	113154113	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase napojení v ZÚ;KÚ;45 recyklovat na vlastní náklady odveze zhotovitel	m2	45,0	-	45,0	31,00	1 395
9.	SP	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 střžení rozrytého krytu stávající plochy v km0,300 (podél cesty č.2); prům.tl.0,1m; (400+500)*0,1	m3	90,0	-	90,0	52,00	4 680
10.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 lokální výměna konstrukce cesty konstrukce - prům.tl.40cm;246,6*0,4	m3	212,19	-	212,19	78,00	16 551
11.	SP	162201476	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm uložení na deponii dle investora; 1	kus	1,0	-	1,0	171,00	171
12.	SP	162201477	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700 mm uložení na deponii dle investora; 1	kus	1,0	-	1,0	214,00	214
13.	SP	162201478	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 900 mm uložení na deponii dle investora; 1	kus	1,0	-	1,0	285,00	285

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 50% přebytek výkopku-dosypání terénu podél cesty; 0,5*636,39	m3	318,195	-	318,195	57,00	18 137
					318,195				
15.	SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 30% přebytek výkopku- uložení na deponii; 0,3*636,39	m3	190,917	-	190,917	86,00	16 419
					190,917				
16.	SP	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťných uložení přebytek výkopku z odhověk hoř.1,2;80	m3	190,917	-	190,917	24,00	4 582
					90,0				
					212,19				
					334,2				
					445,473				
17.	SP	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 rozprostření výkopku podél cesty - 70% kubatury tl.0,3-0,5m; 0,7*636,39/0,4 20% příčný přehoz, 50% rozvoz podél cesty do 500m	m2	1 113,683	-	1 113,683	9,00	10 023
					1 113,683				
18.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťním výměna konstrukce cesty;246,6	m2	1 884,6	-	1 884,6	9,00	16 961
					248,6				
					736,0				
					500,0				
					400,0				
19.	SP	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 svahování, úprava nových výstřední příkopů do porostu - š.3,0m; (5+10+5)*3,0	m2	60,0	-	60,0	17,00	1 020
					60,0				
20.	SP	564661111	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm výměna podlaží, vyrovnání cesty č.7 20cm (2 vstřevy);2*20*3,6	m2	144,0	-	144,0	132,00	19 008
					144,0				
21.	SP	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm vyrovnání krycu stávající cesty č.2 km0,316;175	m2	231,0	-	231,0	53,00	12 243
					175,0				
					30,0				
					26,0				
22.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm výměna konstrukce cesty v kolejičích+lokálně;168*1,2+47 úprava bočních cest č.1,7;110+250 šterkodrt šDA 0-63mm	m2	608,6	-	608,6	80,00	48 688
					248,6				
					360,0				
23.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm zpevnění stávající plochy km0,300;400	m2	545,0	-	545,0	107,00	58 315
					400,0				
					145,0				
24.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm napojení sjezdů č.3-6, č.12;15+15+15+15+15+15+25	m2	248,6	-	248,6	133,00	33 064

63

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Zhratné	Jedn. cena	Cena
25.	SP	564871116	šterkodrt šDA 0-125mm Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm posílení konstrukce boční cesty č.1 km0,227 dl.30mm:30*3,4 136,0	m2	238,0	238,0	160,00	38 080
26.	SP	565145121	šterkodrt šDA 0-125mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 mm nová konstrukce - koleje km0,075-0,095, km0,340-0,405, km0,982-1,010, km1,060-1,115 š.1,1:168*1,1 Lokálně v trase:47 184,8	m2	231,8	231,8	153,00	35 465
27.	SP	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm Lemování vozovky dle situace - šířka 0,5m:2*1334*0,5 47,0	m2	1 334,0	1 334,0	56,00	74 704
28.	SP	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytí asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm Lemování vozovky dle situace - šířka 0,5m:2*1334*0,5 4 097,0	m2	4 097,0	4 097,0	116,00	475 252
29.	SP	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) celoplošná vyrovnávka- úprava příčného sklonu:4097 včetně očištění povrchu a spojovacího postřiku 22,75	t	22,75	22,75	1 449,00	32 965
30.	SP	573231111	Lokálně v trase:175*0,13 místní vyspravení výtluků, vyrovnání před celoplošnou nobilizací vyrovnávky ACO š (11) 22,75	m2	4 097,0	4 097,0	9,00	36 873
31.	SP	577144121	včetně očištění a spojovacího postřiku Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 výměra dle ACO:4097 4 097,0	m2	4 097,0	4 097,0	144,00	589 968
32.	SP	596412312	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu vozovka:1334*3,0 rozjezd v ZÚ a KÚ:70*25 4 002,0	m2	5,0	5,0	585,00	2 925
33.	SP	359901111-x001	Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2 napojení vjezdu - předříždění:5 5,0	ks	13,0	13,0	4 151,00	118 299
34.	SP	914 16-9111	009: Ostatní konstrukce a práce Pročištění propustu - komplet vč. drobných oprav stávající propusty DN400-600mm v trase dle situace:13 13,0	den	540,0	540,0	11,00	5 940
35.	SP	914 17-9111	Pronájem dopravních značek - normál zábrany B1+22 - ZÚ,KÚ celkem 45dní :12*45 540,0	kus	12,0	12,0	399,00	4 788
36.	SP	919731123a	Osazení a likvidace přenosných dopr. značek Zatření spár asfalt.emulzí s posypem dříví napojení na stáv.komunikace ZÚ+KÚ :18+5 23,0	m	23,0	23,0	76,00	1 748
37.	SP	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm zařizování krytu před pokládkou ACO(ZÚ+KÚ):18+5 23,0	m	46,0	46,0	43,00	1 978

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztr. ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena
38.	SP	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m stávající příkopy podél LC L+P; 985+1243 a opravy svých příkopů a úpravy svých příkopů 50% převoz do 3km úprava příkopů úprava příkopů	m	2 228,0	-	2 228,0	17,00	37 876
39.	SP	938909611	Odstranění nánosů na krajinicích tl do 100 mm strážní krajnice prům. 5.0, 5m; 2*1334*0,5 do porostu	m2	1 334,0	-	1 334,0	9,00	12 006
40.	SP	998225111	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 000,347	- 51,05	979,078	6,00	5 874