

ROZPOČET

Stavba: ČEZ Aréna Ostrava - Vítkovice, Oprava nástupní plochy b

Objekt: Vícepráce - Slaboproud, Silnoproud

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 289 741,74 92,300

1 Zemní práce 138 851,54 0,000

1	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	13,800	766,00	10 570,80	0,000
2	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	13,800	154,00	2 125,20	0,000
3	132402201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5	m3	39,000	1 820,00	70 980,00	0,000
4	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	39,000	219,00	8 541,00	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,600	316,00	2 717,60	0,000
6	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	39,000	408,00	15 912,00	0,000
7	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	51,800	167,00	8 650,60	0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,800	17,00	880,60	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	99,600	179,00	17 828,40	0,000
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,200	78,70	645,34	0,000

2 Zakládání 89 394,00 65,773

11	274311125r	Betonáž rýh z betonu prostého C 16/20	m3	28,200	3 170,00	89 394,00	65,773
----	------------	---------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 445,00 26,527

12	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	8,500	3 690,00	31 365,00	19,179
13	635111115r	Pískové lože	m3	4,000	1 020,00	4 080,00	7,348

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 000,00 0,000


14	900001	Geodetické práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
----	--------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	-------

99 Přesun hmot 16 051,20 0,000

15	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	91,200	176,00	16 051,20	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

Celkem 289 741,74 92,300

MSS Ostrava s.r.o.
 Věšínova 36, OSTRAVA-ZÁBŘEH
 IČ: 619 73 840 DIČ: CZ81973840

3


ROZPOČET

Stavba: ČEZ Aréna Ostrava - Vítkovice, Oprava nástupní plochy b

Objekt: Vícepráce – Fun shop-Ridera Vítkovice

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 451 820,39

1 Zemní práce 221 404,32

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	40,000	82,30	3 292,00
2	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	22,000	392,00	8 624,00
3	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	79,250	625,00	49 531,25
4	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	79,250	40,70	3 225,48
11	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	119,200	418,00	49 825,60
12	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	180,000	33,30	5 994,00
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	125,850	196,00	24 666,60
14	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	36,000	228,00	8 208,00
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	161,850	17,40	2 816,19
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	287,760	225,00	64 746,00
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,280	90,00	475,20

4 Vodorovné konstrukce 23 864,10

19	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,650	8 400,00	5 460,00
20	133834150	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,650	28 314,00	18 404,10

5 Komunikace 99 275,22

21	564751111r	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	135,000	191,00	25 785,00
22	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	135,000	48,10	6 493,50
23	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	135,000	224,00	30 240,00
24	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	140,400	261,80	36 756,72

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 163,75

27	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	3,250	2 315,00	7 523,75
28	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	6,750	1 760,00	11 880,00
29	635111242n	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-63 se zhutněním	m3	13,500	1 760,00	23 760,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 000,00

31	9001	Otočení budky	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
----	------	---------------	--------	-------	-----------	-----------

99 Přesun hmot 49 113,00

32	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	192,600	255,00	49 113,00
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Celkem

451 820,39

MSS Ostrava s.r.o.
Věšínova 36, OSTRAVA-ZÁBŘEH
IČ: 619 73 840 DIČ: CZ61973840

mel