

Soupis prací - dod. č. 547							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Oprava def. vad kolejnic Smíchov - Zličín km 6,300 - 6,440; 3,639-3,685; 6,917-6,932; Stodůlky 1 st. kolej., Smíchov kol.č. 2C vč. odstranění stromů u TO Smíchov							
Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxxx
			Materiál				
							xxxx
			Výkony				xxxx
			Oprava def. vad kolejnic Smíchov - Zličín km 6,300 - 6,440; 3,639-3,685; 6,917-6,932; Stodůlky 1 st. kolej., Smíchov kol.č. 2C				
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřív standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxxx	xxxx	xxxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	xxxx	xxxx	xxxx
		5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	xxxx	xxxx	xxxx
		5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	xxxx	xxxx	xxxx
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxxx	xxxx	xxxx
		9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxxx	xxxx	xxxx
			Hlubočepy km 2,340 a km 4,600				
		5904025020	Ořez větvi místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidac	hod	xxxx	xxxx	xxxx
		5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozpr	kus	xxxx	xxxx	xxxx
			Černošice - Mokropsy km 15,2				
		5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozproštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	xxxx	xxxx	xxxx
		5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprošť	kus	xxxx	xxxx	xxxx
			Černošice - Mokropsy km 15,2				
		5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozproštění nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	xxxx	xxxx	xxxx
			VRN				
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady	%	xxxx		xxxx
Celkem:							476 817,08

Za zhotovitele:

Za objednatele