

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xxx/xxx
Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.11.2024IČ:
DIČ:IČ: 64610225
DIČ: CZ64610225IČ:
DIČ:IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 733 112,41
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 733 112,41	783 953,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 517 066,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xxxx/xxx

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)

Místo: Datum: 06.11.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 733 112,41	4 517 066,02
01	objekt ŠM3 (hlavní vstup do objektu)	406 582,15	491 964,40
01b	objekt SM3 (hlavní vstup do objektu) - dodávka nové plastové stěny	200 090,17	242 109,11
02	objekt UO22 (odborné učebny)	1 642 745,41	1 987 721,95
03	objekt TD2/U (tělocvična)	999 896,82	1 209 875,15
04	objekt UV13Z-O (byt školníka)	202 504,63	245 030,60
05	VRN	281 293,23	340 364,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)

Objekt:

01 - objekt ŠM3 (hlavní vstup do objektu)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

64610225

DIČ:

CZ64610225

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

406 582,15

DPH základní
snížená

Základ daně
406 582,15
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
85 382,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

491 964,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

702 00 OSTRAVA
OR Ostrava, oně. B, vložka 101
IČ: 646 10 225 - DIČ: CZ646 10 225

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
Objekt: 01 - objekt ŠM3 (hlavní vstup do objektu)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

406 582,15

HSV - Práce a dodávky HSV

179 220,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 813,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 863,40
997 - Přesun sutě	35 686,22
998 - Přesun hmot	30 857,17

PSV - Práce a dodávky PSV

227 362,13

767 - Konstrukce zámečnické	3 989,30
771 - Podlahy z dlaždic	197 996,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 376,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
 Objekt: 01 - objekt ŠM3 (hlavní vstup do objektu)

Datum: 06.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						406 582,15	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				179 220,02	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 813,23	
1	K	612325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	55,384	116,00	6 424,54	CS ÚRS 2024 02
PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325411					
2	K	632451234.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 do 50 mm	m2	68,152	477,47	32 540,54	
PP		Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 do 50 mm					
VV		68,152		68,152			
VV		Součet		68,152			
	K	632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	408,912	40,30	16 479,15	CS ÚRS 2024 02
PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292					
VV		celková tloušťka 8 cm					
VV		68,152*6		408,912			
VV		Součet		408,912			
4	K	634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	85,000	88,40	7 514,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634111114					
VV		85,00		85,000			
VV		Součet		85,000			
5	K	634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	5,000	171,00	855,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634113115					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 863,40	
6	K	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	70,000	145,00	10 150,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
7	K	R2 Provizorní vytvoření otvorů a zakrytí plachtou boky chodby	m2	22,750	170,00	3 867,50	
PP		Provizorní vytvoření otvorů a zakrytí plachtou boky chodby					
VV		3,50*3,25*2		22,750			
VV		Součet		22,750			
8	K	R3 Hranoly profily pro vytvoření průchozího otvoru včetně následného odstranění	m	14,000	450,00	6 300,00	
PP		Hranoly profily pro vytvoření průchozího otvoru včetně následného odstranění					
VV		4*3,50		14,000			
VV		Součet		14,000			
9	K	965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,815	3 860,00	26 305,90	CS ÚRS 2024 02
PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341					
VV		předpoklad tloušťka 10 cm (bude upřesněno na základě skutečnosti)					
VV		68,152*0,10		6,815			
VV		Součet		6,815			
10	K	977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	10,000	224,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311112					
VV		10,00		10,000			
VV		Součet		10,000			
D	997	Přesun sutě				35 686,22	
11	K	997013111 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	20,673	663,00	13 706,20	CS ÚRS 2024 02
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a halvy výšky do 6 m					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
12	K	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,673	304,00	6 284,59	CS ÚRS 2024 02
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
13	K	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	289,422	13,30	3 849,31	CS ÚRS 2024 02

řČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 20,673*14 'Přepočtené koeficientem množství		289,422			
14 K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,668	2 090,00	11 846,12	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D	998	Přesun hmot				30 857,17	
15 K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	12,333	1 830,00	22 569,39	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
16 K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	12,333	672,00	8 287,78	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018011					
D	PSV	Práce a dodávky PSV				227 362,13	
D	767	Konstrukce zámečnické				3 989,30	
17 K	767531212	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	4,000	181,00	724,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531212					
18 M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	2,200	1 350,00	2 970,00	CS ÚRS 2024 02
PP VV VV VV		rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC 1*0,50*4 Součet 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,000 2,000 2,200			
19 K	767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m	4,000	66,50	266,00	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV		Demontáž vstupních čistících zón rámu zapuštěných nebo náběhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531821 1*0,50*2*4 Součet		4,000 4,000			
20 K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	39,600	0,74	29,30	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201					
D	771	Podlahy z dlaždic				197 996,43	
21 K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	68,152	16,20	1 104,06	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
22 K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	68,152	63,00	4 293,58	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
23 K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	68,512	430,00	29 460,16	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
24 K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litem stěrky před pokládkou dlažby	m2	68,152	31,50	2 146,79	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC		Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121025					
25 K	771474215	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	55,384	217,00	12 018,33	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474215 "31 - SSM_PU1P - pudorys 1.NP.dwg (9,835*2)*3,20-1,80*2,10*2 Součet		55,384 55,384			
26 M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	11,077	850,00	9 415,45	CS ÚRS 2024 02
PP VV		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 55,384*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		11,077			
27 K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	68,152	171,00	11 653,99	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC VV VV VV VV		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810 "31 - SSM_PU1P - pudorys 1.NP.dwg změřeno z výkresu ACAD jedná se o místnosti 1.01, 1.04 a část místnosti 1.13 68,152 Součet		68,152 68,152			
28 K	771575416	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	68,152	848,00	57 792,90	CS ÚRS 2024 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771575416					
	Online PSC							
29	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	74,967	850,00	63 721,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		68,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		74,967			
30	K	R1	D+M ukončovací lišty nerez	m	4,000	1 150,00	4 600,00	
	PP		D+M ukončovací lišty nerez					
31	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,288	782,00	1 789,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					
	Online PSC							
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				25 376,40	
32	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,384	19,80	1 096,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111013					
33	K	784161403	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,384	249,00	13 790,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161403					
34	K	784171123	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100,000	16,40	1 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171123					
	VV		odhad dopočet		100,000			
	VV		100,00					
	VV		Součet		100,000			
35	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	105,000	3,47	364,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
36	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,384	21,20	1 174,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103					
37	K	784331003	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	55,384	132,00	7 310,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784331003					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)

Objekt:
01b - objekt ŠM3 (hlavní vstup do objektu) - dodávka nové plastové stěny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

64610225

DIČ:

CZ64610225

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 090,17

DPH základní
snížená

Základ daně
200 090,17
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
42 018,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

242 109,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)

Objekt: 01b - objekt ŠM3 (hlavní vstup do objektu) - dodávka nové plastové stěny

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 090,17

HSV - Práce a dodávky HSV

9 883,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 693,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 625,00

997 - Přesun sutě

2 564,53

PSV - Práce a dodávky PSV

190 206,89

766 - Konstrukce truhlářské

179 290,42

767 - Konstrukce zámečnické

10 916,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)

Objekt: 01b - objekt ŠM3 (hlavní vstup do objektu) - dodávka nové plastové stěny

Místo:
Zadávatel:
Lichazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							200 090,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 883,28	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 693,75	
1	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,750	985,00	3 693,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612345301					
VV			"zednické zapravení po montáži plastové stěny"					
VV			0,30*2*2*3,125		3,750			
VV			Součet		3,750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 625,00	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	145,00	3 625,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
D	997		Přesun sutě				2 564,53	
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1,131	663,00	749,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,131	304,00	343,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,834	13,30	210,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			1,131*14 *Přepočtené koeficientem množství		15,834			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,603	2 090,00	1 260,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				190 206,89	
D	766		Konstrukce truhlářské				179 290,42	
7	K	76662213R	Montáž plastových stěn plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	15,078	1 368,00	20 626,70	
PP			Montáž plastových stěn plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva					
8	M	5534136R	stěna rámová prosklená plastová čiré bezpečnostní jednosklo interiéru včetně dvou dveří se samozavírací (dle stávající demontované ocelové stěny)	m2	15,078	9 150,00	137 963,70	
PP			stěna rámová prosklená plastová čiré bezpečnostní jednosklo interiéru včetně dvou dveří se samozavírací (dle stávající demontované ocelové stěny)					
9	K	RDMTZ	Demontáž zvonkového tabla	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Demontáž zvonkového tabla					
10	K	RMOTNAZ	Zpětná montáž zvonkové tabla (případně montáž nového) - bude dále upřesněno	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Zpětná montáž zvonkové tabla (případně montáž nového) - bude dále upřesněno					
11	M	RDODAVKA	Zvonkové tablo (do 14-ti tlačítek) standardní provedení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zvonkové tablo (do 14-ti tlačítek) standardní provedení					
12	K	RMONTAZ	Napojení plastové stěny na levé straně na stávající ocelovou včetně náteru	m	3,500	1 250,00	4 375,00	
PP			Napojení plastové stěny na levé straně na stávající ocelovou včetně náteru					
13	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,581	1 420,00	825,02	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766111					
D	767		Konstrukce zámečnické				10 916,47	
14	K	767114814	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních ploch přes 12 do 15 m2	m2	15,078	724,00	10 916,47	CS ÚRS 2024 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 12 do 15 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114814					
VV			"demontáž vnitřní ocelové stěny při vstupu do budovy"					
VV			4,825*3,125			15,078		
VV			Součet			15,078		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)

Objekt:
02 - objekt UO22 (odborné učebny)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

64610225

DIČ:

CZ64610225

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 642 745,41

DPH základní
snížená

Základ daně
1 642 745,41
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
344 976,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 987 721,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace povodňových škod)

Objekt: 02 - objekt UO22 (odborné učebny)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 642 745,41

HSV - Práce a dodávky HSV	81 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 561 545,41
713 - Izolace tepelné	6 297,34
762 - Konstrukce tesařské	23 133,73
766 - Konstrukce truhlářské	136 667,10
767 - Konstrukce zámečnické	28 292,43
771 - Podlahy z dlaždic	39 740,24
776 - Podlahy povlakové	830 398,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 782,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	472 704,26
787 - Dokončovací práce - zasklívání	20 529,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
 Objekt: 02 - objekt UO22 (odborné učebny)

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 642 745,41

D HSV Práce a dodávky HSV 81 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 200,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	560,000	145,00	81 200,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

D PSV Práce a dodávky PSV 1 561 545,41

D 713 Izolace tepelné 6 297,34

2	K	713110814	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 do 200 mm	m2	12,480	66,80	833,66	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713110814
 3,20*2*3*0,65 12,480
 Součet 12,480

3	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,480	156,00	1 946,88	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
 Online PSC
 Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131145

4	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	12,480	274,00	3 419,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP
 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm

5	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,064	1 520,00	97,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

PP
 Online PSC
 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101

D 762 Konstrukce tesařské 23 133,73

6	K	762511236	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	13,885	1 590,00	22 077,15	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 VV
 VV
 Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511236
 pouze zakrytí kanálů 15% z plochy => cena příplatek za větší pracnost a větší prořez
 92,564*0,15 "1.12 Učebna fyziky a chemie" 13,885
 Součet 13,885

7	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	13,885	39,30	545,68	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP
 Online PSC
 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001

8	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,195	2 620,00	510,90	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PP
 Online PSC
 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762111

D 766 Konstrukce truhlářské 136 667,10

9	K	345244221	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 65 mm z cihel dl 290 mm	m2	24,500	582,00	14 259,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 VV
 VV
 Zidky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 65 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345244221
 "zednické zapravení doplnění - parapetu" 24,500
 70*0,35 24,500
 Součet 24,500

10	K	RR	Demontáž těsnícího provazce - parapet	m	50,000	100,00	5 000,00	
----	---	----	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

PP
 VV
 VV
 VV
 Demontáž těsnícího provazce - parapet
 odhad - z větší části odstraněno
 50,00 50,000
 Součet 50,000

11	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	69,530	275,00	19 120,75	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694126

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,452+8,927+8,624+8,795+2,664+9,573+5,617+11,630+2,426		69,530			
	VV		+2,822		69,530			
	VV		Součet		69,530			
12	M	60794109	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm	m	77,874	878,00	68 373,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm					
	VV		69,53*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		77,874			
13	K	766811221	Příplatek k montáži parapetu za vyřezání otvoru	kus	45,000	280,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k montáži parapetu za vyřezání otvoru (včetně zaměření)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766811221					
14	M	42972116	mřížka větrací do dřeva kovová 100x600mm	kus	45,000	371,00	16 695,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		mřížka větrací do dřeva kovová 100x1000mm					
15	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 167,891	0,53	618,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%)					
			z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766211					
	D	767	Konstrukce zámečnické				28 292,43	
16	K	767190124	Montáž oplechování a lemování ocelových kci stěn a střech ocelovým plechem rš přes 500 do 750 mm	m	19,200	277,00	5 318,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn, přiček a střech z ocelových plechů, rš přes 500 do 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767190124					
	VV		"oplechování dilatace mezi objekty - celkem 3x"					
	VV		3,20*2*3		19,200			
	VV		Součet		19,200			
17	M	13824110	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 670mm	t	0,050	52 300,00	2 615,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 670mm					
	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg včetně dodávky	kg	40,500	210,00	8 505,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
	VV		"podpěrná konstrukce pod parapet"					
	VV		0,90*45		40,500			
	VV		Součet		40,500			
19	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	390,846	30,10	11 764,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701					
	VV		"demontáž parapetní ocelové konstrukce profil U60"					
	VV		5,07*69,53		352,517			
	VV		"příčné profily"					
	VV		5,07*0,42*18		38,329			
	VV		Součet		390,846			
20	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,053	1 690,00	89,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				39 740,24	
21	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,114	63,00	1 015,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
22	K	771121037	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby na schodištových stupních diamantovým kotoučem	m2	16,114	447,00	7 202,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121037					
23	K	771474215	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	80,569	217,00	17 483,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474215					
	VV		(3,296+36,996+3,278+36,999)		80,569			
	VV		Součet		80,569			
24	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	16,114	850,00	13 696,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		80,569*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,114			
25	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,437	782,00	341,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					
	D	776	Podlahy povlakové				830 398,64	
26	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	555,837	65,30	36 296,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytínech)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
27	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	12,000	169,00	2 028,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Montáž lišt přechodových šroubovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
VV			12*1,0		12,000			
VV			Součet		12,000			
28	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	12,240	259,00	3 170,16	CS ÚRS 2024 02
PP			profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne					
VV			12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		12,240			
29	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	555,837	188,00	104 497,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
30	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	555,837	16,20	9 004,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
31	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	555,837	88,60	49 247,16	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
32	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	555,837	246,00	136 735,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121					
33	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	555,837	182,00	101 162,33	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
VV								
VV			70,029 "1.01 Učebna"		70,029			
VV			68,851 "1.02 Učebna"		68,851			
VV			68,032 "1.03 Učebna"		68,032			
VV			73,111 "1.04 Učebna"		73,111			
VV			20,184 "1.05 Kabinet"		20,184			
VV			5,216 "1.07 Sklad"		5,216			
VV			3,391 "1.08 Předsíň"		3,391			
VV			62,950 "1.06+1.09 Jídelní kout + cvičná kuchyň"		62,950			
VV			23,773 "1.10 Kabinet"		23,773			
VV			19,473 "1.11 Kabinet"		19,473			
VV			92,564 "1.12 Učebna fyziky a chemie"		92,564			
VV			22,775 "1.13 Kabinet"		22,775			
VV			25,488 "1.14 Kabinet"		25,488			
VV			Součet		555,837			
34	M	28411140	PVC dle požadavku investora tj. (pro komerční budovy (ZŠ, MŠ), Třída zátěže - 33-42, celková tloušťka - min. 2,9 mm, nášlapná vrstva - 0,70 mm, reakce na oheň - Bfl/S1, povrchová úprava - PUR, protiskluznost - DS (odolná proti skluzu))	m2	611,421	540,00	330 167,34	
VV			555,837*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		611,421			
35	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	336,539	80,20	26 990,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
VV			(8,439+0,703+0,674+6,798+9,113+7,501) "1.01"		33,228			
VV			(7,560+8,937+7,560+8,937) "1.02"		32,994			
VV			(8,761+7,706+8,732+7,706) "1.03"		32,905			
VV			(8,761+7,706+8,791+0,293+0,674+6,739+0,674+0,675) "1.04"		34,313			
VV			(7,771+2,707+7,806+2,708) "1.05"		20,992			
VV			(5,573+7,806+9,423+5,274+3,745+2,989+0,141+5,521) "1.06+1.09"		40,472			
VV			(2,391+2,057+2,391+2,057) "1.07"		8,896			
VV			(1,609+2,426+1,617+2,426) "1.08"		8,078			
VV			(3,059+7,701+3,085+7,701) "1.10"		21,546			
VV			(2,567+7,683+2,584+7,683) "1.11"		20,517			
VV			(7,683+11,744+7,753+11,744) "1.12"		38,924			
VV			(2,989+7,701+3,094+7,701) "1.13"		21,485			
VV			(7,683+3,358+7,788+3,360) "1.14"		22,189			
VV			Součet		336,539			
36	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	343,270	82,40	28 285,45	CS ÚRS 2024 02
PP			lišta soklová PVC 9,7x58mm					
VV			336,539*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		343,270			
37	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	8 275,849	0,34	2 813,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776211					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 782,43	
38	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,906	137,00	1 905,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
VV			(0,06+0,04)*2*69,53		13,906			
VV			Součet		13,906			
39	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,906	135,00	1 877,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				472 704,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
40	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 093,752	19,80	21 656,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111013					
	VV		otvory nejsou z plochy zatím odečteny		1 093,752			
	VV		336,539*3,25		1 093,752			
	VV		Součet					
41	K	784161403	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 093,752	249,00	272 344,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		vyhlazením v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161403					
42	K	784171123	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	555,837	16,40	9 115,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171123					
43	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	583,629	3,47	2 025,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		555,837*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		583,629			
44	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 093,752	21,20	23 187,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103					
45	K	784331003	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1 093,752	132,00	144 375,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784331003					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				20 529,24	
46	K	787127227	Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přitlačnou lištou tl 25 mm	m2	14,963	1 260,00	18 853,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zasklívání stěn a příček deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do hliníkového U profilu s krycí a přitlačnou lištou, tl. 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787127227					
	VV		"výměna polykarbonátu u vstupních dveří do učeben - fixní část - 5 kusů"		14,963			
	VV		5*1,05*2,85		14,963			
	VV		Součet					
47	K	787600802P	Vysklívání oken a dveří plochy polykarbonátového profilu přes 1 do 3 m2	m2	14,963	112,00	1 675,86	
	PP		Vysklívání oken a dveří plochy skla polykarbonátového profilu přes 1 do 3 m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
Objekt:
03 - objekt TD2/U (tělocvična)

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 64610225
DIČ: CZ64610225

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	999 896,82
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	999 896,82	21,00%	209 978,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 209 875,15
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



B. S.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
Objekt: 03 - objekt TD2/U (tělocvična)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	999 896,82
HSV - Práce a dodávky HSV	336 899,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	92 552,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 009,64
997 - Přesun sutě	109 192,71
998 - Přesun hmot	52 144,18
PSV - Práce a dodávky PSV	662 997,54
766 - Konstrukce truhlářské	45 218,09
767 - Konstrukce zámečnické	18 723,32
771 - Podlahy z dlaždic	263 108,07
776 - Podlahy povlakové	206 747,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 040,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	127 160,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
 Objekt: 03 - objekt TD2/U (tělocvična)

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							999 896,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				336 899,28	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				92 552,75	
1	K	632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 do 50 mm	m2	112,737	477,47	53 828,54	
	PP		Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 25 tl přes 45 do 50 mm					
	VV		112,737		112,737			
	VV		Součet		112,737			
2	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	676,422	40,30	27 259,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292					
	VV		celková tloušťka 8 cm					
	VV		112,737*6		676,422			
	VV		Součet		676,422			
3	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	91,000	88,40	8 044,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634111114					
4	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	20,000	171,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634113115					
	VV		2,50*8		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 009,64	
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	260,000	145,00	37 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
6	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,274	3 860,00	43 517,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043341					
	VV		předpoklad tloušťka 10 cm (bude upřesněno na základě skutečnosti)					
	VV		112,737*0,10		11,274			
	VV		Součet		11,274			
	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	8,000	224,00	1 792,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311112					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D	997		Přesun sutě				109 192,71	
	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	34,373	663,00	22 789,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,373	304,00	10 449,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	309,357	13,30	4 114,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		34,373*9 'Přepočtené koeficientem množství		309,357			
	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	34,373	2 090,00	71 839,57	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D	998		Přesun hmot				52 144,18	
	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	20,841	1 830,00	38 139,03	CS ÚRS 2024 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
	Online PSC							
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018011	t	20,841	672,00	14 005,15	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
D PSV Práce a dodávky PSV							662 997,54	
D 766 Konstrukce truhlářské							45 218,09	
14	K	345244221	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 65 mm z cihel dl 290 mm Zidky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 65 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/345244221 "zednické zapravení doplnění - parapetu" 25*0,35 Součet	m2	8,750	582,00	5 092,50	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				8,750			
	VV				8,750			
15	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694126	m	24,721	275,00	6 798,28	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				3,603			
	VV				5,996			
	VV				8,536			
	VV				6,586			
	VV				24,721			
16	M	60794109	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm	m	24,721	878,00	21 705,04	CS ÚRS 2024 02
	PP							
17	K	766811221	Příplatek k montáži parapetu za vyřezání otvoru Příplatek k montáži parapetu za vyřezání otvoru (včetně zaměření) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766811221	kus	16,000	280,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
18	M	42972116	mřížka větrací do dřeva kovová 100x600mm mřížka větrací do dřeva kovová 100x1000mm	kus	16,000	371,00	5 936,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
19	K	RR	Demontáž těsnícího provazce - parapet Demontáž těsnícího provazce - parapet 10,00 Součet	m	10,000	100,00	1 000,00	
	PP							
	VV				10,000			
	VV				10,000			
20	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766211	%	389,193	0,53	206,27	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
D 767 Konstrukce zámečnické							18 723,32	
21	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg včetně dodávky Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111 16,00*0,90 Součet	kg	14,400	170,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				14,400			
	VV				14,400			
22	K	RPM	Demontáž stávajících poklopů Demontáž stávajících poklopů	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP							
23	K	RPD	D+M poklopů 600x600 mm pro zadlaždění keramickou dlažbou D+M poklopů pro zadlaždění keramickou dlažbou	kus	1,000	11 250,00	11 250,00	
	PP							
24	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701 "demontáž parapetní ocelové konstrukce profil U60" 5,07*24,721 "příčné profily" 5,07*0,42*8 Součet	kg	142,370	30,10	4 285,34	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				125,335			
	VV				17,035			
	VV				142,370			
25	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101	t	0,142	1 690,00	239,98	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
D 771 Podlahy z dlaždic							263 108,07	
26	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011	m2	112,737	16,20	1 826,34	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
27	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011 112,737*18,371 Součet	m2	131,108	63,00	8 259,80	CS ÚRS 2024 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				131,108			
	VV				131,108			
28	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litem stěrky před pokládkou dlažby	m2	131,108	31,50	4 129,90	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121025					
29	K	771474215	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	91,856	217,00	19 932,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474215					
	VV		(2,717+43,211+2,717+43,211)		91,856			
	VV		Součet		91,856			
30	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	18,371	850,00	15 615,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		91,856*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		18,371			
31	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	112,737	171,00	19 278,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
32	K	771575416	Montáž podlah keramických lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	112,737	848,00	95 600,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771575416					
	VV		112,737		112,737			
	VV		Součet		112,737			
33	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	112,737	850,00	95 826,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
34	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,374	782,00	2 638,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101					
	D	776	Podlahy povlakové				206 747,60	
35	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	144,521	65,30	9 437,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
36	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	144,521	16,20	2 341,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
37	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	144,521	88,60	12 804,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
38	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	144,521	246,00	35 552,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121					
39	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	144,521	182,00	26 302,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
	VV		92,933		92,933			
	VV		51,588		51,588			
	VV		Součet		144,521			
40	M	28411140	PVC dle požadavku investora tj. (pro komerční budovy (ZŠ, MŠ), Třída zátěže - 33-42, celková tloušťka - min. 2,9 mm, nášlapná vrstva - 0,70 mm, reakce na oheň - Bfl/S1, povrchová úprava - PUR, protiskluznost - DS (odolná proti skluzu))	m2	144,521	540,00	78 041,34	
41	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	88,547	80,20	7 101,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111					
	VV		(7,789+2,658+7,709+2,659)		20,815			
	VV		(7,735+11,829+7,709+11,829)		39,102			
	VV		(7,815+6,513+7,789+6,513)		28,630			
	VV		Součet		88,547			
42	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	88,547	82,40	7 296,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta soklová PVC 9,7x58mm					
43	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	144,521	188,00	27 169,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
44	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	2 060,470	0,34	700,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 040,00	
45	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,500	137,00	1 027,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,500	135,00	1 012,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				127 160,46	
47	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	287,778	19,80	5 698,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111013					
VV			88,547*3,25		287,778			
VV			Součet		287,778			
48	K	784161403	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	287,778	249,00	71 656,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161403					
49	K	784171123	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	287,778	16,40	4 719,56	CS ÚRS 2024 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171123					
M 28323157			fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	287,778	3,47	998,59	CS ÚRS 2024 02
PP			fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
51	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	287,778	21,20	6 100,89	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181103					
52	K	784331003	Dvounásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	287,778	132,00	37 986,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Malby protiplišňové dvounásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784331003					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
Objekt:
04 - objekt UV13Z-O (byt školníka)


KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	06.11.2024
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	64610225
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.	DIČ:	CZ64610225
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		202 504,63	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 504,63	21,00%	42 525,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	245 030,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)

Objekt: 04 - objekt UV13Z-O (byt školníka)

Místo:

Datum: 06.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 504,63

HSV - Práce a dodávky HSV	24 160,34
---------------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 500,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	9 660,34
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	178 344,29
---------------------------	------------

776 - Podlahy povlakové	105 417,33
-------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	72 926,96
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
Objekt: 04 - objekt UV13Z-O (byť školníka)

Místo: Datum: 06.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 504,63	
D HSV Práce a dodávky HSV							24 160,34	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 500,00	
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	145,00	14 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111								
D 997 Přesun sutě							9 660,34	
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	3,041	663,00	2 016,18	CS ÚRS 2024 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111								
	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,041	304,00	924,46	CS ÚRS 2024 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,369	13,30	364,01	CS ÚRS 2024 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
VV 3,041*9 'Přepočtené koeficientem množství					27,369			
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,041	2 090,00	6 355,69	CS ÚRS 2024 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631								
D PSV Práce a dodávky PSV							178 344,29	
D 776 Podlahy povlakové							105 417,33	
	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	62,867	65,30	4 105,22	CS ÚRS 2024 02
PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116								
	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	62,867	16,20	1 018,45	CS ÚRS 2024 02
PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311								
	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	62,867	88,60	5 570,02	CS ÚRS 2024 02
PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321								
	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	62,867	246,00	15 465,28	CS ÚRS 2024 02
PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121								
	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	62,867	164,00	10 310,19	CS ÚRS 2024 02
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812								
	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	62,867	182,00	11 441,79	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111								
20,977+9,729+15,709+9,892+6,560					62,867			
Součet					62,867			
28411140			PVC dle požadavku investora tj. (pro komerční budovy (ZŠ, MŠ), Třída zátěže - 33-42, celková tloušťka - min. 2,9 mm, nášlapná vrstva - 0,70 mm, reakce na oheň - Bfl/S1, povrchová úprava - PUR, protiskluznost - DS (odolná proti skluzu))	m2	62,867	540,00	33 948,18	
776411111			Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	70,000	80,20	5 614,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111								
70					70,000			
28411001			lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	70,000	82,40	5 768,00	CS ÚRS 2024 02
lišta soklová PVC 9,7x58mm								

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111	m2	62,867	188,00	11 819,00	CS ÚRS 2024 02
998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776211	%	1 050,601	0,34	357,20	CS ÚRS 2024 02
781	Dokončovací práce - obklady				72 926,96	
781121011	Nátěr penetrační na stěnu Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011	m2	35,000	63,00	2 205,00	CS ÚRS 2024 02
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112	m2	35,000	493,00	17 255,00	CS ÚRS 2024 02
781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810	m2	35,000	137,00	4 795,00	CS ÚRS 2024 02
781472419	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472419	m2	35,000	745,00	26 075,00	CS ÚRS 2024 02
59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	38,500	565,00	21 752,50	CS ÚRS 2024 02
998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111	t	0,867	974,00	844,46	CS ÚRS 2024 02

Stavba:

Objekt:

05 - VRN

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.11.2024

İÇ:

DÍČ:

İÇ:

64610225

DIČ:

CZ64610225

IC:

DÍČ:

İÇ:

DÍČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
Objekt: 05 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

281 293,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

281 293,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Šrámkova (sanace popovodňových škod)
Objekt: 05 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Datum: 06.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 281 293,23

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					281 293,23	
1	K	VRN1	Zařízení staveniště (Sociální zařízení, mobilní WC apod.)	kpl	1,000	32 517,29	32 517,29	
	PP	Zařízení staveniště (Sociální zařízení, mobilní WC apod.)						
2	K	VRN2	Koordinace s ostatními profesemi, zaměření stavby, technické práce	kpl	1,000	48 775,94	48 775,94	
	PP	Koordinace s ostatními profesemi, zaměření stavby, technické práce						
3	K	090001009	Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka 200.000,- Kč)	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
	PP							

Časový a finanční harmonogram stavby :

"ZŠ Šrámkova" (oprava povodňových škod)"

Zhotovitel:



zpracováno dne 4.11.2024

Rok	2024						2025							
Týden	47	48	49	50	51	52	6	7	8	9	10	11	12	13
Měsíc	listopad		prosinec				únor				březen			
Počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. etapa														
Bourání dlažeb včetně podkladních vrstev														
Broušení betonových podkladů po stržených linech														
Broušení - oškrábání maleb														
Odvoz sutí na skládku														
II. etapa														
Nové podkladní vrstvy v chodbách CEMFLOW														
Položení PVC podlahy														
Nové výmalby														
Demontáž ocelové stěny včetně dodávky nové plastové														
Finanční plnění:	118 741,00 Kč		309 548,74 Kč				1 631 344,00 Kč				1 673 478,67 Kč			

Poznámky k harmonogramu:

1) Harmonogram je zpracován v souladu s podmínkami SoD. Navržené termíny jsou orientační a navržené v souladu s SoD, budou dále revidovány na základě vysychání budovy apod.

Termín plnění (I.etapa):
Zahájení předpoklad (I.etapa):
Dokončení díla (I.etapa)
Termín plnění (II.etapa):
Zahájení předpoklad (II.etapa):
Dokončení díla (II.etapa)

do 45 KD
18.11.2024
31.12.2024
do 60 KD
01.02.2025
31.03.2025

Celkové finanční plnění bez DPH

3 733 112,41 Kč