



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00300/2024/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel.:

e-mail:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová, odbor rozvoje města

Ing. David Michalicka, starosta města

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

e-mail

dále „Zhotovitel“

JPR Realizace s.r.o.

Rybná 71/24, 110 00 Praha 1

Pavlem Jenšovským, jednatelem

Moneta Money Bank

05774063

CZ05774063

6szbq89

Ing. Miroslav Pavliš

jprrealizace@gmail.com

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce na díle tak, jak je uvedeno níže a změna termínu provádění díla.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z těchto důvodů níže uvedeným způsobem:

- před započítáním realizace bylo zjištěno, že kanalizační přípojka, na kterou má být lapol osazen odváděč z objektu společně odpadní vodu z kuchyně restaurace a splaškovou vodu z WC. Podle normy lze tukový odlučovač osadit pouze na odvod vody z kuchyně. Proto je zapotřebí na výstupu z objektu odpadní vody rozdělit do dvou samostatných větví. Blíže uvedeno ve změnovém listu ZL č. 1 změnovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Termín dokončení díla se prodlužuje o počet dní, po kterou bylo přerušeno provádění díla z důvodu jednání smluvních stran týkajících se nutné změny realizace díla uvedené v článku 2 této smlouvy. Původní termín dokončení díla 31. 10. 2024 se tímto dodatkem prodlužuje do 16. 11. 2024.

Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy ve výši: 458 000,- Kč bez DPH, tj 554 180,00 Kč včetně DPH.

4.2. **Změna ceny díla:**

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 137 300,42 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 0,- Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny díla dle tohoto dodatku: 137 300,42 Kč bez DPH.

4.3. Z důvodů shora uvedených se cena uvedená v odst. 4.1. smlouvy o dílo mění takto: **595 300,42 Kč bez DPH**, tj. 720 313,51 včetně DPH.

4.4. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy vystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. vztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

5.6. Tento dodatek schválila rada města Říčany dne 7.11.2024 pod. č. usn. 24-46-001.

Příloha: ZL 1 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech

Objednatel:

Ing. David
Michalička
a

Digitálně
podepsal Ing.
David Michalička
Datum: 2024.11.13
08:36:35 +01'00'

.....
Ing. David Michalička
starosta města

V Praze

Zhotovitel:

Roman
Jahoda

Digitálně
podepsal Roman
Jahoda
Datum:
2024.11.13
08:46:50 +01'00'

.....
Pavel Jenšovský
Jednatel JPR Realizace

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel:

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):

Projekty & Revize s.r.o.
Čihadla 12
289 26 Stará Lysá
IČ: 21656410

Zhotovitel:

JPR Realizace s.r.o.
Rybná 71/24
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 05774063

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☒
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS: SO 301 – Osazení lapače tuků

Změnu požaduje:

Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: uceleného systému odvádění splaškových vod

Stručný popis změny:

Na základě objevené skutečnosti skutečného vedení kanalizace na místě stavby, je nutné provést oddělení vod tekoucích z kuchyně a splaškových vod z toalet v restauraci Jureček. Část bude provedena ve sklepě restaurace a zbylá část obtokem kolem nového lapače tuků.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO ☐ NE ☒

Časový dopad na stavbu:

ANO ☒ NE ☐

Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH:

458 000,00 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:

+ 137 300,42 Kč


Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

595 300,42 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 301	458 000,00 Kč	458 000,00 Kč	137 300,42 Kč	0,00 Kč	595 300,42 Kč
Total/ Celkem	458 000,00 Kč	458 000,00 Kč	137 300,42 Kč	0,00 Kč	595 300,42 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: PAVLÍK Datum: 7.11.24 Podpis (razítko) 

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

☒

Nedoporučuji

☐

Jméno: ŠKOTBOVA Datum: 7.11.24 Podpis (razítko) 


3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

☒

Nedoporučuji

☐

Jméno: LEŠNAR Datum: 7.11.24 Podpis (razítko) 

Přílohy: Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 092-3
Stavba: Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany - ZL č.1

KSO:
Místo: Říčany

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel:
Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

IČ: 00240702
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ: 29136504
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			137 300,42
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 137 300,42	Výše daně 28 833,09
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			166 133,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:092-3

Stavba:Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany - ZL č.1

Místo:Říčany

Zadavatel:Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

Zhotovitel:

Datum:17. 10. 2024

Projektant:LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		137 300,42	166 133,51
092-3	Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany - ZL č.1	137 300,42	166 133,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany - ZL č.1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Říčany	Datum:	17. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	00240702
Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	29136504
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		137 300,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 300,42	21,00%	28 833,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	166 133,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany - ZL č.1

Místo: Říčany

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

Projektant: LNConsult s.r.o., U
hřiště 250, 250 83
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	137 300,42
HSV - Práce a dodávky HSV	127 600,42
1 - Zemní práce	50 272,00
2 - Zakládání	5 000,00
5 - Komunikace pozemní	6 880,00
8 - Trubní vedení	44 597,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 865,00
997 - Přesun sutě	3 341,12
998 - Přesun hmot	6 644,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany - ZL č.1

Místo: Říčany

Datum: 17. 10. 2024

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říč

Projektant: LNConsult s.r.o., U
hřiště 250, 250 83
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 300,42

D HSV Práce a dodávky HSV

127 600,42

D 1 Zemní práce 50 272,00

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

2	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,000	510,00	3 060,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	510,00	3 060,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

4	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

5	K	151101111	Odstanění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m

6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	10,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,600	278,00	6 004,80	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV (12)*1,8 21,600

12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,600	630,00	6 048,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

13	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	17,280	350,00	6 048,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP Štěrkodrt' frakce 0/63

VV 17,28 17,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	630,00	1 512,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
15	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	4,320	310,00	1 339,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VV		2,16*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,320			
	D	2	Zakládání				5 000,00	
16	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,500	8 500,00	4 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	25 000,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	D	5	Komunikace pozemní				6 880,00	
18	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,000	860,00	6 880,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	D	8	Trubní vedení				44 597,60	
36	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	6,000	94,90	569,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100					
37	M	28617009	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x3000mm SN10	m	6,600	327,00	2 158,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x3000mm SN10					
	VV		6,50246305418719*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,600			
38	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	24,000	174,00	4 176,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
39	M	28617011	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10	m	10,000	634,00	6 340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10					
	VV		9,85221674876847*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
48	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,000	410,00	1 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100					
	VV		4		4,000			
49	M	28617200	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 100/100	kus	4,000	230,00	920,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 100/100					
	VV		4		4,000			
52	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	237,00	474,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100					
	VV		2		2,000			
53	M	28617232	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100					
	VV		2		2,000			
46	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	474,00	1 896,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150					
	VV		4		4,000			
47	M	28617205	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	4,000	710,00	2 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150					
	VV		4		4,000			
50	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	281,00	562,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150					
	VV		2		2,000			
51	M	28617235	spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150	kus	2,000	367,00	734,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 150					
	VV		2		2,000			
45	K	894811145	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	9 980,00	9 980,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1860 do 2230 mm					
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
41	M	55241017	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz</i>	kus	1,000	4 270,00	4 270,00	CS ÚRS 2024 02
PP			poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz					
54	K	R0001	D+M závěsů pro potrubí	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 865,00	
22	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	20,000	10,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
23	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	20,000	10,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
42	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,500	6 550,00	9 825,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
24	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
D 997			Přesun sutě				3 341,12	
25	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,240	120,00	508,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
26	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,240	200,00	848,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	80,560	10,00	805,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			4,24*19		80,560			
28	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,240	278,00	1 178,72	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
D 998			Přesun hmot				6 644,70	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,610	270,00	6 644,70	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				9 700,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 700,00	
30	K	012203000	Geodetické práce před, při a po provádění stavby (zaměření skutečného provedení stavby)	kpl	1,000	5 700,00	5 700,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
VV			1		1,000			
31	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Pasportizace objektu před započatím prací					
VV			1		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
32	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, energie, odstranění	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zařízení staveniště					
VV			1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				4 000,00	
33	K	043154000	Zkoušky hutnicí - zatěžovací	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zkoušky hutníci					
	VV		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
34	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl...	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy					
	VV		1		1,000			
35	K	072103011	Zajištění dopravního značení dle stanoveného DIO komunikace II. a III. třídy - pronájem dopravních značek	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					
	VV		1		1,000			