



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo32055058



Č. j. KRPK-46208-14/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov 15. 10 2024

Specifikace a zadávací podmínky

akce: 114v352004114 - KŘP KvK - VKV Podhorní Vrch, Cheb - palivové hospodářství ke stávajícímu náhradnímu zdroji energie

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je dodávka a instalace externí palivové nádrže na naftu pro instalovaný motorgenerátor, který slouží jako náhradní zdroj elektřiny pro objekt: Stožár VKV Podhorní Vrch (Mariánské Lázně).

Cílem realizace VZ je navýšení doby provozu náhradního zdroje tak, aby automatický provoz v případě potřeby (při výpadku dodávky elektrické energie) byl schopen zajistit náhradní dodávku elektřiny do našeho zařízení po dobu 144 hodin, tj. na 6 dní.

Specifikace předmětu plnění:

- Externí palivová nádrž bude kompatibilní s instalovaným motorgenerátorem:
typ: KJT 15
výrobce: KJ Power
napěťová soustava: 3x400/230V, 50Hz
elektrický výkon: Prime power 14kVA
- Řídící jednotka motorgenerátoru je nyní napojena na dálkový dohled prostřednictvím O₂ GSM brány
- Přidaná nádrž na naftu bude mít objem min. 300 litrů max. 400 dle možností nabídky trhu
- Součástí realizace instalace přídatné – externí palivové nádrže je kompletní dodávka materiálů a veškerých pomocných či doplňkových prací, které s předmětem zakázky souvisí např. doprava na místo, veškeré potřebné připojovací potrubí s příslušenstvím, spotřební materiál, zednické začištění, utěsnění prostupů stěnami, požární ucpávky apod.
- Po instalaci externí palivové nádrže bude provedena provozní zkouška a zkouška těsnosti proti úniku paliva

Dodací lhůta:

Zahájení realizace: **od data účinnosti smlouvy**
Požadujeme termín plnění VZ : **nejpozději do 30. 11. 2024**

Další podmínky realizace veřejné zakázky:

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě (v objektu).

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i mimo tyto hodiny a o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě staveniště.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při realizaci díla.

Při předání díla zhotovitel doloží příslušné certifikáty, osvědčení a prohlášení.

