

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_11
Stavba: Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice



KSO:
Místo: revír Olšany, Račice

CC-CZ:
Datum: 1.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

IČ: 06311997
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **223 124,08**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	223 124,08	46 856,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **269 980,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024_11

Stavba: Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Místo: **revír Olšany, Račice**

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

223 124,08

269 980,18

SO 01 Linka 1.

115 995,29

140 354,39

SO 02 Linka 2.

90 300,86

109 264,06

SO 03 Linka 3.

16 827,93

20 361,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 01 - Linka 1.

KSO:

Místo: revír Olšany

CC-CZ:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

IČ:

06311997

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 995,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 995,29	21,00%	24 359,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

140 354,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 01 - Linka 1.

Místo: revír Olšany

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 995,29

HSV - Práce a dodávky HSV

115 995,29

1 - Zemní práce

83 090,00

5 - Komunikace pozemní

31 185,00

998 - Přesun hmot

1 720,29

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 01 - Linka 1.

Místo: revír Olšany

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 995,29

D HSV Práce a dodávky HSV

115 995,29

D 1 Zemní práce

83 090,00

1	K	11120320R	Odstranění křovin, stromů a větví do výšky 5m průměru do 100mm, šířky 1m od krajnice, včetně zatažení do porostu, mulčování či odvezení, nebo strojně, včetně vysekání krajnic při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 10 000 m2	bm	3 400,000	8,70	29 580,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	--

PP Odstranění křovin, stromů a větví do výšky 5m průměru do 100mm, šířky 2m od krajnice, včetně zatažení do porostu, mulčování či odvezení, nebo strojně, včetně vysekání krajnic při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 10 000 m2

VV ořez linky 1

VV "staničení 0,000-1,400" 1400*2

2 800,000

VV "odbočka z hlavní trasy 0,700-0,200" 200*2

400,000

VV "staničení 1,500-1,600" 100*2

200,000

VV **Součet**

3 400,000

3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	59,00	1 062,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV propichy do porostu á 100 m

VV 18*1

18,000

VV **Součet**

18,000

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 520,000	14,90	52 448,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV srovnání trasy lesní linky

VV "staničení 0,700-1,600" 900*3,2

2 880,000

VV "odbočení z hlavní trasy staničení 0,700-0,200" 200*3,2

640,000

VV **Součet**

3 520,000

D 5 Komunikace pozemní

31 185,00

4	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	135,000	231,00	31 185,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV odvodňovací polštáře z DK 32-63 cca 39 tun

VV "polštář 1." 20*3

60,000

VV "polštář 2." 15*3

45,000

VV "polštář 3." 10*3

30,000

VV **Součet**

135,000

D 998 Přesun hmot

1 720,29

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,366	43,70	1 720,29	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 02 - Linka 2.

KSO:

Místo: revír Olšany

CC-CZ:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

IČ:

06311997

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 300,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 300,86	21,00%	18 963,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 264,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 02 - Linka 2.

Místo: revír Olšany

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 300,86

HSV - Práce a dodávky HSV

90 300,86

1 - Zemní práce

68 364,00

5 - Komunikace pozemní

20 790,00

998 - Přesun hmot

1 146,86

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 02 - Linka 2.

Místo: revír Olšany

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 300,86

D HSV Práce a dodávky HSV

90 300,86

D 1 Zemní práce

68 364,00

5	K	11120320R	Odstranění křovin, stromů a větví do výšky 5m průměru do 100mm, šířky 1m od krajnice, včetně zatažení do porostu, mulčování či odvezení, nebo strojně, včetně vysekání krajnic při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 10 000 m2	bm	1 200,000	8,70	10 440,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	--

PP Odstranění křovin, stromů a větví do výšky 5m průměru do 100mm, šířky 2m od krajnice, včetně zatažení do porostu, mulčování či odvezení, nebo strojně, včetně vysekání krajnic při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 10 000 m2

VV ořez linky 2.

VV 1200

1 200,000

VV Součet

1 200,000

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV propichy do porostu á 100 m

VV 12*1

12,000

VV Součet

12,000

1	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 840,000	14,90	57 216,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV srovnání trasy linky 2.

VV "staničení 0,000-1,200" 1200*3,2

3 840,000

VV Součet

3 840,000

D 5 Komunikace pozemní

20 790,00

3	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	231,00	20 790,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV odvodňovací polštáře z DK 32-63 cca 26 tun

VV "polštář 1." 10*3

30,000

VV "polštář 2." 10*3

30,000

VV "polštář 3." 10*3

30,000

VV Součet

90,000

D 998 Přesun hmot

1 146,86

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,244	43,70	1 146,86	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 03 - Linka 3.

KSO:

Místo: revír Olšany, Račice

CC-CZ:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

IČ:

06311997

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 827,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 827,93	21,00%	3 533,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 361,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 03 - Linka 3.

Místo: revír Olšany, Račice

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 827,93

HSV - Práce a dodávky HSV

16 827,93

1 - Zemní práce

5 859,50

5 - Komunikace pozemní

10 395,00

998 - Přesun hmot

573,43

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

Objekt:

SO 03 - Linka 3.

Místo: revír Olšany, Račice

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Erik Homolka, Lipůvka 444, 67922 Lipůvka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 827,93

D HSV Práce a dodávky HSV

16 827,93

D 1 Zemní práce

5 859,50

2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,500	59,00	1 091,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3							
WV	propichy/ odtokové příkopy do porostu z míst odvodňovacích polštářů							
WV	2*4 8,000							
WV	příkopa podél odvodňovacích polštářů 15*0,7 10,500							
WV	Součet 18,500							

3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	320,000	14,90	4 768,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění							
WV	srovnání trasy linky 3.							
WV	"staničení 0,000-0,100" 100*3,2 320,000							
WV	Součet 320,000							

D 5 Komunikace pozemní

10 395,00

4	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	45,000	231,00	10 395,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm							
WV	odvodňovací polštáře z DK 32-63 cca 13 tun							
WV	"polštář 1." 5*3 15,000							
WV	"polštář 2." 10*3 30,000							
WV	Součet 45,000							

D 998 Přesun hmot

573,43

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,122	43,70	573,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

Výkon 149 - zpřístupnění porostu Olšany, Račice

