

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Údržba PL-rev. 8 Čermná

KSO:
Místo: N.Těchanovice, Vítkov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
RATOMEX s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27783201
DIČ: CZ27783201

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				101 029,80
				Výše daně
				21 216,30
				0,00
DPH základni snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 101 029,80 0,00		
Cena s DPH		v CZK		122 246,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1
Stavba: Údržba PL-rev. 8 Čermná
Místo: N.Těchanovice, Vítkov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: RATOMEX s.r.o.

Datum: 27.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 029,80	122 246,10
SO 01	Linky odd 840	20 292,00	24 553,40
SO 02	Linka odd 832	30 021,12	36 325,62
SO 03	Linky odd 827, 828	23 020,68	27 855,08
SO 04	SV Za přejezdem, LC Nové Těchanovice	27 696,00	33 512,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba PL-rev. 8 Čermná

Objekt: SO 01 - Linky odd 840

Místo: N.Těchanovice, Vítkov

Datum: 27.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: RATOMEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							20 292,00
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 292,00
D	1		Zemní práce				20 292,00
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	30,000	554,00	16 620,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100 (10*1,5*0,2)*10"průlehy vč. odtoku v porostu		30,000		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,000	30,60	3 672,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111 40*3"srovnání er.rýh		120,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba PL-rev. 8 Čermná

Objekt: SO 02 - Linka odd 832

Místo: N.Těchanovice, Vitkov

Datum: 27.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: RATOMEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							30 021,12
Náklady soupisu celkem							30 021,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 612,00
D	1		Zemní práce				
6	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	25,000	90,00	2 250,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201 25*1		25,000		
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	66,000	130,00	8 580,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151102 110*3*0,2"odstranění nánosů		66,000		
5	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	1,800	380,00	684,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151100 6*1,5*0,2"průleh		1,800		
2	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	330,000	30,60	10 098,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111 110*3		330,000		
D	5		Komunikace pozemní				7 410,00
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	30,000	247,00	7 410,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111 5*3"		15,000		
		VV	5*3		15,000		
		VV	Součet		30,000		
D	998		Přesun hmot				999,12
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,800	72,40	999,12
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba PL-rev. 8 Čermná

Objekt:

SO 03 - Linky odd 827, 828

Místo:

N.Těchanovice, Vítkov

Datum: 27.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RATOMEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							23 020,68
Náklady soupisu celkem							
							23 020,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 242,00
D	1		Zemní práce				
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 25*3*0,2"linka 827 A/C Součet	m3	15,000 15,000 15,000	172,00	2 580,00
5	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151100 (5*1,5*0,2)*7" průlehy linka A/B Součet	m3	10,500 10,500 10,500	380,00	3 990,00
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111 40*3" linka 827 A/C Součet	m2	120,000 120,000 120,000	30,60	3 672,00
D	5		Komunikace pozemní				11 280,00
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 20*3"linka 827 A/B Součet	m2	60,000 60,000 60,000	188,00	11 280,00
D	998		Přesun hmot				1 498,68
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111	t	20,700	72,40	1 498,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba PL-rev. 8 Čermná

Objekt:

SO 04 - SV Za přejezdem, LC Nové Těchanovice

Místo:

N.Těchanovice, Vítkov

Datum: 27.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

RATOMEX s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							27 696,00
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 696,00
D	1		Zemní práce				27 696,00
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	30,000	155,00	4 650,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101 30" od svodnic		30,000		
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	30,000	554,00	16 620,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100 (10*1,5*0,2)*10"průlehy vč. odtoku v porostu		30,000		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	210,000	30,60	6 426,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111 70*3"rovnání er.rýh		210,000		