

Zakázka: 262/24 - Výměna podlahy - ordinace**Zákazník : Léčebna TRN Janov****Termín realizace:** dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby**Doba realizace:** cca 4 dny vč. technologických pauz**Platební podmínky:** faktura 10 dnů**Záruční doba:** 2 roky

položka	množství	MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Demontáž a odnos původní krytiny – nelepené	33,00	m ²	42,00 Kč	1 386,00 Kč
Demontáž a odnos původní krytiny – lepené	33,00	m ²	140,00 Kč	4 620,00 Kč
Likvidace odpadu	1,00	úkon	1 980,00 Kč	1 980,00 Kč
Montážní práce - osekání dlažby	0,50	hod	445,00 Kč	222,50 Kč
Zametení a vysátí podkladu	33,00	m ²	30,00 Kč	990,00 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos EG20	33,00	m ²	58,00 Kč	1 914,00 Kč
Nivelační stěrka Kiesel F210, vrstva 5mm	33,00	m ²	315,00 Kč	10 395,00 Kč
Přebroušení nivelační stěrky talířovou bruskou, vč. vysátí	33,00	m ²	55,00 Kč	1 815,00 Kč
Pokládka PVC vč. lepení	33,00	m ²	148,00 Kč	4 884,00 Kč
Svár PVC za studena	11,30	bm	82,00 Kč	926,60 Kč
PVC sokl vč. montáže	22,00	bm	84,00 Kč	1 848,00 Kč
Zátěžové PVC Supreme Plus š.2m 6,10+5,80+5,80bm	35,40	m ²	369,00 Kč	13 062,60 Kč
Manipulace s materiálem podlah	35,40	m ²	30,00 Kč	1 062,00 Kč
Doprava	34,00	km	20,00 Kč	680,00 Kč
Smluvní sleva	1,00	zak.	-3 663,00 Kč	-3 663,00 Kč
Celkem bez DPH				42 122,70 Kč
DPH 21 %				8 845,77 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ				50 968,47 Kč

S pozdravem

V Rokycanech, 18.09.2024

Jan Sutr