



Soupis prací

Stavba: III/37710 Lomníčka
Rozpočet: SO 101 Oprava silnice km 0,155 - 0,595

Ref. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
4	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ <i>obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm ± 20% rezerva na vyrovnání nerovností</i> <i>440,00*3,00*0,05*1,2=79,200 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmují postřiky, nátěry - nezahmují těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
10	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU				