

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. V/87/2024

OPRAVA KAPLE ČESKÝ ÚJEZD

Objednatel: Město Chlumec

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

sídlo: Muchova 267, 403 39 Chlumec

statutární orgán: JUDr. Veronika Srnková, starostka

kontaktní osoba:

email:

tel.:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Hantych s.r.o.

IČ: 06659969

DIČ: CZ 06659969

sídlo/místo podnikání: č.p. 111, 40502 Janská

statutární orgán/oprávněná osoba: Miloš Hantych, jednatel

email: hantych@hantych.com

tel.:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.1. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla, spočívající v nezbytném dodatečném plnění, u něž z uvedených důvodů nelze měnit osobu dodavatele (dále jen vícepráce);
- z toho vyplývající úpravy smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2

Změny a doplnění

2.1. V Čl. III Cena za dílo ve znění Smlouvy o dílo č. V/49/2024 „OPRAVA KAPLE ČESKÝ ÚJEZD“ se mění:

3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH v Kč	955 527,46 Kč
21 % DPH v Kč	200 660,77 Kč
Cena celkem s DPH v Kč	1 156 188,23 Kč

na nové znění:

3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Původní cena:	
Cena celkem bez DPH v Kč	955 527,46 Kč
21 % DPH v Kč	200 660,77 Kč
Cena celkem s DPH v Kč	1 156 188,23 Kč

Cena za vícepráce:	
Cena bez DPH v Kč	182 959,39 Kč
21 % DPH v Kč	38 421,47 Kč
Cena celkem s DPH v Kč	221 380,86 Kč

Nová celková cena:	
Cena celkem bez DPH v Kč	1 138 486,85 Kč
21 % DPH v Kč	239 082,24 Kč
Cena celkem s DPH v Kč	1 377 569,09 Kč

2.2. V části Přílohy se mění:

z původního znění:

- 1) Soupis prací a výkaz výměr
- 2) Projektová dokumentace (neobsaženo)
- 3) Seznam poddodavatelů

na nové znění:

- 1) Soupis prací, výkaz výměr a položkový rozpočet víceprací vč. TLZ
- 2) Projektová dokumentace (neobsaženo)
- 3) Seznam poddodavatelů

- 2.3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

- 2.7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 15/74R/2024 ze dne 13. 11. 2024.

V Chlumci dne 14. 11. 2024

Za objednatele:

MĚST
okres



Město Chlumec
JUDr. Veronika Srnková, starostka

V Janské dne 14. 11. 2024

Za zhotovitele:

②

HANTYCH s.r.o.


40502 Janská - Janská 111



Hantych s.r.o.
Miloš Hantych, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: „Oprava kapličky v Českém Újezdu, p.p.č. 8 a 7 k.ú. Český Újezd“		Číslo změny: 1 SOD č.
Investor: Město Chlumec		Datum: 10.11.2024
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní		
Předkládaný návrh úpravy:	Doplnění projektové dokumentace	
	Dohodnuté lhůty ukončení díla	
Návrh je podložen položkovým rozpočtem :		
Krytina skládaná : 182 959,39 Kč		
Celkem změna ceny : + 182 959,39 Kč		
Popis: Při demontáži krytiny bylo zjištěno větší, než předpokládané množství poškozené krytiny a nebude možno zachovat původní. Stávající krytina (bobrovka) má jiné parametry určující laťování (jiné rozměry zámků) než krytina nová. Stávající dřevěné latě mají jinou rozteč pro pokládku střešní krytiny, než je dle technologie pokládky pro daný typ a jsou také značně poškozené. Z tohoto důvodu bude nutná náhrada v plném rozsahu. V nabídkovém rozpočtu nebyla taktéž řešena nárožní hrana z hřebenáčů.		

Počet listů příloh: 11. listů položkových rozpočtů	
Navrhovaná změna ceny díla: 182 959,39 Kč bez DPH	
Celková cena včetně změnového listu č. 1 : 1 138 486,85 Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	182 959,39 Kč
snížení ceny o	0 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 týdnů
zkrácení lhůty o	0 dní
Za zhotovitele: spol. HANTYCH s.r.o	
Za objednatele: Mgr. Kindlová, místostarostka	
TDS: Ing. Josef Korbel	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Újezd- kaplička

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HANTYCH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2024

IC:

DIČ:

IC:

06659969

DIČ:

CZ06659969

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k

Cena bez DPH

955 527,46

DPH základní
snižená

Základ daně
955 527,46
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
200 660,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 156 188,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Český Újezd- kaplička

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HANTYCH s.r.o.

Datum: 22. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

955 527,46

HSV - Práce a dodávky HSV

676 492,72

1 - Zemní práce

121 761,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

390 585,81

③

4050
IČ: 0665



9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 641,54
997 - Přesun sutě	37 089,48
998 - Přesun hmot	65 413,92
PSV - Práce a dodávky PSV	224 284,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 739,92
762 - Konstrukce tesařské	31 797,44
784 - Konstrukce klempířské	16 808,44
765 - Krytina skládaná	44 869,61
766 - Konstrukce truhlářské	13 626,00
771 - Podlahy z dlaždic	34 015,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 226,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 076,93
787 - Dokončovací práce - zasklívání	13 224,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Český Újezd- kaplička

Místo:

Datum: 22. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HANTYCH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	10	Množství	J. jednot.	Cena	Celkem	10259
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	------	--------	-------

Náklady soupisu celkem 955 527,46

D HSV Práce a dodávky HSV 678 492,72

D 1 Zemní práce 121 781,96

1 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 15,882 3 200,00 50 182,40 CS ÚR

PP Hloubení rýh nezapažených rýh širky do 800 mm strojně s urovňněním dna do předepsaného profilu a s odskru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PBC https://portal.vsw.cz/interact/016_2024_01/132151101

W	7,721*0,6*1	4,633
W	10,85*0,6*1	6,390
W	5,75*0,6*1	3,450
W	2,015*0,6*1	1,209

③

AD
IC: OS



W	Součet				CS 982				
2	K 174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhuštěním ručně	m3	12,545	1 926,00	24 161,67	CS		
PP		Zásyp sypatinou z jakéhokoli horniny ručně a složením výkopu ve vrstevách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101							
W		7,721*0,6*0,8		3,706					
W		10,65*0,6*0,8		5,112					
W		5,75*0,6*0,8		2,760					
W		2,015*0,6*0,8		0,967					
W		Součet:		12,545					
3	M 58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	22,581	1 230,00	27 774,63	CS		
PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32							
W		12,545*1,8		22,581					
4	K 181311103	Rozprostření omítky v vnitřní do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:3	m2	78,410	225,00	17 642,25	CS		
PP		Rozprostření a urovnění omítky v rovině nebo ve svahu s délkou do 1:5 rovně při soustavě ploše, š.							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103							
W		15,682*0,2		78,410					
W		Součet:		78,410					
5	K 181411131	Zakládání parkovacího travního výsevu prázdného 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,410	23,50	1 842,64	CS		
PP		Zakládání trávníku na podélné přímce plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131							
W		78,41		78,410					
6	M 00572410	osivo směs travní parkové	kg	1,568	101,00	158,37	CS		
PP		osivo směs travní parkové							
W		78,41*0,02		1,568					
D 5		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				390 585,81			
7	K 1811315412	Oprava vnitřní vápenné omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 m2	m2	14,000	514,00	7 196,00	CS		
PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladká, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1811315412							
8	K 1811321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	14,000	418,00	5 852,00	CS		
PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1811321131							
9	K 1812131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	13,960	142,00	1 982,32	CS		
PP		Sanační postřik vnitřních omítných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1812131151							
10	K 1812315413	Oprava vnitřní vápenné omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 m2	m2	31,966	695,00	22 216,37	CS		
PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladká, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1812315413							
W		31,966		31,966					
W		Součet:		31,966					
11	K 1812321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	45,926	471,00	21 831,16	CS		
PP		Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1812321131							
W		31,966		31,966					
W		13,96		13,960					
W		Součet:		45,926					
12	K 1812324111	Sanační omítky podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,960	606,00	8 487,68	CS		
PP		Omítky sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnané) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1812324111							
13	K 1812324191	Příplatek k sanační podkladní omítky vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	41,880	164,00	6 868,32	CS		

PP	Omlítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovňovací) Příplatek k cenám podkladní sanační omlítky nanášené ručně za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325131							
WV	13,96*3	41,880						
WV	Součet	41,880						
14	K 612325131	Omlítka sanační jádrové vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,980	965,00	13 471,40	CS	UR
PP	Omlítka sanační vnitřních ploch jádrové tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325131							
15	K 612325191	Příplatek k sanační jádrové omlítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	69,800	176,00	12 284,80	CS	UR
PP	Omlítka sanační vnitřních ploch jádrové Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 15 mm stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325191							
WV	5*13,96	69,800						
WV	Součet	69,800						
16	K 622131152	Sanační postřik vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2	35,133	123,00	4 321,36	CS	UR
PP	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131152							
WV	(20,26*0,8)	16,208						
WV	0,4*20,26	8,104						
WV	0,6*(19,201)	11,521						
WV	-1,7	-1,700						
WV	0,5*2	1,000						
WV	Součet	35,133						
17	K 622324411	Sanační podkladní omlítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	35,133	560,00	19 674,48	CS	UR
PP	Omlítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovňovací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622324411							
18	K 622325121	Sanační jádrová omlítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	35,133	911,00	32 006,16	CS	UR
PP	Omlítka sanační vnějších ploch jádrové tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325121							
WV	35,133	35,133						
19	K 622325191	Příplatek k sanační jádrové omlítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	175,965	276,00	48 483,54	CS	UR
PP	Omlítka sanační vnějších ploch jádrové tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 15 mm stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325191							
WV	35,133	35,133						
WV	35,133*5 *Přepočtené koeficientem množství	175,965						
20	K 622325356	Oprava vnější vápenné omlítky s celoplošným předukováním tloušťk. 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	77,074	1 610,00	116 381,74	CS	UR
PP	Oprava vápenné omlítky s celoplošným předukováním vnějších ploch skupné členění 2, v rozsahu opravné plochy přes 40 do 50%							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325356							
WV	20,26*2,97	60,172						
WV	20,26*0,15	3,039						
WV	4,66	4,660						
WV	20,26*0,3	6,078						
WV	"výč"							
WV	2,34*4	9,360						
WV	-2,05*0,85*2	-3,485						
WV	-1,25*2,2	-2,750						
WV	Součet	77,074						
21	K 622326231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	18,925	450,00	8 516,25	CS	UR
PP	Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326231							
WV	0,4*20,26	8,104						
WV	0,6*(19,201)	11,521						
WV	-1,7	-1,700						
WV	0,5*2	1,000						

PP	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosových, v rozsahu přes 10 do 30 %								
Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_URS_2024_01/978013161								
33	K 978013161	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	31,969	55,00	1 758,13	CS		
PP	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyřezáním spar, s ošklivím zděva, v rozsahu přes 30 do 60 %								
Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_URS_2024_01/978013161								
VV	(3,01+11,8)*2,572				38,091				
VV	-2,05*0,85*2				-3,485				
VV	-1,2*(2,05+1,15-1)				-2,640				
VV	Součet				31,969				
34	K 978013191	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,960	110,00	1 535,60	CS		
PP	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyřezáním spar, s ošklivím zděva, v rozsahu přes 50 do 100 %								
Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191								
VV	(3,01+11,8)*1				14,810				
VV	-1,25*1				-1,250				
VV	(0,2*1)*2				0,400				
VV	Součet				13,960				
35	K 978015341	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	77,074	25,40	1 957,68	CS		
PP	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyřezáním spar a s ošklivím zděva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %								
Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_URS_2024_01/978015341								
VV	20,25*2,97				60,172				
VV	20,28*0,15				3,039				
VV	4,88				4,680				
VV	20,26*0,3				6,078				
VV	vež								
VV	2,34*4				9,360				
VV	-2,05*0,85*2				-3,485				
VV	-1,25*2,2				-2,750				
VV	Součet				77,074				
36	K 978015381	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	18,925	93,10	1 781,92	CS		
PP	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyřezáním spar a s ošklivím zděva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %								
Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_URS_2024_01/978015381								
VV	0,4*20,26				8,104				
VV	0,6*(19,201)				11,521				
VV	-1,7				-1,700				
VV	0,5*2				1,000				
VV	Součet				18,925				
D 997	Přesun sítě					37 089,49			
37	K 997013501	Odvaz sítě a vybočení jejích hmot na skládce nebo mazáckádě od 1 km	t	12,044	298,00	3 585,02	CS		
PP	Odvaz sítě a vybočení jejích hmot na skládce nebo mazáckádě se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
38	K 997013509	Příplatek k odvazu sítě a vybočení jejích hmot na skládce nebo mazáckádě od 1 km přes 1 km	t	180,660	12,90	2 330,51	CS		
PP	Příplatek k odvazu sítě a vybočení jejích hmot na skládce nebo mazáckádě se složením, na vzdálenost přes 1 km								
Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV	12,044*15 Přepočtené koeficientem množství				180,660				
39	K 997013531	Příplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	12,044	2 590,00	31 193,96	CS		
PP	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demolčního značkového do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_URS_2024_01/997013531								
D 998	Přesun hmot					65 413,92			
40	K 998011008	Přesun hmot pro soubovy ze země s omezením mechanizace pro obvozy v 6 m	t	41,932	1 580,00	65 413,92	CS		

PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby a nosnou svíslou konstrukcí ze železnic z cihel, tvární nebo kamene vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713211				
D PSV	Práce a dodávky PSV	224 284,74			
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 739,92			
41 K 711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z nepové fólie	m2	23,299	66,90	1 558,70
PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nepovou fólií na ploše svíslé S z nepové fólie				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273				
VV	20,26*1,15		23,299		
42 M 28323005	fólie profilovaná (nepová) drenážní HDPE s výškou napů 8mm	m2	28,448	36,50	1 036,36
PP	fólie profilovaná (nepová) drenážní HDPE s výškou napů 8mm				
VV	23,299*1,221 Přepočtené koeficientem množství		28,448		
43 K 711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nepovou fólií ukončení horní listou	m	20,260	135,00	2 735,10
PP	Izolace proti zemní vlhkosti a bezúkladové vodě nepovými fóliemi ostatní ukončení izolace láhou				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383				
VV	20,26		20,260		
VV	Součet		20,260		
44 K 711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolací stěrkou svíslé na beton - 2 vrstvy	m2	24,312	694,00	16 872,63
PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolací stěrkou na ploše svíslé S dvouvrstev na betonu				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711192201				
VV	(20,26*1,2)		24,312		
VV	Součet		24,312		
45 M 58591002	stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve styku se zemínou	kg	85,092	133,00	11 317,24
PP	stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve styku se zemínou				
VV	24,312*3,5 Přepočtené koeficientem množství		85,092		
46 K 998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	100,000	2,18	218,00
PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711211				
D 762	Konstrukce tesafské	31 797,44			
47 K 762331921	Výřezání částí střešní vazby průřezové přezíva přes 120 do 224 cm2 a do 3 m	m	40,713	207,00	8 427,59
PP	Výřezání částí střešní vazby včetně konstrukce koso přezívy plochy přes 120 do 224 cm2, 6480 výřezané částí krovového prvku do 3 m				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331921				
VV	(135,71/100)*30		40,713		
VV	Součet		40,713		
48 K 762332922	Doplnění částí střešní vazby nanosy průřezové přezíva přes 120 do 224 cm2	m	40,713	565,00	23 002,85
PP	Doplnění střešní vazby nanosy (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332922				
49 K 998762211	Přesun hmot procentní pro konstrukce tesafské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	100,000	3,67	367,00
PP	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762211				
D 764	Konstrukce klempířské	15 808,44			
50 K 764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suší	m2	4,080	183,00	787,44
PP	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suší				
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821				
VV	1,02*4		4,080		
VV	Součet		4,080		
51 K 764131405	Krytina střešní rovná drážkováním ze svítků z Cu plechu 15 500 mm	m2	4,080	3 900,00	15 912,00
PP	Krytina střešní rovná drážkováním ze svítků z Cu plechu 15 500 mm				

PP	Krytina ze evišů nebo tabulí z měděného plechu a úpravou u okapů, prostupů a vývětních střešních rovnů drážkováním ze svlůků R 500 mm, sklon střechy přes 60°									
Online PSC	https://podminky.ura.cz/item/CS_URS_2024_01/764731409									
52	K	1998764211	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	100,000	1,09	109,00	CS		
PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vedlejší dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky do 6 m									
Online PSC	https://podminky.ura.cz/item/CS_URS_2024_01/764731411									
D	765	Krytina skládaná					44 869,61	CS		
53	K	785111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové kryti	m2	23,140	506,00	11 706,84	ÚR	18,86	506,00 9 543,16
PP	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho šupinové kryti									
Online PSC	https://podminky.ura.cz/item/CS_URS_2024_01/785111109									
54	M	59660010	taška bobrovka rezná základní kulatý řez	kus	369,526	75,00	27 714,45	CS	1 174,47	75,00 88 085,55
PP	taška bobrovka rezná základní kulatý řez									
VV	(905,7/100)*40				362,280					
VV	Součet				362,280					
VV	362,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'				369,526					
55	M	59660021	taška bobrovka rezná hřebenová	kus	5,000	150,00	750,00	CS	51,00	150,00 7 650,00
PP	taška bobrovka rezná hřebenová									
56	K	765121842	Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	23,140	188,00	4 350,32	ÚR	18,86	188,00 3 545,68
PP	Demontáž krytiny betonové bobrovky, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití									
Online PSC	https://podminky.ura.cz/item/CS_URS_2024_01/765121842									
VV	9,3*2				18,600					
VV	4,54				4,540					
VV	Součet				23,140					
57	K	998765211	Přesun hmot procentní pro krytiny střešní s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	100,000	3,46	346,00	CS		
PP	Přesun hmot pro krytiny střešní stanovený procentní sazbu (%) z ceny vedlejší dopravní vzdálenosti do 50 m a omezením mechanizace na objektech výšky do 6 m									
Online PSC	https://podminky.ura.cz/item/CS_URS_2024_01/998765211									
D	768	Konstrukce truhlářské					13 526,00	CS		
58	K	766621R01	Oprava oken dřevěných jednoduchých repase dle PD	m2	3,485	1 800,00	6 273,00			
PP	Oprava oken dřevěných jednoduchých repase dle PD									
P	Poznámka k položce: Stávající okna jsou dřevěná jednoduchá a poškozenými a nesoudržnými střešními výplněmi. Velikost nálety budou odstraněny, okna budou repasována. Pod pažem repase je myšleno odstranění starých náletů, obroušení na původní dřevo, opravení poškozených dřevěných částí napuštěním speciálním napuštěním, které ochrání dřevo a dalšími dvěma vrcholmi nálety. Podle požadavků budou součástí výměny a mazání u oken bude provedeno nové lakování, bude provedeno montáž těsnění a v případě původní kování.									
W	2,05*0,85*2				3,485					
W	Součet				3,485					
59	K	766621R02	Oprava oken dřevěných jednoduchých repase dle PD	m2	4,000	1 800,00	7 200,00			
PP	Oprava oken dřevěných jednoduchých repase dle PD									

Při demontáži krytiny bylo zjištěno, větší množství poškozené krytiny a že stávající krytina (bobrovka) má jiné parametry (jiné rozměry zámků) než krytina nová.

Při demontáži krytiny bylo zjištěno, větší množství poškozené krytiny a že stávající krytina (bobrovka) má jiné parametry (jiné rozměry zámků) než krytina nová.

Při demontáži krytiny bylo zjištěno, větší množství poškozené krytiny a že stávající krytina (bobrovka) má jiné parametry (jiné rozměry zámků) než krytina nová.

Z důvodu celého poškození střechy bylo zvýšeno v plném rozsahu.

		<i>Poznamka k položce:</i> Stávající dveře jsou dřevěné s prosklením. Veškeré nátery budou odstraněny, dveře budou napraveny. Pod pojmem naprava je myšleno odstranění starých náterů, očištění na původní dřevo, opravení poškozených dřevěných částí dveří a zártní (vč. kytovin), napuštění speciálním napouštědlem, které ochrání dřevo a dalšími dvěma vrstvami náterů. Podle potřeby budou součástí vyměněny a mazány, u dveří bude provedeno nové kování, bude provedena montáž štančí a výtahová původní kování.					
VV		1,25*3,2				4,000	
VV		Součet				4,000	
60	K 998766211	Přesun hmot procentní prokazatelnosti s omezením mechanizace v	%	100,000	0,53	53,00	CS UR
		Přesun hmot prokazatelnosti stanovený procentní razbou (%) s omy vodotvorné dopravní vzdáleností do 50 m s omezením mechanizace v objemech výšky do 6 m https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/998766211					
D 771		Podlahy z dlaždic				34 015,68	
61	K 771121011	Náter penetrace na podlahu	m2	14,680	62,80	921,90	CS UR
		Příprava podkladu před provedením nátěru penetrace na podlahu https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/771121011					
PP		14				14,000	
Online PSC		1,7*0,4				0,680	
VV		Součet				14,680	
62	K 771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	14,680	356,00	5 226,08	CS UR
		Příprava podkladu před provedením stěrky samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/771151012					
63	K 771274326	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním rychleschnoucím lepidlem s přes 400 mm	m	1,700	885,00	1 130,50	CS UR
		Montáž obkladů schodů z dlaždic keramických lepených flexibilním rychleschnoucím lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, tloušťky přes 400 mm https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/771274326					
PP		15 do 20mm s přes 550 do 600mm tl přes 400 do 600mm					
Online PSC		15 do 20mm s přes 550 do 600mm tl přes 400 do 600mm					
64	M 59761069	Schodovka keramická mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm s přes 550 do 600mm tl přes 400 do 600mm	m	1,700	2 290,00	3 893,00	CS UR
		Schodovka keramická mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm s přes 550 do 600mm tl přes 400 do 600mm					
65	K 771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,000	168,00	2 362,00	CS UR
		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/771571810					
PP		14				14,000	
Online PSC							
VV							
66	K 771574515	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychleschnoucím lepidlem přes 6 do 8 kg/m2	m2	14,000	742,00	10 388,00	CS UR
		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychleschnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 8 kg/m2 https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/771574515					
PP		14*1,1 Připočtené koeficientem množitel				15,400	
Online PSC							
VV							
67	M 59761137	Dlažba keramická mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl přes 15 do 20mm s přes 550 do 600mm tl přes 400 do 600mm	m2	15,400	567,00	8 731,80	CS UR
		Dlažba keramická mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl přes 15 do 20mm s přes 550 do 600mm tl přes 400 do 600mm					
PP		14*1,1 Připočtené koeficientem množitel				15,400	
Online PSC							
VV							
68	K 771571223	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychleschnoucím lepidlem za pokládku na koso	m2	14,000	70,10	981,40	CS UR
		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychleschnoucím lepidlem Příplatek k cenám za pokládku na koso https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/771571223					
69	K 998771211	Přesun hmot procentní prokazatelnosti s omezením mechanizace v	%	100,000	3,91	391,00	CS UR
		Přesun hmot prokazatelnosti stanovený procentní razbou (%) s omy vodotvorné dopravní vzdáleností do 50 m s omezením mechanizace v objemech výšky do 6 m https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/998771211					
D 783		Dokončovací práce - nátery				31 228,43	
70	K 783201401	Ometení tesafských konstrukcí před provedením náteru	m2	70,902	5,10	361,91	CS UR
		Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením náteru ometení https://podminky.uz.cz/tem/CS_URS_2024_01/783201401					
PP							
Online PSC							
VV							
71	K 1783213121	Napouštění dřevěných konstrukcí syntetickým povrchovým nátěrem tesafských konstrukcí	m2	70,902	212,00	15 043,94	CS UR
		Napouštění dřevěných konstrukcí syntetickým povrchovým nátěrem tesafských konstrukcí Preventivní napouštění nátěry tesafských povrchů proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
PP							

Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C3_UK5_2024_01/783213122						
W	(0,15*4*3,82)*2	4,584					
W	(0,15*4*1,32)*8	4,752					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*3,55*4	7,852					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*1,35*2	1,512					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*1,4*2	1,568					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*1,15	0,844					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*2,52	1,411					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*3,05*8	13,884					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*1,87*4	4,189					
W	(0,04+0,04+0,16+0,16)*4,42*8	14,144					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*3,5*5	9,800					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*1,5*4	3,360					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*0,5*4	1,120					
W	(0,12+0,12+0,16+0,16)*2,02*2	2,252					
W	Součet	70,982					
72	K 783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně čístenosti 1 a 2	m2	22,644	79,70	1 804,73	CS
PP	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrch hladkých omítek hladkých, zrnitých štukových nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2					11P	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C3_UK5_2024_01/783826615						
W	1 sokl						
W	0,4*20,26	8,104					
W	0,6*(19,201)	11,521					
W	-1,7	-1,700					
W	0,5*2	1,000					
W	20,26*0,15	3,039					
W	0,65*0,4*2	0,880					
W	Součet	22,644					
73	K 7838271R011	Krycí jednosložkový silikátový nátěr omítek stupně čístenosti 1 a 2	m2	95,999	146,00	14 015,85	CS
PP	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobně hladkých omítek hladkých, zrnitých štukových nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 sokl-silikátový					11P	
W	77,074	77,074					
W	18,925	18,925					
W	Součet	95,999					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 076,93	CS
74	K 784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	59,926	6,12	366,75	CS
PP	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					11P	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C3_UK5_2024_01/784111001						
75	K 784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnostech v do 3,80 m	m2	59,926	78,60	4 710,18	CS
PP	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					11P	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C3_UK5_2024_01/784321031						
W	45,926+14	59,926					
W	Součet	59,926					
D	787	Dokončovací práce - zasklívaní				13 224,29	CS
76	K 787600602	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého přes 1 do 3 m2	m2	5,253	110,00	577,83	CS
PP	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2					11P	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C3_UK5_2024_01/787600602						
W	2,05*0,85*2	3,485					
W	1,25*1,15	1,438					
W	0,3*0,55*2	0,330					
W	Součet	5,253					
77	K 787611224	Zasklívaní oken a dveří povrchem s podkladem smíšeným lakem matovaným a 4 mm	m2	5,253	1 630,00	8 562,39	CS
PP	Zasklívaní oken a dveří deskami plochými a plochými sklem plochým a matovaným s podkladem a zasklením oken nebo dveří povrch, tl. 4 mm					11P	
Online PSC	https://podminky.urs.cz/tem/C3_UK5_2024_01/787611224						
P	Poznámka k položce: Součástí práce dveří a oken je zasklení. Nové a staré sklo typu dle zadání						
78	K 787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	5,253	487,00	2 558,21	CS

	765 111 341,00	Montáž krytiny keramické štítové hrany do malty	m		Nová položka ceník URS	5,00	777,00	3 886,00	

rozpočtu. Stávající krytina byla uložena do malty a docházelo k zatékání, proto byla nutná demontáž a nové uložení do malty.

③



4050
IČ: 06658960 DIČ: CZ06658960





