

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bazén Letní lázně	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Výměna řídicího systému	Místo	Karlova Studánka
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.	42407982	CZ42407982
Číslo projektu	34235	Zpracoval	
		Dne	08.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady				B Doplňkové náklady				C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,0	8	Práce přesčas		0,0	13	Zařízení staveniště		0,0	
2		Montáž	0,0	9	Bez pevné podl.		0,0	14	Mimostav. doprava		0,0	
3	PSV	Dodávky	0,0	10	Kulturní památka		0,0	15	Lešení		0,0	
4		Montáž	0,0	11			0,0	16	Projektová dokument.		0,0	
5	"M"	Dodávky	134 723,8					17	Předávací dokument.		0,0	
6		Montáž	62 000,0					18	NUS z rozpočtu		0,0	
7	ZRN (ř. 1-6)		196 723,8	12	DN (ř. 8-11)		0,0	19	NUS (ř. 13-18)		0,0	
20	HZS		0,0	21			0,0	22	Ostatní náklady		0,0	
Projektant								D Celkové náklady				
								23 Součet 7, 12, 19-22		196 723,8		
Datum a podpis				Razítko				24	15%	0,0	DPH	0,0
Objednavatel								25 21%		196 723,8	DPH	41 312,0
								26 Cena s DPH (ř. 23-25)		238 035,7		
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel								27 Dodávky objednatele		0,0		
								28 Klouzavá doložka		0,0		
								29 Zvýhodnění + -		0,0		
Datum a podpis				Razítko								

Poznámky

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bazén Letní lázně

Objekt: 0

Zpracoval:

Část: Výměna řídicího systému

Objednatel: 0

Datum:

Zhotovitel: DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

08.11.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
		Řídicí systém umístěný v rozváděči DT1	134 723,8	0,0	134 723,8
		Služby	0,0	62 000,0	62 000,0
Celkem bez DPH:			134 723,8	62 000,0	196 723,8

ROZPOČET

Stavba:	Bazén Letní lázně		
Objekt:		0	Zpracoval:
Část:	Výměna řídicího systému		
Objednatel:		0	Datum:
Zhotovitel:	DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.		08.11.2024

Pozice	Typ	Popis zařízení	výrobce / dodavatel	MJ	Počet	M a t e r i á l		P r á c e		Celkem
						Cena	Celkem	Cena	Celkem	
						Kč/ks	Kč	Kč/ks	Kč	
Řídicí systém umístěný v rozváděči DT1						134 723,8		0,0		134 723,8
		Spínaný napájecí zdroj 1fáz.; Výstupní napětí 24 V DC; Výstupní proud 5 A; LED dioda DC-OK	MaR	ks	1	2 064,5	2 064,5	0,0	0,0	2 064,5
		Ethernet TCP/IP - procesorový modul II., 2 porty RJ45	MaR	ks	1	10 808,3	10 808,3	0,0	0,0	10 808,3
		8 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms	MaR	ks	26	1 542,0	40 092,0	0,0	0,0	40 092,0
		Zakončovací modul k prodloužení sběrnice	MaR	ks	1	1 542,0	1 542,0	0,0	0,0	1 542,0
		I/O modul k prodloužení sběrnice	MaR	ks	2	2 331,8	4 663,5	0,0	0,0	4 663,5
		System Power Supply	MaR	ks	1	3 644,3	3 644,3	0,0	0,0	3 644,3
		4 reléové výstupy; AC 250 V; 2,0 A; Bez potenciálu	MaR	ks	22	2 197,5	48 345,0	0,0	0,0	48 345,0
		Zakončovací modul vnitřní sběrnice	MaR	ks	2	339,0	678,0	0,0	0,0	678,0
		8 kanálový analogový vstup 0-20 mA	MaR	ks	3	3 829,5	11 488,5	0,0	0,0	11 488,5
		4 kanálový analogový vstup; DC ±10 V; Asymetrický vstup	MaR	ks	1	5 466,0	5 466,0	0,0	0,0	5 466,0
		8 kanálový analogový výstup DC 0–10 V / ±10 V	MaR	ks	1	5 931,8	5 931,8	0,0	0,0	5 931,8
Služby						0,0		62 000,0		62 000,0
		Přípravné softwarové práce - řídicí systém	MaR	kpl	1	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
		Přípravné softwarové práce - vizualizace	MaR	kpl	1	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
		Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě	MaR	h	16	0,0	0,0	1 500,0	24 000,0	24 000,0
		Vyhotovení dokumentace skutečného stavu.	MaR	kpl	1	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
		Doprava, ubytování	MaR	kpl	1	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0