



EISLX01AEZGM

Objednávka č.: DO202403621

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: Cizmar Investments s.r.o. Generála Svobody 24/107 46001 Liberec		
IČ: 00262978			IČ: 03342883		
DIČ: CZ00262978			DIČ: CZ03342883		
Objednávka ze dne: 11.11.2024			Termín: 31.03.2025		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní			nákladní		
			poštou		

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
			Celková částka:	178 952,94 Kč

Liebiegova vila - oprava zdi v zahradě

Objednáváme u vás opravu plotové zdi v zahradě u kláštera u budovy Liebiegovy vily.


K faktuře je nutné přikládat cenovou nabídku, objednávku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno vystavit v režimu přenesené daňové povinnosti a doručit na podatelnu SML v přízemí radnice, neprodleně po ukončení práce, nejpozději však 10.12.2024.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Zhotovitel: Čizmar Javoslav

Vyřizuje	Telefon	Fax
Správce rozpočtové položky		
Peněžní ústav	Číslo účtu	
	/	

**V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 44
Stavba: Liebiegova vila oprava zdi



CIZMAR
INVESTMENTS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Cizmar Investments s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 3342883
DIČ: CZ03342883

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			147 894,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	147 894,99	31 057,95
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			178 952,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	44		
Stavba:	Liebiegova vila oprava zdi		
Místo:		Datum:	2. 9. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Cizmar Investments s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		147 894,99	178 952,94
SO 01	Stavební práce	147 894,99	178 952,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Liebiegova vila oprava zdi
Objekt:
SO 01 - Stavební práce



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Cizmar Investments s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 3342883
DIČ: CZ03342883

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		147 894,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	147 894,99	21,00%	31 057,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	178 952,94

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liebiegova vila oprava zdi
Objekt: SO 01 - Stavební práce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Cizmar Investments s.r.o.

Datum: 2. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	147 894,99
HSV - Práce a dodávky HSV	138 389,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 576,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 805,58
997 - Přesun sutě	5 015,47
998 - Přesun hmot	9 992,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 505,16
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 505,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liebiegova vila oprava zdi
Objekt: SO 01 - Stavební práce

Místo: Datum: 2. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Cizmar Investments s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 147 894,99

D HSV Práce a dodávky HSV 138 389,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 576,56

1	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	52,400	416,60	21 829,84
2	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	209,600	116,75	24 470,80
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,100	664,65	6 048,32
4	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	52,400	608,51	31 885,92
5	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	104,800	138,55	14 520,04
6	K	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm	m2	10,800	168,67	1 821,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 805,58

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	91,25	1 642,50
8	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	41,600	332,81	13 844,90
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	52,400	139,66	7 318,18

D 997 Přesun sutě 5 015,47

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,538	996,64	2 529,47
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,538	327,77	831,88
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,532	14,41	512,02
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,538	450,00	1 142,10

D 998 Přesun hmot 9 992,22

14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	6,889	1 450,46	9 992,22
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 505,16

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

15	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 4 505,16

16	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	4 505,16	4 505,16
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------