

KRYCI LIST ROZPOCTU


| | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| Název stavby | Stavební úpravy bytu č.20 na ulici Štramberská č.p.1134, Kopřivnice | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | Kopřivnice |
| Objednatel | Město Kopřivnice | IČO | 00298077 |
| Projektant | | DIČ | CZ00298077 |
| Zhotovitel | PELA CZ, a.s. | | 25822454 |
| Zpracoval | Petra Řeháčková | | CZ25822454 |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | 20VR2024 | 17.10.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|--------------|------------------------|------------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 28 717,86 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 72 964,14 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 96 051,80 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 108 184,02 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Jiné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 12 800,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 305 917,82 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 12 800,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--|------------------------------|--|--|-------------------------|-----------|--|--------------------|------|--|-------------------|-------------------|----------|---------------------------|--|--|----------------|------|--|------------------|------|--|------------|------|
| <p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  </div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">318 717,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 12,0 318 717,82</td> <td>38 246,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">356 963,96</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | D | Celkem bez DPH | 318 717,82 | | DPH % Základ daně DPH celkem | | | snížená 12,0 318 717,82 | 38 246,14 | | základní 21,0 0,00 | 0,00 | | Cena s DPH | 356 963,96 | E | Přípočty a odpočty | | | Dodá zadavatel | 0,00 | | Klouzavá doložka | 0,00 | | Zvýhodnění | 0,00 |
| D | Celkem bez DPH | 318 717,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DPH % Základ daně DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | snížená 12,0 318 717,82 | 38 246,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | základní 21,0 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cena s DPH | 356 963,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dodá zadavatel | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klouzavá doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytu č.20 na ulici Štramberská č.p.1134, Kopřivnice
Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice
 Zhotovitel: PELA CZ, a.s.
 Místo: Kopřivnice

Zpracoval: Petra Řeháčková
 Datum: 17. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV 75 682,00 4,403

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 700,00 1,461

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|-------|
| 1 | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně 2 překladů | m2 | 28,000 | 525,00 | 14 700,00 | 1,461 |
|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|-------|

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 282,00 2,941

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|--------|----------|-----------|-------|
| 76 | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn | m2 | 90,000 | 150,00 | 13 500,00 | 1,843 |
| 77 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 90,000 | 135,00 | 12 150,00 | 0,394 |
| 78 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 28,000 | 265,00 | 7 420,00 | 0,515 |
| 6 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 3,000 | 259,00 | 777,00 | 0,051 |
| 7 | 55331430 | <i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i> | kus | 3,000 | 2 200,00 | 6 600,00 | 0,036 |
| 82 | 642942111 | Vybourání zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 3,000 | 385,00 | 1 155,00 | 0,051 |
| 85 | 642942111.2 | Nátěr zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 3,000 | 560,00 | 1 680,00 | 0,051 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 700,00 0,002

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|--------|----------|----------|-------|
| 8 | 952901131 | Čištění budov konstrukcí nebo prvků | m2 | 80,000 | 21,25 | 1 700,00 | 0,002 |
| 9 | 962031132 | Bourání bytového jádra, vana zařizovací předměty, kuchyňské linky, zárubní a likvidace | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,000 |
| 66 | 962031132.2 | Zednické práce - zazdění 1 dvěří, | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,000 |

997 Přesun sutě 8 000,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------|----------|----------|-------|
| 10 | 997013001 | Odvoz a likvidace vybouraných materiálu , přesun hmot | t | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 | 0,000 |
|----|-----------|---|---|-------|----------|----------|-------|

PSV Práce a dodávky PSV 230 235,82 2,626

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 4 003,50 0,003

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|-------|--------|----------|-------|
| 11 | 721160806 | Demontáž potrubí vláknocementového DN 200 | m | 4,000 | 96,05 | 384,20 | 0,000 |
| 12 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 1,000 | 656,20 | 656,20 | 0,001 |
| 13 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 | m | 5,000 | 451,35 | 2 256,75 | 0,002 |
| 14 | 721226521 | Zápachová uzavěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 706,35 | 706,35 | 0,001 |

722 Zdravotnicka 6 682,10 0,004

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|--------|--------|----------|-------|
| 15 | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 10,000 | 72,85 | 728,50 | 0,000 |
| 16 | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 2,000 | 26,35 | 52,70 | 0,000 |
| 17 | 722173104 | Potrubí vodovodní plastové | m | 9,000 | 320,00 | 2 880,00 | 0,003 |
| 18 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 5,000 | 193,80 | 969,00 | 0,000 |
| 19 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 5,000 | 187,00 | 935,00 | 0,001 |
| 20 | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 3,000 | 372,30 | 1 116,90 | 0,001 |

725 Zdravotnicka 13 713,25 0,091

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 21 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 1,000 | 165,75 | 165,75 | 0,000 |
| 22 | 725112171 | Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,023 |
| 23 | 725211602 | Demontáž původního umyvadla | soubor | 1,000 | 297,50 | 297,50 | 0,015 |
| 24 | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon | soubor | 1,000 | 900,00 | 900,00 | 0,015 |
| 25 | 725222111 | Demontáž vany | soubor | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,017 |
| 26 | 725222113 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,018 |
| 27 | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1,000 | 580,00 | 580,00 | 0,002 |
| 28 | 725831312 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem | soubor | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,002 |
| 29 | 725980123 | Odnímatelná zad. stěna revizní D+M | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,000 |

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 37 000,00 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| 30 | 746451112 | Elektroinstalace vč. dodání revizní zprávy elektro, infrazářič, světla | soubor | 1,000 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,000 |
|----|-----------|--|--------|-------|-----------|-----------|-------|

766 Konstrukce truhlářské 53 031,09 0,161

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|-------|-----------|-----------|-------|
| 74 | 725619101 | Montáž sporáku na zemní plyn + revize | kus | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,002 |
| 75 | 541119710 | sporák plynový bílý typ PS 130 MW | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,036 |
| 55 | 725619101 | Montáž odsavače par | kus | 1,000 | 850,00 | 850,00 | 0,002 |
| 57 | 541119710.1 | Odsavač par | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,036 |
| 59 | 766660001.1 | Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. prahů protipožárních vstupních | kus | 3,000 | 1 050,00 | 3 150,00 | 0,000 |
| 34 | 61160050 | dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm včetně kování | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | 0,028 |
| 79 | 61160050.1 | Dveřní prahy - dodávka a montáž | kus | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 | 0,041 |
| 60 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,000 | 27,03 | 81,09 | 0,000 |
| 64 | 766821111 | Montáž a dodávka kuchyňské linky 1800 včetně dřezu a baterie | kus | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,000 |
| 90 | 61160052.1.1 | dveře jednokřídle dřevěné plně 900x1970mm hlavní protipožární dveře | kus | 1,000 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,016 |

771 Podlahy z dlaždic 4 256,66 0,120

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|--------|----------|-------|
| 38 | 771574113 | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 4,320 | 420,00 | 1 814,40 | 0,016 |
| 39 | 597611100 | dlažba keramická | m2 | 5,702 | 380,00 | 2 166,76 | 0,104 |
| 40 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 39,812 | 6,92 | 275,50 | 0,000 |

776 Podlahy povlakové 75 078,34 1,780

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|---------|--------|-----------|-------|
| 41 | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 58,000 | 32,73 | 1 898,34 | 0,002 |
| 68 | 776141113 | Vybourání kompletní podlah a jejich likvidace | m2 | 58,000 | 200,00 | 11 600,00 | 0,696 |
| 42 | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 | 58,000 | 350,00 | 20 300,00 | 0,870 |
| 43 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 58,000 | 120,00 | 6 960,00 | 0,017 |
| 44 | 284122450 | podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm | m2 | 58,000 | 290,00 | 16 820,00 | 0,153 |
| 65 | 776221111.1 | Montáž lišt v pokojích | m | 140,000 | 125,00 | 17 500,00 | 0,042 |

781 Dokončovací práce - obklady 18 151,28 0,400

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|----------|-------|
| 45 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 25,000 | 380,00 | 9 500,00 | 0,075 |
| 46 | 597610200 | obkladačky keramické | m2 | 27,500 | 290,00 | 7 975,00 | 0,325 |
| 47 | 998781204 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m | % | 174,750 | 3,87 | 676,28 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

784 Dokončovací práce - malby a tapety

18 319,60

0,067

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------|---------|----------|----------|-------|
| 49 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 110,000 | 15,56 | 1 711,60 | 0,022 |
| 69 | 784181101.1 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - strop | m2 | 34,000 | 18,00 | 612,00 | 0,007 |
| 50 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 110,000 | 62,00 | 6 820,00 | 0,029 |
| 70 | 784211101.1 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - strop | m2 | 34,000 | 64,00 | 2 176,00 | 0,009 |
| 89 | 784211101.2 | Odstranění tapet, očištění stropu od lepidla po pol. kostkách v předsíni, oprava stěn sádrováním | položka | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,000 |

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

12 800,00

0,000

VRN9 Ostatní náklady

12 800,00

0,000

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|-------|----------|----------|-------|
| 88 | 091002000.4 | Výměna plynového potrubí, tlaková zkuška, revize | kpl | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,000 |
| 80 | 091002000.4.4 | Nátěr radiátorů včetně vedení ÚT | kpl | 4,000 | 750,00 | 3 000,00 | 0,000 |
| 81 | 091002000.4.5 | Odstranění všech garnyží, dodání a montáž venkovního parapetu | kpl | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,000 |

Celkem

318 717,82

7,029