

Průvodní list nabídky

„Sjezdy na LC“

Uchazeč – obchodní název:	HANTYCH s.r.o.
Právní forma:	Právnícká osoba
Sídlo uchazeče:	Janská 111 , 405 02
IČ:	06659969
DIC:	CZ 06659969
Zastoupený:	Milošem Hantychem
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	1387934493/2700
Statutární zástupce uchazeče:	Miloš Hantych
Funkce:	Majitel, jednatel
Telefonické spojení:	[REDACTED]
E-mail spojení:	[REDACTED]m
Kontaktní osoba uchazeče:	Miloš Hantych
Funkce:	Majitel, jednatel
Telefonické spojení:	[REDACTED]
E-mail spojení:	[REDACTED]

Celková nabízená cena bez DPH	466 487,12 Kč
Výše DPH	97 962,30 Kč
Celková nabízená cena za dílo včetně DPH:	564 449,42 Kč

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Janské dne 21.10.2024

[REDACTED]
Miloš Hantych majitel, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2424
Stavba: sjezdy na lesní cesty

KSO:
Místo: k.ú. Rozhled, k.ú. Království

CC-CZ:
Datum: 9.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HAMNTYCH s.r.o.

IČ: 06659969
DIČ: CZ06659969

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	466 487,12
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	466 487,12	97 962,30
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	564 449,42
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 21.10.24

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2424

Stavba: sjezdy na lesní cesty

Místo: k.ú. Rozhled, k.ú. Království

Datum: 9.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: HAMNTYCH s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		466 487,12	564 449,42
01	sjezd LC Pražská	181 824,19	220 007,29
02	sjezd LC Cestářská	142 141,54	171 991,34
03	sjezd LC U Řízka	142 521,39	172 450,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sjezdy na lesní cesty

Objekt:

01 - sjezd LC Pražská

Místo:

k.ú. Dolní Podluží

Datum:

9.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HAMNTYCH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 824,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

178 824,19

D 1

Zemní práce

23 853,64

1	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	151,000	96,70	14 601,70
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

(14+11)/2*4+(11+5,5)/2*5+(5,5+4)/2*5+(4+3)/2*7 "vozovka"

139,500

VV

23*0,25*2 "krajnice"

11,500

VV

Součet

151,000

2	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,600	1 060,00	6 996,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV

11*0,5*1,2

6,600

3	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,650	99,60	2 255,94
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

151*0,15

22,650

D 4

Vodorovné konstrukce

9 427,00

4	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 150 do 200 mm	m2	11,000	857,00	9 427,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm

D 5

Komunikace pozemní

136 928,34

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	140,000	131,00	18 340,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

VV

(14+11)/2*4+(11+5,5)/2*5+(5,5+4)/2*5+(4+3)/2*7 "vozovka"

139,500

VV

-11 "odpočet dlažďový rigol"

-11,000

VV

23*0,25*2 "krajnice"

11,500

VV

Součet

140,000

6	K	569821112	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 90 mm	m2	11,500	118,00	1 357,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění štěrkodrtí tl. 90 mm

VV

2*0,25*23

11,500

7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	134,925	26,60	3 589,01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV

(14+11)/2*4+(11+5,5)/2*5+(5,5+4)/2*5+(4+3)/2*7-11

128,500

VV

"vozovka"

134,925

VV

128,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

134,925

8	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	128,500	12,80	1 644,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV

139,5-11

128,500

9	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	128,500	376,00	48 316,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm				
10	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,925	313,00	42 231,53
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
11	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	11,000	1 950,00	21 450,00
PP			Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm				
VV			11*1	11,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 670,00
12	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	330,00	660,00
PP			Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního				
13	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	254,00	508,00
PP			sloupek směrový silniční plastový 1,2m červený				
14	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	14,000	120,00	1 680,00
PP			Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
15	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	103,00	1 442,00
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
16	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	25,000	55,20	1 380,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
D 997			Přesun sutě				0,00
D 998			Přesun hmot				2 945,21
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	36,632	80,40	2 945,21
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				3 000,00
18	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Dopravní značení na staveništi				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sjezdy na lesní cesty

Objekt:

02 - sjezd LC Cestářská

Místo:

k.ú. Dolní Podluží

Datum:

9.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HAMNTYCH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

142 141,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

139 141,54

D 1

Zemní práce

11 109,15

1	K	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	146,250	66,00	9 652,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV

25*0,25*2 "krajnice"

12,500

VV

(10+7)/2*5+(7+5)/2*5+(5+4)/2*5+4*5+(4+3,5)/2*5 "vozovka"

133,750

VV

Součet

146,250

2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,625	99,60	1 456,65
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmulí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

146,25*0,1

14,625

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

D 5

Komunikace pozemní

123 267,59

3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	146,250	90,60	13 250,25
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

VV

146,25

146,250

4	K	569821112	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 90 mm	m2	12,500	118,00	1 475,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění štěrkodrtí tl. 90 mm

VV

2*0,25*25

12,500

5	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	140,438	26,60	3 735,65
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV

133,75*1,05

140,438

6	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	133,750	12,80	1 712,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV

(10+7)/2*5+(7+5)/2*5+(5+4)/2*5+4*5+(4+3,5)/2*5 "vozovka"

133,750

7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	133,750	376,00	50 290,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm

8	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,438	376,00	52 804,69
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm

VV

133,75

133,750

VV

133,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

140,438

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 398,00

9	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	330,00	660,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního

10	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	254,00	508,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

PP

sloupek směrový silniční plastový 1,2m červený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,000	120,00	1 200,00
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	103,00	1 030,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	D	997	Přesun sutě				0,00
	D	998	Přesun hmot				1 366,80
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,000	80,40	1 366,80
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sjezdy na lesní cesty

Objekt:

03 - sjezd LC U Řízka

Místo:

k.ú. Šluknov

Datum:

9.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HAMNTYCH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

142 521,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

139 521,39

D 1

Zemní práce

11 026,65

1	K	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	145,000	66,00	9 570,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV

25*0,25*2 "krajnice"

12,500

VV

(10+7)/2*5+(7+5)/2*5+(5+4)/2*5+(4+3,5)/2*10 "vozovka"

132,500

VV

Součet

145,000

2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	14,625	99,60	1 456,65
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

146,25*0,1

14,625

D 5

Komunikace pozemní

124 887,86

3	K	564831011	Podklad ze šterkordrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	145,000	170,00	24 650,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze šterkordrtě ŠD s rozproštěním a zhuštění plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm

4	K	569821112	Zpevnění krajnic šterkordrtí tl 90 mm	m2	12,500	118,00	1 475,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění šterkordrtí tl. 90 mm

VV

2*0,25*25

12,500

5	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	139,125	26,60	3 700,73
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV

132,5*1,05

139,125

6	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	132,500	12,80	1 696,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

VV

(10+7)/2*5+(7+5)/2*5+(5+4)/2*5+(4+3,5)/2*10 "vozovka"

132,500

7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	132,500	376,00	49 820,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm

8	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	139,125	313,00	43 546,13
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm

VV

132,5

132,500

VV

132,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

139,125

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 398,00

9	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	330,00	660,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního

10	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	254,00	508,00
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

PP

sloupek směrový silniční plastový 1,2m červený

11	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	10,000	120,00	1 200,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP

Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem š 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

12	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	103,00	1 030,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	D	998	Přesun hmot				208,88
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,598	80,40	208,88
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Krajský soud v Ústí nad Labem" dne 26.9.2024 v 08:08:26. EPVid:pGQ+fZCPNEt5aOhxqJLyug

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 40729

Datum vzniku a zápisu:	6. prosince 2017
Spisová značka:	C 40729 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	HANTYCH s.r.o.
Sídlo:	č.p. 111, 405 02 Janská
Identifikační číslo:	066 59 969
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
Jednatel:	MILOŠ HANTYCH , [REDACTED] [REDACTED] Den vzniku funkce: 6. prosince 2017
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MILOŠ HANTYCH , dat. nar. [REDACTED] [REDACTED]
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 18.10.2024 14:31:13

Obchodní firma: **HANTYCH s.r.o.**
Adresa sídla: **405 02, Janská 111**
Identifikační číslo osoby: **06659969**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **05.12.2017**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Miloš Hantych (2)**
Vznik funkce: **06.12.2017**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Projektování pozemkových úprav
Projektování elektrických zařízení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **06.12.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **06.12.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Anna Zdražilová (1)**
Ustanoven dne: **02.12.2019**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **20.05.2020**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **405 02, Janská 111**

Identifikační číslo provozovny: **1013314603**

Zahájení provozování dne: **02.07.2020**

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Adresa: **405 02, Janská 111**

Identifikační číslo provozovny: **1013314603**

Zahájení provozování dne: **02.07.2020**

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **405 02, Janská 111**

Identifikační číslo provozovny: **1013314603**

Zahájení provozování dne: **03.07.2020**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Anna Zdražilová (1)**

Datum narození: **10.01.1991**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Miloš Hantych (2)**

Datum narození: **30.05.1988**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Děčín**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Rekonstrukce sjezdů ze silnic na lesní cesty

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Rekonstrukce sjezdů ze silnic na lesní cesty

LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	inventární č.	revír	p.p.č.	k.ú.
LC Pražská	400534	Studánka	907/2, 757/6	Rozhled
LC Cestářská	400553	Studánka	907/2, 757/6	Rozhled
LC U Řízka	451480	Valdek	3039	Království

Obec: Jiřetín pod Jedlovou, Šluknov

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk
Sukova 785/22
408 01 Rumburk
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

LC Pražská – stávající sjezd ze silnice 1. třídy I/9 v nevyhovujícím stavu, poškozený povrch, místy zbytky asfaltu, místy štěrk, poškozená hrana asfaltu u nájezdu na silnici, po sjezdu stéká srážková voda na silnici, v zimě hrozí nebezpečí náledí.

LC Cestářská - stávající sjezd ze silnice 1. třídy I/9 v nevyhovujícím stavu, pouze štěrkový poškozený povrch, poškozená hrana asfaltu u nájezdu na silnici.

LC U Říčka - stávající sjezd ze silnice 2. třídy II/266 v nevyhovujícím stavu, pouze štěrkový poškozený povrch, vysoká hrana nájezdu na silnici.

Zdůvodnění stavby

Nutnost rekonstrukce sjezdů ze silnice na lesní cesty 2L tak aby vyhovovali stávajícím předpisům a požadavkům správce komunikací – sjezdy s neprašnou úpravou. Nutné pro zamezení další degradace krytu, poškození hrany asfaltu na silničním tělese, vytékání vody na silnici a zajištění plynulého výjezdu na státní silnici.

Technické řešení stavby

LC Pražská - odstranění poškozeného krytu vozovky vč. části štěrkové podkladní vrstvy a krajnice. Obnoven příkop v délce 25 m. Zřízen dlážděný rigol z lomového kamene v délce 11 m ve vzdálenosti 4 m od hrany vozovky silničního tělesa. Doplnění a urovnání podkladu štěrkokrtí fr. 0-32 mm v množství cca 0,08 až 0,1 m³/m², infiltrační postřik asfaltem, zřízení živičného krytu z asfaltobetonu v celkové tl. 9 cm (dvě vrstvy 5 + 4 cm). Styčná spára u napojení na silnici bude zaříznuta a napojení s novým krytem utěsněno asfaltovou zálivkou. Krajnice šíře 0,25 m budou zpevněny štěrkokrtí.

LC Cestářská - odstranění poškozeného krytu vozovky vč. části štěrkové podkladní vrstvy a krajnice. Doplnění a urovnání podkladu štěrkokrtí fr. 0-32 mm v množství cca 0,04 až 0,06 m³/m², infiltrační postřik asfaltem, zřízení živičného krytu z asfaltobetonu v celkové tl. 9 cm (dvě vrstvy 5 + 4 cm). Styčná spára u napojení na silnici bude zaříznuta a napojení s novým krytem utěsněno asfaltovou zálivkou. Krajnice šíře 0,25 m budou zpevněny štěrkokrtí.

LC U Říčka – urovnání štěrkové podkladní vrstvy a stržení krajnice. Doplnění a urovnání podkladu štěrkokrtí fr. 0-32 mm v tl. 10 cm po zhutnění, infiltrační postřik asfaltem, zřízení živičného krytu z asfaltobetonu v celkové tl. 9 cm (dvě vrstvy 5 + 4 cm). Styčná spára u napojení na silnici bude zaříznuta a napojení s novým krytem utěsněno asfaltovou zálivkou. Krajnice šíře 0,25 m budou zpevněny štěrkokrtí.

Ke všem sjezdům budou instalovány směrové sloupky červené Z 11g.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.11.2024.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2024.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a dále po místní komunikaci.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutních strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákres v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTĚ

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury. Nebudou prováděny výkopové práce, které by mohly narušit stávající podzemní sítě.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí dopravní značení a opatření při pracech v těsné blízkosti silnice.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 10.10.2024

Vypracoval: 

Přílohy:

- zákres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr