


Stavební rozpočet

Název stavby: L.C Kostelní	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Odvodnění, ods.nánosu, doplnění kamenivem	Začátek výstavby: 3.7.2024	Projektant:
Lokalita: Svatý Kopeček	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 3.7.2024	Zpracoval:



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				281 674,80	102 275,20	383 950,00		470,8215
1		564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	2750	101,00	192 390,00	85 360,00	277 750,00	0,1103	303,1875
2		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	120	135,00	12 946,80	3 253,20	16 200,00	0,1970	23,6340
3		564722111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 mm do 10cm	m2	600	150,00	76 338,00	13 662,00	90 000,00	0,2400	144,0000
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	59 400,00	59 400,00		277,2000
4		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	2200	27,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,1260	277,2000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	31 960,00	31 960,00		0,0000
5		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	470	68,00	0,00	31 960,00	31 960,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:	475 310,00 Kč
-------------------------	----------------------