

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2392433  
Stavba: LC Březová alej-oprava

LESY ČR



KSO:  
Místo: Zandov

CC-CZ:  
Datum: 31.10.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobruška

IČ: 25475819  
DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                   |                        |                     |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                        | <b>345 746,50</b>   |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 345 746,50 | Výše daně 72 606,80 |
| DPH snížená             | 12,00%            | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                        | <b>418 353,30</b>   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2392433

Stavba: LC Březová alej-oprava

Místo: Žandov

Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobruška

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |           | <b>345 746,50</b>  | <b>418 353,30</b> |
| 2392434                   | oprava LC | 345 746,50         | 418 353,30        |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

LC Březová alej-oprava

Objekt:

2392434 - oprava LC

KSO:

Místo:

Žandov

CC-CZ:

Datum:

31.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

345 746,50

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 345 746,50  | 21,00%     | 72 606,77 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

418 353,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LC Březová alej-oprava

Objekt: 2392434 - oprava LC

Místo: Žandov

Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**345 746,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

**345 746,50**

1 - Zemní práce

56 476,00

5 - Komunikace pozemní

264 841,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 429,30



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Březová alej-oprava  
 Objekt: 2392434 - oprava LC

Místo: Žandov  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná

Datum: 31.10.2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**345 746,50**

|   |     |           |  |    |           |        |            |
|---|-----|-----------|--|----|-----------|--------|------------|
| D | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |           |        | 345 746,50 |
| D | 1   |           | Zemní práce  |    |           |        | 56 476,00  |
| 7 | K   | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně   | m2 | 400,000   | 70,20  | 28 080,00  |
|   | PP  |           | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5  |    |           |        |            |
| 9 | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně  | m2 | 1 832,000 | 15,50  | 28 396,00  |
|   | PP  |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním  |    |           |        |            |
| D | 5   |           | Komunikace pozemní   |    |           |        | 264 841,20 |
| 3 | K   | 564751101 | Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm   | m2 | 82,000    | 190,00 | 15 580,00  |
|   | PP  |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm  |    |           |        |            |
|   | VV  |           | 10+72  |    | 82,000    |        |            |
| 2 | K   | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm  | m2 | 1 823,000 | 110,00 | 200 530,00 |
|   | PP  |           | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm  |    |           |        |            |
| 8 | K   | 571906111 | Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těženým přes 25 do 30 kg/m2   | m2 | 1 832,000 | 26,60  | 48 731,20  |
|   | PP  |           | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drčeným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2   |    |           |        |            |
| D | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |    |           |        | 24 429,30  |
| 5 | K   | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m   | m  | 461,000   | 33,10  | 15 259,10  |
|   | PP  |           | Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m |    |           |        |            |
|   | VV  |           | 420+41   |    | 461,000   |        |            |
| 6 | K   | 938902412 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN   | m  | 10,000    | 21,40  | 214,00     |
|   | PP  |           | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm   |    |           |        |            |
|   | VV  |           | 2*5  |    | 10,000    |        |            |
| 4 | K   | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm   | m2 | 506,000   | 17,70  | 8 956,20   |
|   | PP  |           | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm   |    |           |        |            |
|   | VV  |           | 506*0,5*2  |    | 506,000   |        |            |



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY**

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

## Technická dokumentace

**Lesy České republiky, s.p.**

**OŘ severní Čechy – LS Česká Lípa**

**LC Březová alej-oprava**



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslůva 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

[www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LC Březová alej-oprava

LS: Česká Lípa- Žandov

Název majetku: LC Březová alej

Inventurní/investiční č.: 409224



Místo stavby: k.ú.Karlovka p.č.2819 a 1225/2

Obec: Velká Bukovina

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Česká Lípa  
Pod Holým vrchem 3247  
47001 Česká Lípa  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: oprava LC



## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Popis stávajícího stavu

Stávající LC kat.2L je po odvozu dřeva v kalamitním období ve velmi špatném stavu předmětná část LC od křižovatky s LC Nad rybníkem k odbočce na hráz RN I je již plná výtluků a je nutné doplnit obrusnou vrstvu. Krajnice a příkopy jsou neudržované a propustky zčásti zanešené.

### Zdůvodnění stavby

-oprava LC po odvozu dřeva – oprava strategického majetku  
-zajištění životnosti strategického majetku podniku

### Technické řešení stavby

-srovnání cesty- urovnání+zhuštění  
-přesypání 10-ti cm štěrkodrtě v celé šíři 3,3m  
-vyčištění jednostranného příkopu v celém v úseku celkem 461m , množství nánosů 0,15m<sup>3</sup>/m  
-výřez křovin 400m<sup>2</sup>  
-stržení krajnic 0,5m na každé straně 506m<sup>2</sup>

## 3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků p.č. 2819 a 1225/2 k.ú.Karlovka, je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## 4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Pro tuto stavbu není nutné stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavba nepodléhá stavebnímu povolení, ani ohlášení

## 5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 11/2024

Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2024

## 6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu . Při realizaci stavby se předpokládá vyrovnaná bilance zemních prací.

## 7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn LC Březová alej .

Přístup na stavenišť umožňuje použití běžné techniky – dopravní prostředky- potřebné pro dopravu materiálu a zemních strojů – LC je pro techniku průjezdná ze státní silnice . V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžného nákladního automobilu odvoz přebytečného výkopku v rámci stavby, kolový bagr, válec .

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha C.1.

Výměry jsou patrné z výkazu výměr.

## 7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

### Inženýrské sítě

Jelikož se stavenišť nachází na ploše lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na stavenišť. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

### Napojení na zdroje energií

napojení na zdroj el.energie a vodu není možný -charakter stavby to ani nevyžaduje.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená v rámci režie zhotovitele.

### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Česká Lípa). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Zhotovitel bude bezplatně užívat pozemek u LC pro skladování potřebného materiálu pro stavbu

### Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vodu. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude průběžně zabudován do stavby, potřebný materiál budu skladován na pozemku investora u LC.

## 7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

#### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništích byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.
- Bude dbáno na bezpečnost silničního provozu na příjezdové komunikaci, včetně čištění dopravních prostředků před vjezdem na ni

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

#### 8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Liberci, dne 24.10.2024

Vypracoval: 

Přílohy:

- Příloha č.1-mapa
- Fotodokumentace
- Soupis prací