

Změnový list

Název díla: Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečník Název stavebního objektu/provozního souboru : IO 01-Venkovní osvětlení SO 02 - Zpevněné plochy SO 03 - Odvodnění zpevněných ploch SO 01 - Příprava území	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: IO 01 SO 02 SO 03 SO 01	Číslo změnového listu: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 3.4.2024 číslo smlouvy objednatele DOD20230499		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.		
Technický dozor stavby/projektu:		Cena dle SOD 6 319 537,62 Kč
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací vč. fotodokumentace 2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 3) Zaměření plochy geodetem 4) Stanovisko AD	Počet paré: Příjemce: 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)	

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:
Popis: Změnový list číslo 01 řeší změny realizované během výstavby.

Venkovní osvětlení (číslo změny Z01) - rozvaděč navíc:
Z důvodu špatného stavu stávajícího rozvaděče, bylo dohodnuto s TDI, že tento rozvaděč bude nahrazen novým. Nový rozvaděč bude také osazen a dojde k vzájemnému propojení, z důvodu krátkých svodových kabelů osvětlovací věže. Také byl požadavek na zachování obou rozvaděčů, z důvodu plánované rekonstrukce.

Zpevněné plochy (číslo změny Z02) - sanace hl 1m:
Z důvodu lokální neúnosností sanační vrstvy, zapříčiněné výskytem plastického jílu, bylo potřeba provést lokální sanaci z kameniva fr. 0-300 na tl. vrstvy 1 m

Odvodnění zpevněných ploch (číslo změny Z03)- chybějící šachta Š0 + odečet drenáže z výkopu kanalizace:
Ve výkazu výměr chyběla jedna revizní šachta. Z důvodu minimálního výskytu podzemní vody při výkopu rýhy pro odvodnění, bylo dohodnuto, že použití drenážního potrubí by bylo zbytečné.

Zpevněné plochy (číslo změny Z04) - větší plocha zpevněné plochy:
Dle geodetického zaměření bylo zjištěno, že skutečná plocha parkoviště je vyšší, než plocha uvedená dle PD.

Odvodnění zpevněných ploch (číslo změny Z05)- výústní objekt:
Po dohodě se správcem vodního toku, Povodí Odry, bylo potřeba navýšit výměru výústního objektu oproti PD, z důvodu chybějící stávající kamenné rovnaniny

Stmívání VO (číslo změny Z06):
Bylo potřeba doplnit elektro skříň se soumrakovým čidlem, z důvodu požadavku investora na automatické ovládání spínání venkovního osvětlení pomocí soumrakového čidla a využití neregulované fáze napájení.

Příprava území (číslo změny Z07):
Doměření stavby dle skutečnosti a dorovnání rozpočtu.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	bez časového dopadu na dobu plnění
Dopad na PD	bez dopadu na PD
Ostatní ujednání	

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-130 886,81	-2,07%	495 556,67	7,84%	364 669,86
Absolutní hodnota VP + NP v %	9,91%			

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil				

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím, nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.				
Zastupce objednatele:	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Autorský dozor (AD):	IGEA s.r.o.				
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.				

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Stavba: Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečnick
Změnový rozpočet č. 1

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 30.7.2024

Objekt	Název	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)
IO 01	Venkovní osvětlení (číslo změny Z01) - rozvaděč navíc	0,00	9 507,20	0,00	9 507,20	9 507,20
SO 02	Zpevněné plochy (číslo změny Z02) - sanace hl 1m	1 570 977,35	1 880 761,00	-57 960,00	367 743,65	309 783,65
SO 03	Odvodnění zpevněných ploch (číslo změny Z03)- chybějící šachta Š0 + odečet drenáže z výkopu kanalizace	51 133,85	23 096,55	-41 117,30	13 080,00	-28 037,30
SO 02	Zpevněné plochy (číslo změny Z04) - větší plocha zpevněné plochy	3 777 628,33	3 876 588,00	0,00	98 959,67	98 959,67
SO 03	Odvodnění zpevněných ploch (číslo změny Z05)- výustní objekt	66 825,16	7 425,00	0,00	3 093,75	3 093,75
IO 01	Stmívání VO (číslo změny Z06)	0,00	3 193,00	0,00	3 172,40	3 172,40
SO 01	Příprava území (číslo změny Z07)	62 493,91	30 684,40	-31 809,51	0,00	-31 809,51
		5 529 058,60	5 831 255,15	-130 886,81	495 556,67	364 669,86

Změnový rozpočet č. 1

Stavba: Rozšíření odstavné plochy pro autobusy Hranečnick

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle SoD	j.c.R položka	J.cena [CZK] dle ÚRS 2024/II	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Méněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Méněpráce (-)
Změnový list č. 1										-130 886,81	495 556,67	364 669,86
		Venkovní osvětlení (číslo změny Z01) - rozvaděč navíc						0,00	9 507,20	0,00	9 507,20	9 507,20
56	1000311450	Box plastový SEZ P-BOX 4060 IP 65	ks	1,000			1372	0	1 372,00	0,00	1 372,00	1 372,00
56a	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	ks	1,000			452,00	0	452,00	0,00	452,00	452,00
57	34562147	Svorka řadová RSA s průřezem vodiče 2,5 mm2	ks	30,000			12,10	0	363,00	0,00	363,00	363,00
57a	741231001	montáž svorkovnice se zapojením do 2,5 mm2	ks	30,000			23,30	0	699,00	0,00	699,00	699,00
58	34572251	DIN lišta kovová	ks	1,000			142,00	0	142,00	0,00	142,00	142,00
58a	220880059	montáž DIN lišty	ks	1,000			110,00	0	110,00	0,00	110,00	110,00
59	1000145169	Průchodová deska HTKC - 43 šedá	ks	1,000			139	0	139,00	0,00	139,00	139,00
60	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 50x62 mm	m	2,000			160,00	0	320,00	0,00	320,00	320,00
61	34575002	víko žlabu pozinkované šifka 62 mm	m	2,000			80,10	0	160,20	0,00	160,20	160,20
62	220260732	montáž žlabu kabelového	m	2,000			184,00	0	368,00	0,00	368,00	368,00
63	34111030	kabel instalační CU 3x1,5 mm	m	45,000			17,30	0	778,50	0,00	778,50	778,50
64	741122102	montáž kabelů v trubkách do 3x1,5 mm	m	45,000			13,90	0	625,50	0,00	625,50	625,50
65	741132002	ukončení kabelů se zapojením do 3x1,5 mm	ks	18,000			221,00	0	3 978,00	0,00	3 978,00	3 978,00
		Zpevněné plochy (číslo změny Z02) - sanace hl 1m						1 570 977,35	1 880 761,00	-57 960,00	367 743,65	309 783,65
1	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 20x5x0,5 ; 3x5x0,5, již v místě stávající sanace z kameniva 0-125 na tl 0,5m, odkop stávající sanace + prohloubení o 0,5m 4x4x1;10x8x1; 6x4x1;stávající odkopanā sanace z kameniva 0-125 byla po zabudování kameniva 0-300 vrácena zpět	m3	177,500	191,25		137,00	392287,22	416 604,72	0,00	24 317,50	24 317,50
3	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvoz zeminy, odkop o 0,5m nad rámec plánované sanace 4x4x0,5+10x8x0,5+6x4x0,5+20x5x0,5+3x5x0,5	m3	117,500	174,38		312,00	360718,11	381 207,76	0,00	20 489,65	20 489,65
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 (4x4x0,5+10x8x0,5+6x4x0,5+20x5x0,5+3x5x0,5) x 1,8	t	211,500	90,00		342,00	316492,02	335 527,02	0,00	19 035,00	19 035,00
16	56477111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125(150) mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm 20x5; 3x5 nahrazeno za kamenivo 0-300	m2	-230,000	252,00			501 480,00	443 520,00	-57 960,00	0,00	-57 960,00
16a	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenných do násypů zhutněných strojně uloženi kameniva fr. 0300 -20x5x1 ; 3x5x1; zabudování kameniva fr. 0-300 v tl. 0,5m a vrácení odkopanē sanace z kameniva fr. 0-125 tl 0,5m - 4x4x1;10x8x1; 6x4x1;	m3	235,000			203,00	0,00	47 705,00	0,00	47 705,00	47 705,00
16b	M58380652	Kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (20x5x1 ; 3x5x1)x2,1 ; (4x4x0,5;10x8x0,5; 6x4x0,5)x2,1	t	367,500			663,00	0,00	243 652,50	0,00	243 652,50	243 652,50
18a	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 Napojení stávajícího a nového CB krytū	kus	112,000			112,00	0,00	12 544,00	0,00	12 544,00	12 544,00
												
												
												
												
Odvodnění zpevněných ploch (číslo změny Z03)- chybějící šachta Š0 + odečet drenáže z výkopu kanalizace								51 133,85	23 096,55	-41 117,30	13 080,00	-28 037,30
30	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125	kus	1,000			5 360,00	0	5 360,00	0,00	5 360,00	5 360,00
31	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000			3 420,00	0	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00
32	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000			4 300,00	0	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
11	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratívdů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-79,200	30,87			2 444,90	0,00	-2 444,90	0,00	-2 444,90
12	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	-91,080	19,44			1 770,60	0,00	-1 770,60	0,00	-1 770,60
13	212752101	Tratívd z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	-98,800	337,50			33 345,00	0,00	-33 345,00	0,00	-33 345,00
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-15,808	225,00			13 573,35	10 016,55	-3 556,80	0,00	-3 556,80
												
												
												
												

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství ve změně	J.cena [CZK] dle SoD	j.c.R položka	J.cena [CZK] dle ÚRS 2024/II	Cena celkem [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] po změně	Cena celkem [CZK] Měněpráce	Cena celkem [CZK] Vícepráce	Cena celkem [CZK] Rozdíl Vícepráce (+) Měněpráce (-)
												
		Zpevněné plochy (číslo změny Z04) - větší plocha zpevněné plochy						3 777 628,33	3 876 588,00	0,00	98 959,67	98 959,67
1	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 30M2 X1,1m	m3	33,000	191,25		137,00	392 287,22	398 598,47	0,00	6 311,25	6 311,25
3	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 30M2 X1,1m	m3	33,000	174,38		312,00	360 718,11	366 472,65	0,00	5 754,54	5 754,54
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 30M2 X1,1m x 1,8	t	59,400	90,00		342,00	316 592,02	321 938,02	0,00	5 346,00	5 346,00
13	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 300g/m2	m2	30,000	16,40		25,40	19 581,60	20 073,60	0,00	492,00	492,00
12	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	30,000	45,00		25,00	44 775,00	46 125,00	0,00	1 350,00	1 350,00
14	564821111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	30,000	120,96		106,00	120 355,20	123 984,00	0,00	3 628,80	3 628,80
15	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	30,000	257,06		339,00	255 774,70	263 486,50	0,00	7 711,80	7 711,80
16	56477111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125(150) mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm 30 m2 x2 (0,25 m x 2 = 0,5m)	m2	60,000	252,00		335,00	501 480,00	516 600,00	0,00	15 120,00	15 120,00
17	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	30,000	323,03		450,00	321 414,85	331 105,75	0,00	9 690,90	9 690,90
18	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	30,000	900,00		1 210,00	895 500,00	922 500,00	0,00	27 000,00	27 000,00
32	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,545	30 375,00		34 400,00	549 149,63	565 704,01	0,00	16 554,38	16 554,38
		Odvodnění zpevněných ploch (číslo změny Z05)- výustní objekt						66 825,16	7 425,00	0,00	3 093,75	3 093,75
18	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm do 80 kg s urovnáním líc 2x2,5x0,25	m3	1,25	2 475,00		2 860,00	4 331,25	7 425,00	0,00	3 093,75	3 093,75
												
		Stmívání VO (číslo změny Z06)						0,00	3 193,00	0,00	3 172,40	3 172,40
001	1030147452	Rozbočovací krabice s průchodkami, šroubovací, IP 55, 240 x 190	KS	1			319,00	0,00	319,00	0,00	319	319
002	741112113	Montáž krabic elektroinstalčních nástěnných plastových čtyhranných pro vodiče průměru 10 mm2	KS	1			452,00	0,00	452	0,00	452	452
003	39491040	spínač soumrakový na DIN2M citlivost 5-300Lx zpoždění 6-60s napájení 230V přepínací relé 230V/6A IP54	KS	1			1 340,00	0,00	1340,00	0,00	1340,00	1340,00
004	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	KS	1			182,00	0,00	182,00	0,00	178,00	178,00
005	35822118	Jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 Ka	KS	1			244,00	0,00	244,00	0,00	240,00	240,00
006	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	KS	1			179,00	0,00	179,00	0,00	176,00	176,00
007	34111068	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm2	M	2			59,70	0,00	119,40	0,00	110,60	110,60
8	741122221	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	M	2,00			28,80	0,00	57,60	0,00	56,80	56,80
9	741130132	Ukončení šňůra 4x0,5 až 4 mm2 se zapojením	KS	2,00			150,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		Příprava území (číslo změny Z07)						62 493,91	30 684,40	-31 809,51	0,00	-31 809,51