

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 11.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
189	Oprava zcizeného kabelu FLEY 16P1 v žkm 37,050 u zast. Kováry	50 927,00	0,00	10 694,67	61 621,67	47 995,70	2 931,30	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	39 965,51	0,00	8 392,76	48 358,27	38 653,06	1 312,45	0,00	0,00	0,00
02	VRN	10 961,49	0,00	2 301,91	13 263,40	9 342,64	1 618,85	0,00	0,00	0,00
Celkem		50927,00	0,00	10694,67	61621,67	47995,70	2931,30	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 16P1 v žkm 37,050 u zast. Kováry

Část: technologická část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	1 312,45	1 312,45		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	1 312,45	1 312,45		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 0,5*0,35*3 Součet	m3	0,525	2 146,20	0,00	1 126,76	1 126,76	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 0,5*0,35*3 Součet	m3	0,525	353,69	0,00	185,69	185,69	0,00000	0,000
OST Ostatní							7 588,35	31 064,71	38 653,06		0,000
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	1 070,91	0,00	2 141,82	2 141,82	0,00000	0,000
4	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	2,500	127,02	0,00	317,55	317,55	0,00000	0,000
5	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	14,000	31,97	0,00	447,58	447,58	0,00000	0,000
6	759	7590541439	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	3,000	2 529,45	7 588,35	0,00	7 588,35	0,00000	0,000
7	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	3,000	6 789,00	0,00	20 367,00	20 367,00	0,00000	0,000
8	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	24,000	21,35	0,00	512,40	512,40	0,00000	0,000
9	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	24,000	22,34	0,00	536,16	536,16	0,00000	0,000
10	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	6,000	351,50	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00000	0,000
11	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	72,000	37,01	0,00	2 664,72	2 664,72	0,00000	0,000
12	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	24,000	82,02	0,00	1 968,48	1 968,48	0,00000	0,000
Celkem							7 588,35	32 377,16	39 965,51		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 16P1 v žkm 37,050 u zast. Kováry

Část: VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	9 342,64	9 342,64		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	502,61	0,00	1 005,22	1 005,22	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	18,000	463,19	0,00	8 337,42	8 337,42	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	1 618,85	1 618,85		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	323,770	5,00	0,00	1 618,85	1 618,85	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem							0,00	10 961,49	10 961,49		0,000