

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 11.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>188</b>	<b>Oprava poškozeného výstražníku A PZS P11 v žkm 9,553 Praha Liboc</b>	<b>76 009,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15 961,90</b>	<b>91 970,95</b>	<b>55 625,13</b>	<b>10 986,62</b>	<b>9397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	technologická část	39 185,72	0,00	8 229,00	47 414,72	24 788,64	4 999,78	9397,30	0,00	0,00
02	stavební část	3 835,79	0,00	805,52	4 641,31	0,00	3 835,79	0,00	0,00	0,00
03	VRN	32 987,54	0,00	6 927,38	39 914,92	30 836,49	2 151,05	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>76009,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15961,90</b>	<b>91970,95</b>	<b>55625,13</b>	<b>10986,62</b>	<b>9397,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava poškozeného výstražníku A PZS P11 v žkm 9,553 Praha Liboc

Část: technologická část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>0,00</b>	<b>4 999,78</b>	<b>4 999,78</b>	<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>								<b>0,00</b>	<b>4 999,78</b>	<b>4 999,78</b>	<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 0,5*2*2 Součet	m3	2,000	2 146,20	0,00	4 292,40	4 292,40	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 0,5*2*2 Součet	m3	2,000	353,69	0,00	707,38	707,38	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>								<b>0,00</b>	<b>34 185,94</b>	<b>34 185,94</b>	<b>0,000</b>
3	R	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	1,000	7 292,70	0,00	7 292,70	7 292,70	0,00000	0,000
4	R	7590555170	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 16 P 1,0	kus	1,000	2 573,25	0,00	2 573,25	2 573,25	0,00000	0,000
5	SZT	7590555244	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil	kus	2,000	578,16	0,00	1 156,32	1 156,32	0,00000	0,000
6	SZT	7590557240	Demontáž ukončení kabelu CMSM na svorkovnici WAGO	kus	2,000	244,19	0,00	488,38	488,38	0,00000	0,000
7	R	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	1,000	9 537,45	0,00	9 537,45	9 537,45	0,00000	0,000
8	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000	3 810,60	0,00	3 810,60	3 810,60	0,00000	0,000
9	R	7592825025	Montáž součástí výstražníku třmene stupačky	kus	1,000	267,18	0,00	267,18	267,18	0,00000	0,000
10	R	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	3,000	136,88	0,00	410,64	410,64	0,00000	0,000
11	R	7592825100	Montáž součástí výstražníku sluneční clony	kus	3,000	160,97	0,00	482,91	482,91	0,00000	0,000
12	R	7592825110	Montáž kříže výstražního	kus	1,000	295,65	0,00	295,65	295,65	0,00000	0,000
13	R	7592827110	Demontáž kříže výstražního	kus	1,000	118,26	0,00	118,26	118,26	0,00000	0,000
14	SZT	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	7 752,60	0,00	7 752,60	7 752,60	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>39 185,72</b>	<b>39 185,72</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava poškozeného výstražníku A PZS P11 v žkm 9,553 Praha Liboc

**Část:** stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>216,36</b>	<b>3 619,43</b>	<b>3 835,79</b>		<b>0,120</b>
<b>2 Zakládání</b>							<b>216,36</b>	<b>1 776,54</b>	<b>1 992,90</b>		<b>0,120</b>
4	012	275123901	Montáž ŽB základových patek pro skelet hmotnosti do 2,5 t	kus	1,000	1 992,90	216,36	1 776,54	1 992,90	0,11984	0,120
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>1 842,89</b>	<b>1 842,89</b>		<b>0,000</b>
3	211	965011111	Demontáž prefabrikovaných základových patek z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	0,300	6 142,95	0,00	1 842,89	1 842,89	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>216,36</b>	<b>3 619,43</b>	<b>3 835,79</b>		<b>0,120</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava poškozeného výstražníku A PZS P11 v žkm 9,553 Praha Liboc

**Část:** VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>30 836,49</b>	<b>30 836,49</b>		<b>0,000</b>
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4,000	502,61	0,00	2 010,44	2 010,44	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	35,000	463,19	0,00	16 211,65	16 211,65	0,00000	0,000
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	4 204,80	0,00	12 614,40	12 614,40	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>2 151,05</b>	<b>2 151,05</b>		<b>0,000</b>
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	430,210	5,00	0,00	2 151,05	2 151,05	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>32 987,54</b>	<b>32 987,54</b>		<b>0,000</b>