

SOUPIS PRACÍ

Stavba: stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč
Objekt: 803/21-1-1 - SO101 Polní cesta HPC3

Místo: Datum: 3. 8. 2021
Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Příbram Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	350,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102						
P		Poznámka k položce:						
VV		změřeno v terénu						
		350				350,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101						
P		Poznámka k položce:						
VV		spočteno v terénu						
		8				8,000		
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101103						
VV		2						
						2,000		
4	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201112						
VV		8						
						8,000		
5	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103						
VV		2						
						2,000		
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 895,152			CS ÚRS 2024 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105						
VV		výkop vozovka						
VV		1766,192				1 766,192		
VV		sanace						
VV		128,96				128,960		
VV		Součet				1 895,152		
7	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	570,490			CS ÚRS 2024 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104						
VV		výko vozovka						
VV		441,53				441,530		
VV		sanace						
VV		128,96				128,960		
VV		Součet				570,490		
8	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	515,846			CS ÚRS 2024 02
PP		šterkodrt' frakce 0/63						
VV		materiál pro sanaci 0/63, 20% pláňě						
VV		257,923*2				515,846		
9	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	257,923			CS ÚRS 2024 02
PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152121						
VV		sanace ŠD 0/63						
VV		257,923				257,923		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	323,760			CS ÚRS 2024 02
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101						
P		Poznámka k položce:						
VV		zásypy a obsypy kolem vozovky						
		323,76				323,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm		8,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174201201					
	VV		8					
12	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm		2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251203					
	VV		2					
13	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	5 158,463			CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním		5 158,463			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181102302					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci					
	VV		5158,463					
14	K	181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	834,110			CS ÚRS 2024 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1		834,110			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111123					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		terénní úpravy okolí cesty v rámci pozemku					
	VV		834,11					
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	20,853			CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová		20,853			
	VV		834,11					
	VV		834,11*0,025 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	834,110			CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2		834,110			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122					
	VV		834,11					
17	K	R.1	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů dle platné legislativy	soubor	1,000			
	PP		Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů dle platné legislativy včetně všech souvisejících činností					
	P		Poznámka k položce:					
			1. Likvidovány budou pouze drobné porosty, větve a pařezy, které zůstávají k dispozici zhotoviteli - vše bude likvidováno dle platné legislativy.					
			2. Kmeny stromů zůstanou k dispozici obci Radč, přemístění zhotovitelem do 10 km.					
			3. V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a následný odvoz štěpků do kompostárny.					
18	K	R.2	Přebytečný výkopek	m3	2 141,882			
	PP		Přebytečný výkopek zůstává k dispozici zhotoviteli, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy		2 141,882			
	VV		odkopavky-zásyp					
	VV		1895,152+570,49-323,76					
	D	5	Komunikace					
19	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 350 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	4 126,770			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm		4 126,770			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561051121					
	VV		80% pláně					
	VV		5158,463*0,8					
20	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	71,269			CS ÚRS 2024 02
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna		71,269			
	VV		plocha*množství na m2/1000					
	VV		4126,77*17,27/1000					
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4 802,687			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		4 802,687			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		podkladní vrstva 0-32					
	VV		plocha ACP + krajnice + rozšíření vrstvy					
	VV		4100,315+435,54+889,44*0,3					
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	5 158,463			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm		5 158,463			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ochranná vrstva 0-63					
	VV		ŠD150 + rozšíření vrstvy					
	VV		4802,687+889,44*0,4					
23	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	4 100,315			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565165121					
	Online PSC		Plocha ACO11+rozšíření vrstvy					
	VV		3942,61+157,705		4 100,315			
24	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	435,540			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111					
	VV		435,54		435,540			
25	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ka/m2	m2	3 942,610			CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřik spojovací PS bez pospyu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211108					
	VV		Plocha ACO11					
	VV		3942,61		3 942,610			
26	K	573211112R	Postřik živичný infiltrační z asfaltu v množství 0,70 ka/m2	m2	4 100,315			
	PP		Postřik infiltrační bez pospyu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: postřik infiltrační					
	VV		Plocha ACP16					
	VV		4100,315		4 100,315			
27	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 942,610			CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221					
	VV		délka*šířka vozovky + sjezdy a výhybny					
	VV		4*889,44+384,85		3 942,610			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
28	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912211111					
	VV		2		2,000			
29	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,0m					
	VV		Z11g					
	VV		2		2,000			
30	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici zálivku v živичném krytu	m	18,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnici zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213					
	VV		18		18,000			
31	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	18,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919122112					
	VV		18		18,000			
32	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	1 778,880			CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121					
	P		Poznámka k položce: 100g/m2					
	VV		1778,88		1 778,880			
33	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	18,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
	P		Poznámka k položce: zařízení stávajícího krytu					
	VV		18		18,000			
34	M	59227011R2	žlab odvodňovací polymerbetonový 300*595*2000	m	6,000			
	PP		žlab odvodňovací polymerbetonový s integrovaným roštěm. 300*595*2000, min. D400.					
	VV		6		6,000			
35	K	935113112R	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky přes 200 mm	m	6,000			
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštěm polymerbetonového šířky přes 200 mm vč. zařízení betonových čel					
	VV		6		6,000			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
36	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	20 000,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909311					
	P		Poznámka k položce: opakované čištění stávajících silnic i nové vozovky					
	VV		20000		20 000,000			
	D	99	Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 720,505			CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč

Objekt:

803/21-1-2 - SO 101 Doprovodná zeleň

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 8. 2021

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Příbram

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NDCOn s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

NDCOn s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč
Objekt: 803/21-1-2 - SO 101 Doprovodná zeleň

Místo:
Zadavatel: SPÚ Pobočka Příbram
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 8. 2021
Projektant: NDCon s.r.o.
Zpracovatel: NDCon s.r.o.


Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: stavba polní cesty HPC3 v k.ú. Radíč
Objekt: 803/21-1-2 - SO 101 Doprovodná zeleň

Místo: Datum: 3. 8. 2021
Zadavatel: SPÚ Pobočka Příbram Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101221					
		VV	počet stromů					
		VV	7+4		11,000			
2	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	9,900			CS ÚRS 2024 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174201101					
		VV	11*0,9		9,900			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	6,050			CS ÚRS 2024 02
		PP	zahradní substrát pro výsadbu VL					
		VV	11*0,55		6,050			
4	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102124					
		VV	11		11,000			
5	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133					
		VV	11		11,000			
6	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	33,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
		VV	11*3		33,000			
		VV	počet stromů*3					
7	M	R10	Příčka spojovací	kus	33,000			
		PP	Příčka spojovací					
		VV	11*3		33,000			
		VV	počet stromů*3					
8	M	R11	páska kotvící	kus	33,000			
		PP	Páska kotvící					
		VV	11*3		33,000			
		VV	počet stromů*3					
9	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin solitérních ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184801122					
		VV	11		11,000			
10	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813121					
		VV	11		11,000			
11	K	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	11,000			CS ÚRS 2024 02
		PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911432					
		VV	11*1		11,000			
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,650			CS ÚRS 2024 02
		PP	kůra mulčovací VL					
		VV	11*0,15		1,650			
		VV	počet stromů*0,15					
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,440			CS ÚRS 2024 02
		PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804311					
		VV	11*0,04		0,440			
		VV	počet stromů*40 l					
14	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,440			CS ÚRS 2024 02
		PP	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
		VV	0,44		0,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,960			CS ÚRS 2024 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851129					
	VV		0,44*9		3,960			
	VV		dovoz 9 km navíc					
16	K	R22	Slivoň švestka. OK 12-14 cm, kontejner	kus	7,000			
	PP		Slivoň švestka. OK 12-14 cm, kontejner					
	VV		7		7,000			
17	K	R23	Jabloň SP. OK 12-14 cm, kontejner	kus	4,000			
	PP		Jabloň SP. OK 12-14 cm, kontejner					
	VV		4		4,000			
	D	998	Přesun hmot					
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,074			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311					