

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava hlavy opěrné stěny - Světlov

KSO:

Místo: Šternberk

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Šternberk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 267,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	135 267,54	28 406,18
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

163 673,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava hlavy opěrné stěny - Světlov

Místo: Šternberk

Datum:

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 267,54	163 673,72
2024026	Oprava hlavy opěrné stěny - Světlov	135 267,54	163 673,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hlavy opěrné stěny - Světlov

KSO:

Místo: Šternberk

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Šternberk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 267,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 267,54	21,00%	28 406,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 673,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hlavy opěrné stěny - Světlov

Místo: Šternberk

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Milánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 267,54

HSV - Práce a dodávky HSV

43 341,07

1 - Zemní práce

448,25

2 - Zakládání

966,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 674,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 338,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 070,79

997 - Přesun sutě

3 842,71

PSV - Práce a dodávky PSV

86 926,47

767 - Konstrukce zámečnické

86 926,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hlavy opěrné stěny - Světlov

Místo: Šternberk

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Milánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 267,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2			
D		2	Zakládání				
2	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3			
W			11*0,05				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	313351911	Příplatek k cenám bednění obkladových nadzákladových zdí za pohledový beton	m2			
4	K	317322611	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37	m3			
W			14,21*0,12				
W			10,15*0,05*0,03				
W			Součet				
5	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2			
W			0,88*0,15				
W			10,15*(0,15+0,1)				
W			Součet				
6	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2			
7	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t			
W			"KARI 8 10/10" 14,21*1,15*7,9/1000				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3			
W			10,15*0,88*0,15				
W			10,15*1,04/2*0,15				
W			Součet				
10	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2			
D		997	Přesun sutě				
11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
P			Poznámka k položce: 50% objemu				
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
P			Poznámka k položce: 50% objemu				
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
P			Poznámka k položce: 50% objemu				
W			5,117*3 'Přepočtené koeficientem množství				
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
15	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm přes 20 do 30 kg	m			
16	M	RMAT0001	zábradlí z profilové oceli	Soubo r			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
17	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí	m
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
	D	VRN3	Zařízení staveniště	
18	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor