

Krycí list - Rozpočet víceprací a méněprací

Zakázka :	Šternberk, stavební úpravy – Smetanova ulice				Část :					
Faktura :										
Zakázka číslo :	979		Umístění :	Šternberk, ulice Smetanova						
Stavební objekt číslo :			Investor :							
Rozpočet číslo :			Objednal :	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk						
Dodatek číslo :			Projektant :							
Archivní číslo :			Zpracoval :	Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk						
Datum :	12/04/2024									
			Soubor :							
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:		
HSV	260 969,60	67 726,50								
PSV										
MON										
VRN										
OST										
Celkem	260 969,60	67 726,50								
Základní rozpočtové náklady			328 696,10 Kč					Odsouhlasil:		
Přirážky								Dne:		
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			328 696,10 Kč		Celkové ostatní náklady					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH					
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň			
21 %	328 696,10 Kč		69 026,18 Kč							
15 %										
0 %								Razítko:		
	328 696,10 Kč		69 026,18 Kč							
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
397 722,28 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ			

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Zakázka : 979 Šternberk, stavební úpravy – Smetanova ulice

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	% Dph
						69 026,20
011	B				Stavební úpravy komunikace ul. Smetanova - část A, Šternberk- do datek č. 1 SOD	4 850,41
001	O			HSV	Zemní práce	2 486,48
Seznam položek pro oddíl :						
P	1				Frézování živičného krytu tl 100 mm, pl. do 500 m2 bez překážek v trase - odstranění živičného krytu <i>10*3,5=35m2</i>	21 %
P	2	162651112			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení <i>výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m</i>	21 %
P	3	167151101			Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, z horniny třídy <i>těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>	21 %
P	4	997221875			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez dehtu pod kódem 17 03 02	21 %
002	O			HSV	Komunikace pozemní	5 658,83
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	577144111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného <i>asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm</i> <i>realizace 598m2 - SOD 552m2</i>	21 %
P	2	573211111			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	21 %
P	3	577145112			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu <i>v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</i> <i>realizace 618m2 - SOD 552m2</i>	21 %
003	O			HSV	Trubní vedení	-3 654,00
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	899231111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	21 %
P	2	899232111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	21 %
P	3	899332111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	21 %
P	4	899432111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu <i>bez úpravy armatur</i>	21 %
004	O			HSV	Ostatní konstrukce a práce, bourání	359,10
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	919735113			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm <i>Realizace 18,5m-SOD9m=9,5m</i>	21 %
P	2	919121213			Těsnění pracovních spár pružnou zálivkou	21 %
012	B				Stavební úpravy komunikace ulice Smetanova-část B-recyklace za studena- dodatek č. 1 SOD	-46 179,56
001	O			HSV	Zemní práce	-8 970,44
Seznam položek pro oddíl :						
P	1				Frézování živičného krytu tl 100 mm, pl. do 500 m2 bez překážek v trase - odstranění živičného krytu <i>16*5=80m2</i>	21 %
P	2				Frézování živičného krytu tl 100 mm- Příplatek za dalších 5cm frézování <i>Tloušťka stávající živice byla 15cm</i> <i>168m2 dle SOD + 80m2</i>	21 %
P	3				Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině	21 %

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Zakázka : 979 Šternberk, stavební úpravy – Smetanova ulice

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	% Dph
						69 026,20
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 3 přes 100 do 500 m3						
Realizace 67,5m3 - SOD 242,4m3 = minus 174,9m3						
P	4	162651112			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení	21 %
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
odvoz živice plus 20,4m3 odvoz výkopku minus 174,9m3 celkem minus 154,5m3						
P	5	167151101			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, z hominy třídy	21 %
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
P	6	171201231			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného	21 %
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
P	7	997221875			Poplatek za uložení stavební odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez dehtu pod kódem 17 03 02	21 %
P	8	181951111			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	21 %
Realizace: plocha frézování - 16*5=80m2 plocha recyklace - 1 365m2 celkem realizace 1 445m2 - SOD 1 212m2 = 233m2						
002	O			HSV	Komunikace pozemní	-42 237,51
Seznam položek pro oddíl :						
P	1				Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami na	21 %
bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy nad 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm						
realizace 1 366m2 - 1 212m2 - 80m2 = 74m2						
P	2	564861111			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného ŠD vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním,	21 %
po zhutnění tl. 200 mm						
realizace 337,5m2 - 1939,2m2 = minus 1 601,7m2						
P	3	564831111			Podklad štěrkodrt' ŠD zhut tl 100mm	21 %
16*5=80m2						
P	4	577134111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného	21 %
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
realizace 1 366 - 1 212 = 154m2						
P	5	573211111			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	21 %
P	6	577145112			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu	21 %
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
realizace 1 365m2 - 1 212m2 = 153m2						
004	O			HSV	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 028,40
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	919735113			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	21 %
realizace 8,6m - SOD 5m = 3,6m						
P	2	919121213			Těsnění pracovních spár pružnou zálivkou	21 %
P	3	899231111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti mříže	21 %
P	4	899431111			Výšková úprava kanalizačního poklopu šachty, prům. 600, D400	21 %

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Zakázka : 979 Šternberk, stavební úpravy – Smetanova ulice

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	% Dph
						69 026,20
P	5	899431111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu <i>bez úpravy armatur</i>	21 %
P	6	569831111			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí <i>tl. 100 mm, vč. materiálu (šířka 0,5 m)</i> <i>odpočet v místě položených nových obrubníků silničních 146,5mb * 0,5 = 73,25m2</i>	21 %
P	7				DMT+opětovná montáž stávajících silničních obrub včetně očištění a betonového lože	21 %
P	8				Vytrhání přídlažby z drobných kostek + osazení obruby z drobných kostek do lože z betonu prostého <i>+ betonové lože</i> <i>4+4=8m</i>	21 %
P	9				Osazení obruby z drobných kostek do lože z betonu prostého + betonové lože+ dodávka zulové kostky <i>21+21=42m</i>	21 %
013		B			Stavební úpravy komunikace ulice Smetanova - část B,Šternberk - obruby- dodatek č. 1 SOD	37 735,44
001	O			HSV	Zemní práce	4 810,11
Seznam položek pro oddíl :						
P	1				Hloubení rýh nezapažených š do 800mm v hornině třídy těžitelnosti I,skupiny 1 až 3 strojně	21 %
P	2	162651112			Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	21 %
P	3	167151101			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, z horniny <i>třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>	21 %
P	4	171201231			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného <i>do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>	21 %
P	5	181151311			HTU Plošná úprava terénu podél obrub bez zatravnění a bez dodání zeminy	21 %
002	O			HSV	Komunikace pozemní	31 819,67
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	564831111			Podklad šterkodrt' ŠD zhut tl do 100mm - kamenné lože pod obrubník	21 %
P	2	916131213			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	21 %
S	3	59217031			Silniční obrubník 1000/150/250 přírodní	21 %
S	4	59217029			Silniční obrubník nájezdový 1000/150/150 přírodní	21 %
S	5	59217030			Silniční obrubník přechodový 1000 150 150/250	21 %
P	6	916231213			Osazení chodnikového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	21 %
S	7	59217017			Zahradní obrubník šířky 5cm, přírodní	21 %
P	8	916991121			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	21 %
P	9	R-059-005			Rezání obrub	21 %
P	10				DMT+opětovná montáž stávající betonové dlažby včetně očištění a kamenného lože ve vjezdu	21 %
004	O			HSV	Ostatní konstrukce a práce, bourání	475,65
Seznam položek pro oddíl :						
P	1	113202111			Vytrhání obrub krajnic tl. do 10cm	21 %
P	2	997221611			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	21 %
P	3	997221561			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	21 %
P	4	997221861			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	21 %

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Zakázka : 979 Šternberk, stavební úpravy – Smetanova ulice

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	% Dph
						69 026,20
VRN4	O			HSV	Inženýrská činnost	630,00
Seznam položek pro oddíl :						
	P	1			Zařízení staveniště, BOZP, dopravní opatření	21 %
014		B			Dešťová kanalizace komunikace ul. Smetanova - část B, Šternberk- dodatek č. 1 SOD	72 619,89
001	O			HSV	Zemní práce	15 413,87
Seznam položek pro oddíl :						
	P	1	132254204		Hloubení rýh š do 2000 mm v horně třídy těžitelnosti I, skupiny 3	21 %
	P	2	162651112		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	21 %
	P	3	167151101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	21 %
	P	4	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	21 %
	S	5	58344201		zásyp zhutněný jam, rýh vhodným zhutnitelným materiálem Zásyp v místní komunikaci.	21 %
	P	6	175101101		Obsyp potr bez prohoz sypaniny	21 %
	S	7	58331345		kamenivo drcené DK frakce 0/4	21 %
001-1	O			HSV	Vodorovné konstrukce	1 410,36
Seznam položek pro oddíl :						
	P	1	451572111		Lože výkopu kamenivo drcené DK frakce 0/4	21 %
003	O			HSV	Trubní vedení	54 115,66
Seznam položek pro oddíl :						
	P	1	837375121		Napojení potrubí na potrubí beton DN 600	21 %
	P	2	83000001		Utěsnění prostupu, obetonování v místě napojení na stávající potrubí beton DN 600- dodávka a montáž	21 %
	P	3	871313121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	21 %
	S	4	28611157		trubka kanalizační KG potrubí SN8 DN 150	21 %
	S	5	28611157		tvárovky PVC KG - kolena, přesuvné spojky, zátky mimo kanalizačních odboček	21 %
	P	6	871373121		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	21 %
	S	7	28611157		trubka kanalizační KG potrubí SN8 DN 300	21 %
	S	8	28611157		tvárovky PVC KG - kolena, přesuvné spojky, zátky mimo kanalizačních odboček	21 %
	P	9	877373121		Montáž tvarovek z PVC KG dvouosé DN 300	21 %
	S	10	28611404		odbočka kanalizační KGEA 45° 315/160	21 %
	P	11	871311101		Montáž odvodňovacího žlabu světlé šířky 40cm - 2x žlab + 1x vpust	21 %
	S	12	59224061		Dodávka žlabu šířky 400mm délky 3m, rošt litinový můstkový E600 cena obsahuje: -žlab bez spádu šířky 400mm, délky 1m - 2 ks -čelo plné - 2 ks -horní díl vpusti; délky 1 m - 1 ks -spodní díl vpusti krátký s předformovaným odtokem DN160/200 - 1 ks -kalový koš - 1 ks -rošt litinový můstkový délky 0,5m - 6 ks	21 %
	S	13	59224061		Beton C20/25 - obetonování žlabu	21 %
	P	14	894811132		Dodávka a montáž šachty plast DN600, dno pro potrubí DN300 úhel, poklop D400, výška šachty do 1,5m	21 %
	P	15	895941111		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně mříže 50/50cm	21 %
	S	16	59223858		uliční vpust' betonová 450 včetně kalového koše a mříže 50/50cm	21 %
VRN4	O			HSV	Inženýrská činnost	1 680,00
Seznam položek pro oddíl :						

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Zakázka : 979 Šternberk, stavební úpravy – Smetanova ulice

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Cena	% Dph
								69 026,20
P	1				Geodetické práce (před výstavbou, během výstavby, po výstavbě - geo zaměření)			21 %
P	2				Zařízení staveniště, BOZP, dopravní opatření			21 %