

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28082024  
Stavba: LC U Antonička

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 04.10.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Lukáš Pařík; Křížanská 23; 460 10 Liberec 22

IČ: 74461427  
DIČ: 

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 470 301,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	470 301,80	98 763,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 569 065,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

04 -10- 2024

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28082024

Stavba: LC U Antonička

Místo:

Datum:

04.10.2024


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Lukáš Pařík; Křížanská 23; 460 10 Liberec 22

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		470 301,80	569 065,20
28082024	LC U Antonička	470 301,80	569 065,20



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC U Antoníčka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Lukáš Pařík; Křížanská 23; 460 10 Liberec 22

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

74461427

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>470 301,80</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	470 301,80	21,00%	98 763,38
	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>569 065,18</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

04-10-2024

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC U Antonička

Místo:

Datum: 04.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč:

Lukáš Pařík; Křížanská 23; 460 10 Liberec 22

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>470 301,80</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				470 301,80
D	1		Zemní práce				25 631,00
1	K	111111104	Odstranění náletových dřevin a vyvětvení ručně	m2	1 349,000	19,00	25 631,00
PP			Odstranění pro jakoukoliv plochu				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111104</a>				
P			Poznámka k položce: VÝŘEZ Z TĚLESA CESTY, VYVĚTVENÍ A SNESENÍ NA HROMADY km 0,00-0,050 km 0,267-0,488 km 0,765-0,870				
D	5		Komunikace pozemní				282 428,80
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	873,600	182,00	158 995,20
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a>				
P			Poznámka k položce: km 0,315-0,488 km 0,570-0,610 km 0,695-0,755 šíře 3,2 m				
4	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	873,600	67,00	58 531,20
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a zhuňněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuňněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566301111</a>				
7	K	571907111.1	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těžným přes 30 do 35 kg/m2	m2	873,600	34,00	29 702,40
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuňněním kamenivem drčeným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571907111.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571907111.1</a>				
8	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	20,000	1 760,00	35 200,00
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597311121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597311121</a>				
P			Poznámka k položce: 4 SVODNICE x 5 METRŮ				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				162 242,00
10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	250,000	41,00	10 250,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902111</a>				
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 083,000	24,00	25 992,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909611</a>				
P			Poznámka k položce: CELÝ ÚSEK				
9	K	R9194412	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	19 800,00	118 800,00
PP			Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm				
P			Poznámka k položce: - délka 2,8 m, šířka 0,6 m, výška nad terémem dle skutečnosti - min. 1,2 m - beton, základ - včetně bourání stávajícího poškozeného čela - včetně opravy cesty v místě opravy TP				
12	K	R938901111	Zřízení zemní svodnice vody	ks	2,000	1 200,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zřízení zemní svodnice vody <i>Poznámka k položce:</i> NA PŘIBLIŽOVACÍCH LINKÁCH PŘIPOJENÝCH NA OPRAVOVANÝ ÚSEK MIN. DÉLKA 5 m, ŠÍŘE 1,5 m, HLOUBKA 0,3 m				
13	K	R938911111	Čištění trubního propustku a hospodářského sjezdu	ks	4,000	1 200,00	4 800,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ JÍMKY A KAMENNÉHO ZDIVA OD NEČISTOT, NÁNOSŮ, MECHU ČIŠTĚNÍ TRUB, NÁTOKU A ODTOKU V DÉLCXE MIN. 2 m				



# TECHNICKÁ DOKUMENTACE STAVBY


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

OŘ SEVERNÍ ČECHY – LS JEŠTĚD  
REVÍR NOVINA – LC U ANTONÍČKA

OPRAVA LC KATEGORIE 2L

SRPEN 2024

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:	LC U ANTONÍČKA; oprava OPRAVA LC KATEGORIE 2L
LS:	Ještěd
RevírY:	Novina
Obec:	Liberec
Kraj:	Liberecký
Pozemky:	LC U ANTONÍČKA – p.č. 256, k.ú. Horní Suchá u Liberce
Investor:	Lesy České republiky, s.p. LS Ještěd Sokolská 37 Liberec IČ: 42196451
Zpracovatel ZD:	Lesy České republiky, s.p. OŘ severní Čechy 
Stupeň dokumentace:	zadávací dokumentace stavby
Druh prací:	oprava a údržba LC kategorie 2L

## **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

### **Popis stávajícího stavu**

Vlivem intenzivního pohybu těžké techniky a odvozu dříví za jakéhokoliv počasí, zejména v posledních 2 sezonách jsou odvozní cesty poškozeny vyjetými koleje, vymačkanými krajnicemi a nefunkčním odvodněním vč. zborcených čel propustků. Vlivem toho došlo k úsekovým poškozením s velmi špatnou sjízdností – boční náklony odvozních souprav.

### **Zdůvodnění stavby**

Udržení provozuschopnosti, prodloužení životnosti lesní cestní sítě a oprava škod vzniklých nadměrnými odvozy v nevhodných podmínkách.

Cesty jsou mj. ve veřejnosti exponovaném příměstském lese u krajského města Liberec a součástí značených turistických cest.

### **Technické řešení stavby**

Celková délka upravovaného úseku je 1,08 km.

- celoplošné odstranění nánosů na krajnicích a čištění příkopu – práce budou provedeny vhodnou technikou za vhodného počasí tak aby byl obnoven optimální odtok vody z vozovky do příkopu a funkce příkopu. Odebraný materiál bude rozrovnán v navazujícím terénu tak aby nebyl poškozen porost a aby nevznikaly nevzhledné hromady
- čištění propustků a hospodářských sjezdů – bude provedeno mechanicky ručně! např. motykami, lopatami, tak aby nedošlo k poškození zdiva, dlažeb, trub. Budou očištěny zděná čela, jímky, dlažby, trouby a přítok a odtok rigol v délce min. 2 m
- úsekové opravy cesty budou provedeny podélnou a příčnou úpravou stávající konstrukce s doplněním ŠD v prům. tl. 5 cm se zhutněním. Příčný sklon bude oboustranný 4-8%. Na takto připravený podklad bude provedeno doplnění konstrukce ŠD 0/63 a posypem dle rozpočtu. Pro dosažení podélné rovinnosti a příčných sklonů budou práce prováděny grejdrem a silničním válcem.
- doplnění ocelových svodnic – místa montáže budou upřesněny při kontrolních dnech
- výřez náletových dřevin z tělesa cest a vyvětvením průjezdného profilu – a snesením materiálu na hromady

## **3. DOTČENÉ POZEMKY**

LC U ANTONÍČKA – p.č. 256, k.ú. Horní Suchá u Liberce

- vlastnictví Lesy České republiky, s.p.

## **4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ**

Stavba nepodléhá projednání před úřady.

## **5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.11.2024.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2024

## **6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.

## **7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ**

Přístup je zajištěn po místních a státních komunikacích v obci Janovice v Podještědí. Místo stavby je patrné z příložených map.

## **7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ**

### Inženýrské sítě

Vzhledem k rozsahu prací nedojde ke střetu.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

### Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Ještěd). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod.

### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu v esteticky přijatelné podobě.

## **7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ**

### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

#### **8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem použité mechanizace.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

Stavba se nachází mimo CHKO – v Přírodním parku Ještěd.

V Liberci, 27.8.2024

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy:

- mapa celds
- výkaz výměr
- fotodokumentace stávajícího stavu