

DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 1.11.2023
číslo smlouvy objednatele: 2023/OMP/1821

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi následujícími smluvními stranami:

1. Městská část Praha 10

Zastoupená: Ing. arch Martinem Valovičem, starostou
Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
IČO: 000 63 941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Jakub Brzoň
(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Auböck s.r.o.

Zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 13372
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387359652/2700
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Babůrek, výrobní ředitel
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Článek 2
Předmět Dodatku č. 4

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10.**“

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (Změnové listy), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek 2

Cena za splnění předmětu Smlouvy

Současně se tímto Dodatkem č. 4 se mění znění čl. VI, odstavec 6.1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Cena díla se zvyšuje o částku: 3 016 209,47 Kč bez DPH

Cena díla se snižuje o částku 700 427,86 Kč bez DPH

Celkem se cena díla zvyšuje o 2 315 781,61 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle Dodatku 1,2, 3 a 4:

Cena bez DPH 72 424 022,01 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát dvámilionů čtyřicet dvacet čtyř tisíc dvacet dvakorun českých a 01 haléře)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2023/OMP/1821 včetně Dodatku č. 4 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 4 provede objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 4 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: rekapitulace ZL č. 19b a ZL č. 19c

V Praze dne

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub
Brzoň
Datum: 2024.11.19
14:55:42 +01'00'

V Praze dne

**Ing. Jan
Vilánek**

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2024.11.20
10:47:17 +01'00'

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10

Ing. Jan Vilánek,
jednatel společnosti
Auböck s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785
IČ: 04011236
DIČ: CZ04011236
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3,016,209.47
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 3,016,209.47	Výše daně 633,403.99
DPH snížená	Sazba daně 15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			3,649,613.46

Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.10.25
10:57:52 +02'00'

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/OMP/1821

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Místo:

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant:

KL-PAN s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3,016,209.47	3,649,613.46
9999	Změnové listy	3,016,209.47	3,649,613.46
ZL19b	FVE	3,016,209.47	3,649,613.46
Objekt1	02 2024065 Pol	2,749,799.55	3,327,257.46
Objekt2	04 2024065 Pol	266,409.92	322,356.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Objekt:

9999 - Změnové listy

Soupis:

ZL199 - FVE

Úroveň 3:

Objekt1 - 02 2024065 Pol

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2024

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

04011236

DIČ:

CZ04011236

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2,749,799.55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,749,799.55	21.00%	577,457.91
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

3,327,257.46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL 19b - FVE
Úroveň 3: **Objekt1 - 02 2024065 Pol**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
	2,749,799.55
D1 - Úpravy povrchů vnitřní	6,043.41
D2 - Výplně otvorů	6,620.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6,620.00
D3 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	48,225.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48,225.00
D4 - Bourání konstrukcí	683.10
766 - Konstrukce truhlářské	683.10
D5 - Konstrukce truhlářské	9,165.00
D6 - Malby	2,866.36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2,866.36
D7 - Fotovoltaické zařízení	2,675,410.43
21-M - Elektromontáže	2,582,268.78
D8 - Přesuny suti a vybouraných hmot	786.25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změrnové listy
Soupis: 25.196 - FVE
Úroveň 3:
Objekt1 - 02 2024065 PoI

Místo: Městská část Praha 10
Zadavatel: Auböck s.r.o.
Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,749,799.55

D1		Úpravy povrchů vnitřní					6,043.41	
1	K	611315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	10.84000	315.000	3,414.60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zajištění do 1,5 kPa.					
	VV		"stěna s dveřmi" 2,34*3*2		14.04000			
	VV		-0,8*2*2		-3.20000			
	VV		Součet		10.84000			
2	K	PoI503	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	10.84000	242.510	2,628.81	SOD
	VV		"stěna s dveřmi" 2,34*3*2		14.04000			
	VV		-0,8*2*2		-3.20000			
	VV		Součet		10.84000			
D2		Výplně otvorů					6,620.00	
D HSV		Práce a dodávky HSV					0.00	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					6,620.00	
3	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1.00000	3,910.000	3,910.00	CS ÚRS 2024 02
4	M	55331557	Zárubň jednokřídlá ocelové pro zřízení a protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1.00000	2,710.000	2,710.00	CS ÚRS 2024 02
D		Provedení k požáru VZP a FP schránky						
D3		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					48,225.00	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					48,225.00	
5	K	953943212	Osazování skleně pro hasicí přístroj	kus	3.00000	596.000	1,788.00	CS ÚRS 2024 02
6	M	44983131	skříňka na RHP	kus	3.00000	1,340.000	4,020.00	CS ÚRS 2024 02
7	K	PoI484	Připomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu	hod	60.00000	654.950	39,297.00	SOD
D		Provedení k požáru - Opatření na základě vyhodnocení TDS						
8	M	44932112	přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE	kus	3.00000	1,040.000	3,120.00	CS ÚRS 2024 02
D4		Bourání konstrukcí					683.10	
D 766		Konstrukce truhlářské					683.10	
9	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1.00000	35.100	35.10	CS ÚRS 2024 02
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1.60000	405.000	648.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rozvodná" 0,8*2		1.60000			
	VV		Součet		1.60000			
D5		Konstrukce truhlářské					9,165.00	
11	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvřítých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1.00000	1,510.000	1,510.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.					
	VV		↑		1.00000			
12	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovány plně 800x1970-2100mm	kus	1.00000	6,630.000	6,630.00	CS ÚRS 2024 02
13	K	766664957	Výměna zárubní interiérových dveří	kus	1.00000	133.000	133.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		demontáž ze stávajících dveří a montáž do nových dveří					
	VV		↑		1.00000			
14	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - šelku s klíčkou	kus	1.00000	195.000	195.00	CS ÚRS 2024 02
15	M	54914124	kování rozetové kování/kódka	kus	1.00000	697.000	697.00	CS ÚRS 2024 02
D6		Malby					2,866.36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
o 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2,866.36	
16	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	25.42000	17.400	442.31	CS ÚRS 2024 02
	VV		"střena s dveřmi" 2,34"3		7.02000			
	VV		-0,8"2		-1.60000			
	VV		"ostatní"20		20.00000			
	VV		Součet		25.42000			
17	M	58124965	hmota náterová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	6.35500	68.200	433.41	CS ÚRS 2024 02
	VV		158,875*0.04 "Přepočtené koeficientem množství"		6.35500			
18	K	PoH02	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	25.42000	78.310	1,990.64	SOD
o D7			Fotovoltaické zařízení				2,675,410.43	
19	K	PoH03	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem	m	60.00000	476.120	28,567.20	SOD
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení instalace - Žlab, víko, úchyty, spojovací materiál, podpěry					
20	K	PoH27	Žlab kabelový 62x50x1 neděrovaný, s integrovanou spojkou, vč. veškerého příslušenství	m	25.00000	576.350	14,408.75	SOD
21	K	220260721	Montáž kabelového žlabu děrovaného nebo neděrovaného [MARS] 62/50 mm	m	20.00000	508.000	10,160.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		kompletní provedení montáže					
	VV		- Žlab, víko, úchyty, spojovací materiál, podpěry					
	VV		20		20.00000			
22	M	10.663.722	KOPOS Žlab NKZIN 50x125x0,70 EC, MARS, lak, délka 2m	m	20.00000	521.570	10,431.40	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Vybavený žlab s integrovanou spojkou NKZ 15x125 s jemnou špičkou 0,70 mm v pozicích správně lakovaný, neděrovaný					
23	K	210020951	Montáž tabulky výstražné nebo označovací pro rozvodny a elektrická zařízení	kus	3.00000	91.600	274.80	CS ÚRS 2024 02
24	M	73534510	nábuška bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	3.00000	39.500	118.50	CS ÚRS 2024 02
25	K	741320111	Montáž jističů jednofázových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1.00000	135.000	135.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"RFVE" 1		1.00000			
	VV		Součet		1.00000			
26	M	1030014168	Jistič jednofázový EATON 174486 AZ-B90 AZ, char B, 1-pólový, In=80A, Icn=20kA	kus	1.00000	1,287.000	1,287.00	CS ÚRS 2024 02
27	K	741320181	Montáž jističů třífázových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	6.00000	265.000	1,590.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"RFVE" 1+4		6.00000			
	VV		"RIH" 1		1.00000			
	VV		Součet		6.00000			
28	M	35822198	Jistič 3-pólový 100 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	6.00000	3,260.000	19,560.00	CS ÚRS 2024 02
29	K	741330013	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvouřídlový do 100 A se zapojením vodičů	kus	1.00000	759.000	759.00	CS ÚRS 2024 02
30	M	35821380	stykač vzduchový 3-pólový 140 A V105F AC	kus	1.00000	5,850.000	5,850.00	CS ÚRS 2024 02
D 21-M			Elektromontáže				2,582,268.78	
31	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	80.00000	16.100	1,288.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Montáž vodiče 8mm2		40.00000			
	VV		40		40.00000			
	VV		Montáž vodiče 16mm2		40.00000			
	VV		40		40.00000			
	VV		Součet		80.00000			
32	M	34141027	vodě propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	46.00000	22.300	1,025.80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: H07V-K CVA, průměr vodiče 6,3mm					
	VV		40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		46.00000			
33	M	34141029	vodě propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	46.00000	56.200	2,585.20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: H07V-K CVA, průměr vodiče 8,1mm					
34	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	10.00000	27.600	276.00	CS ÚRS 2024 02
35	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášt PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	11.50000	17.300	198.95	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,1mm					
	VV		10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		11.50000			
36	K	210812037	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	40.00000	53.900	2,156.00	CS ÚRS 2024 02
37	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášt PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	45.00000	186.000	8,556.00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	741122226	Montáž kabel Cu plný kulatý 2žil 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	15.00000	82.000	1,230.00	CS ÚRS 2024 02
39	M	34111637	kabel síťový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+35mm2	m	17.25000	685.000	11,816.25	CS ÚRS 2024 02
P								
			Popisanka k položce: 1-CYKY, proužek trubku 30.4mm; 15*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
40	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	80.00000	14.000	1,120.00	CS ÚRS 2024 02
41	M	1335377	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK XN-ANB2-RT/BL-BED	kus	80.00000	12.450	996.00	
42	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lžících SYKFY 5 x 2 x 0,6 mm	m	40.00000	33.400	1,336.00	CS ÚRS 2024 02
43	M	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	40.00000	6.730	269.20	CS ÚRS 2024 02
P								
			Popisanka k položce: SYKFY, proužek kabelu 3mm					
44	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1.00000	294.000	294.00	CS ÚRS 2024 02
45	M	35711672	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní příř. celoplastové provedení pro 1x jednofázový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PPK7P)	kus	1.00000	10,200.000	10,200.00	CS ÚRS 2024 02
46	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1.00000	168.000	168.00	CS ÚRS 2024 02
47	M	3892001	elektroměr 3-fázový 80A digitální	kus	1.00000	1,380.000	1,380.00	CS ÚRS 2024 02
VV								
			elektroměr čísný, napíjení, pro odečet vyrobené energie, 3x230/400V AC, xSA					
48	K	741330011	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvouřídíkový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1.00000	344.000	344.00	CS ÚRS 2024 02
49	M	1184601	OCHRANNE RELE EMT6(230V)	kus	1.00000	2,134.050	2,134.05	
50	K	741350001	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů	kus	3.00000	200.000	600.00	CS ÚRS 2024 02
51	M	37421000	transformátor oddělovací pro fotovoltaiku maximální předávaný výkon 2000 W, vstup 115/230 V, výstup 115/230 V	kus	3.00000	9,470.000	28,410.00	CS ÚRS 2024 02
52	K	741310404	Montáž spínač třířídíkový nástěnný do 160 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1.00000	508.000	508.00	CS ÚRS 2024 02
53	M	34535120	spínač nástěnný trojpolový v krytu IP65 125A	kus	1.00000	4,260.000	4,260.00	CS ÚRS 2024 02
54	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	4.00000	101.000	404.00	CS ÚRS 2024 02
55	M	1000292245	Relé pomocné ELKO 2259 VS116K/červená Pomocné relé 1x16A přepínací	kus	2.00000	287.820	575.64	CS ÚRS 2024 02
56	M	10.312.186	Cívka ABB ZA16-220-230V50Hz	kus	2.00000	314.320	628.64	CS ÚRS 2024 02
P								
			Popisanka k položce: Relé pomocné, ZA16, 220-230V/50Hz 230Jednfázový					
57	M	35826001	relé instalační 230V ZNo	kus	2.00000	666.000	1,332.00	CS ÚRS 2024 02
58	K	741312501	Montáž odpináče výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojením vodičů	kus	10.00000	182.000	1,820.00	CS ÚRS 2024 02
59	M	1000142621	Pojistkový odpináč NOARK 101767 Ex9FP 2P 30A, 30 A, 1000 V DC, 2pól. DC-20B; se signalizací	kus	8.00000	196.140	1,569.12	CS ÚRS 2024 02
60	M	1146472	POJISTKOVÝ ODPOJOVAC OPT22/3 OEZ	kus	1.00000	3,682.240	3,682.24	CS ÚRS 2024 02
61	M	35825001	odpináč pojistkový 3 pólový 32A 690V	kus	1.00000	516.000	516.00	CS ÚRS 2024 02
62	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	22.00000	7.450	163.90	CS ÚRS 2024 02
63	M	10.147.858	OEZ Pojistková vložka PHNA1 125A gG	kus	3.00000	336.340	1,009.02	CS ÚRS 2024 02
P								
			Popisanka k položce: Úh AC 690 V / DC 690 V, velikost 1. gG - charakteristika pro vstřikování 30A20, C-175, A-10					
64	M	10.803.603	OEZ Pojistková vložka PHNA000 20A gG	kus	16.00000	164.160	2,626.56	CS ÚRS 2024 02
P								
			Popisanka k položce: Úh AC 480 V / DC 250 V, velikost 000, gG - charakteristika pro elektronické souř. N, C-175, A-10					
65	M	10.082.055	OEZ Pojistková vložka PT22 2A gR/gS	kus	3.00000	545.550	1,636.65	CS ÚRS 2024 02
P								
			Popisanka k položce: Úh AC 1500 V / DC 1500 V, typový 22+12, gR - charakteristika pro výkonové souř. gG - charakteristika pro výkonové souř. a 3. křivka C-175, A-10					
66	K	220110185	Montáž vložky přepětové ochrany do kabelového rozváděče [Schiedenwerk] do 10 párů	kus	9.00000	350.000	3,150.00	CS ÚRS 2024 02
67	M	35825553	ochrana přepětová pro instalaci ve stejnosměrných obvodech fotovoltaických systémů s max. inžijním pracovním napětím 170 V DC	kus	1.00000	2,360.000	2,360.00	CS ÚRS 2024 02
68	M	35889525	svodič přepětí pro fotovoltaické systémy uzemněné, šifra 2 moduly 1200 V DC, 20kA	kus	8.00000	2,320.000	18,560.00	CS ÚRS 2024 02
69	M	1733594	PREPETOVA OCHRANA VPU II 2 PV 600V DC	kus	8.00000	2,113.420	16,907.36	CS ÚRS 2024 02
70	K	741730017	Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 15000 do 25000 W	kus	4.00000	11,100.000	44,400.00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	35673003	méně fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 20000W, maximální výstupní výkon 20000W	kus	4.00000	62.700.000	250.800.00	CS ÚRS 2024 02
72	K	741721211	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	187.00000	624.000	116.688.00	CS ÚRS 2024 02
73	M	35002025	panel fotovoltaický monokrystalický 400Wp	kus	187.00000	3.190.000	596.530.00	CS ÚRS 2024 02
74	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky	kus	187.00000	700.000	130.900.00	CS ÚRS 2024 02
75	M	42412402	konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volně prostřanszlvi, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus	kus	187.00000	4.340.000	811.580.00	CS ÚRS 2024 02
76	K	741120224	Montáž fotovoltaických kabelů uložených volně průměru přes 4 do 6 mm	m	1.250.00000	41.700	52.125.00	CS ÚRS 2024 02
77	M	34111851	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm	m	1.375.00000	34.700	47.712.50	CS ÚRS 2024 02
VV					1250*1.1 Přepočtené koeficientem množství	1.375.00000		
78	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	160.00000	113.000	18.080.00	CS ÚRS 2024 02
VV					Konektor +			
VV					80	80.00000		
VV					Konektor -			
VV					80	80.00000		
VV					Součet	160.00000		
79	M	37459010	konektor na drátěňanko RJ45 UTP Cat5E nestíněný	kus	160.00000	9.070	1.451.20	CS ÚRS 2024 02
80	K	092103000	Náklady na zkušební provoz	hod	8.00000	977.500	7.820.00	CS ÚRS 2024 02
81	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	2.00000	977.500	1.955.00	CS ÚRS 2024 02
82	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	17.00000	759.000	12.903.00	CS ÚRS 2024 02
83	K	741732061	Montáž výkonového optimalizéru na panel max. výkon do 500 W	kus	187.00000	462.000	86.394.00	CS ÚRS 2024 02
84	M	35671253	optimalizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 500W	kus	187.00000	1.320.000	246.840.00	CS ÚRS 2024 02
85	M	R1	Řídící jednotka optimalizérů	kus	1.00000	17.997.500	17.997.50	CS ÚRS 2024 02
VV					Cena obsahuje: zdroj, výšeř, vodotěsnou krabici, dva Tigo Access Pointy a práci s nastavením			
VV					1	1.00000		
D D8 Přesuny suti a vybouraných hmot							786.25	
86	K	Pol479	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0.12160	230.230	28.00	SOD
87	K	Pol273	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0.12160	639.000	77.70	SOD
88	K	Pol480	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0.12160	505.880	61.52	SOD
89	K	Pol523	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2.31040	39.150	90.45	SOD
90	K	Pol524	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0.12160	1.396.600	170.07	SOD
91	K	Pol525	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0.24320	64.550	15.70	SOD
92	K	Pol526	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0.12160	2.819.130	342.81	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL 19b - FVE
Úroveň 3:
Objekt2 - 04 2024065 Pol

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: **8. 3. 2024**

IČ: **00063941**
DIČ: **CZ00063941**

IČ: **26089785**
DIČ: **CZ26089785**

IČ: **04011236**
DIČ: **CZ04011236**

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			266,409.92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266,409.92	21.00%	55,946.08
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	322,356.00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snižení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: Zl.18b - FVE
Úroveň 3: **Objekt2 - 04 2024065 Pol**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	266,409.92
D1 - Vedlejší náklady	221,366.61
D2 - Ostatní náklady	45,043.31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Sniženi energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: Z196 - PVE
Úroveň 3:
Objekt2 - 04 2024065 Pol

Místo: Městská část Praha 10
Zadavatel: Auböck s.r.o.
Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							266,409.92	
D1		Vedlejší náklady					221,366.61	
1	K	R1	Vytváření stavby	Soubor	1.00000	5,957.580	5,957.58	
	VV		Geodécké zaměření stavby - body pro kořenní ocelové konstrukce					
	VV		42.714,05/59.916,152,17+0,0007					
	VV		8.510,827,09*0,0007= 5 957,57696					
	VV		1		1.00000			
2	K	Pol494	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	204,259.850	204,259.85	
	VV		Všechné náklady spojené s vybavením, provozem a odstraňováním zařízení staveniště.					
	VV		Výpočet dle SOD					
	VV		1.438,087,05/59.916,152,17+ 0,004					
	VV		8.510,827,09*0,024=204 259,85					
	VV		1		1.00000			
3	K	Pol495	Provoz objednatel	Soubor	1.00000	5,191.600	5,191.60	
	VV		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž					
	VV		Výpočet dle SOD					
	VV		36.544,24/59.916,152,17+ 0,00061					
	VV		8.510,827,09*0,00061=5 191,60432					
	VV		1		1.00000			
4	K	Pol496	Koordináční činnost	Soubor	1.00000	5,957.580	5,957.58	
	VV		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					
	VV		Výpočet dle SOD					
	VV		43.473,41/59.916,152,17+ 0,0007					
	VV		8.510,827,09*0,0007= 5 957,57					
	VV		1		1.00000			
D2		Ostatní náklady					45,043.31	
6	K	Pol499	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	13,617.320	13,617.32	
	VV		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné					
	VV		- revize					
	VV		- zkoušky					
	VV		- uvedení do provozu					
	VV		Výpočet dle SOD					
	VV		98,906,75/59.916,152,17+0,0016					
	VV		8.510,827,09*0,0016= 13 617,3233					
	VV		1		1.00000			
7	K	R2	Zkušební provoz	Soubor	1.00000	10,000.000	10,000.00	
	VV		Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech nákladů vyplývajících z nutnosti záskytu či úprav zkušebního zařízení.					
	VV		1		1.00000			
8	K	Pol500	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	20,425.990	20,425.99	
	VV		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.					
	VV		Výpočet dle SOD					
	VV		142,360,17/59.916,152,17+0,0024					
	VV		8.510,827,09*0,0024= 20 425,985					
	VV		1		1.00000			
9	K	Pol501	Propagace	Soubor	1.00000	1,000.000	1,000.00	
	VV		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagaci a informační billboardy, tabule, internet					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1.00000

Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	Cenová
--------------	---------------	----	----------	-----------	--------	------	--------

	Rídicí jednotka optimizérů	ks	1,00000	15 650,00	15 650,00		
--	----------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	--

MAXE CZ s.r.o.
 Nad Školou 319
 386 01 Strakonice
 IČ: 26025221

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2023/OMP/1621
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IC:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IC:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IC:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			-700 427,86
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -700 427,86	Výše daně -147 089,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-847 517,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítka

Datum a podpis

Razítka

Objednavatel

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.08
10:20:58 +01'00'

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítka

Datum a podpis

Razítka



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821	Datum:	8. 3. 2024
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-700 427,86	-847 517,71
9999	Změnové listy	-700 427,86	-847 517,71
ZL19c	Optimalizace ocelové konstrukce pro FVE	-700 427,86	-847 517,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL19c - Optimalizace ocelové konstrukce pro FVE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: **8. 3. 2024**

Zadavatel:
Městská část Praha 10

IČ: **00063941**
DIČ: **CZ00063941**

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: **26089785**
DIČ: **CZ26089785**

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

IČ: **04011236**
DIČ: **CZ04011236**

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-700 427,86		
DPH základní: snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-700 427,86 0,00	21,00% 15,00%	-147 089,85 0,00	
Cena s DPH		v CZK	-847 517,71	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snižení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Objekt: 9999 - Změnové listy

Soupis: **ZL19c - Optimalizace ocelové konstrukce pro FVE**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-700 427,86
D1 - Konstrukce zámečnické	-694 133,95
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 293,91
767 - Konstrukce zámečnické	-6 293,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL19c - Optimalizace ocelové konstrukce pro FVE

Místo: Městská část Praha 10
Zadavatel: Auböck s.r.o.
Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PAN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -700 427,86

D1		Konstrukce zámečnické				-694 133,95	
1	K	Pol390	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	-2 235,05400	222,110	-496 427,84 SOD
	VV		podélníky IPE 140 :				
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"9*8*12,9		928,80000		
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"89,762*10*12,9		12 869,29800		
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"90,728*5*12,9		5 851,95600		
	VV		Mezisoučet		19 650,05400		
	VV		2235,0540*-1		-2 235,05400		
2	K	Pol391	Spojovací materiál	kg	-26,26188	158,040	-4 150,43 SOD
	VV		0,01175*2235,0540		26,26188		
	VV		26,26188*-1		-26,26188		
3	K	Pol392	Žárové zinkování	kg	-2 235,05400	54,100	-120 916,42 SOD
	VV		podélníky IPE 140 :				
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"9*8*12,9		10 216,80000		
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"89,762*10*12,9		12 869,29800		
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"90,728*5*12,9		5 851,95600		
	VV		Mezisoučet		28 938,05400		
	VV		2235,0540*-1		-2 235,05400		
4	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	-2,23505	32 500,000	-72 639,26 CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Hmotnost: 15,80 kg/m				
	VV		podélníky IPE 140 :				
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"9*8*12,9		928,80000		
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"89,762*10*12,9		1 259,29800		
	VV		"Délka"počet"hmotnost v kg"0,728*5*12,9		46,95600		
	VV		Mezisoučet		2 235,05400		
	VV		2235,0540*-1*1000		-2,23505		
D PSV		Práce a dodávky PSV				-6 293,91	
D 767		Konstrukce zámečnické				-6 293,91	
5	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-2,23505	1 860,000	-4 157,20 SOD
	VV		Přesun hmot pro atypické konstrukce do 100kg				
	VV		-2,2350540		-2,23505		
	VV		Součet		-2,23505		
6	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvýšený přesun do 100 m	t	-2,23505	956,000	-2 136,71 SOD
	P		Poznámka k položce:				
	VV		V rámci tématu ocelové konstrukce, není možná použití G10 na přejímání ocelové konstrukce až do úrovně 100m, a tedy potřebná náklad vyřadí a instalovat k přesunu hmot na úroveň z jiné úrovně				
	VV		Přesun hmot pro atypické konstrukce do 100kg				
	VV		-2,2350540		-2,23505		
	VV		Součet		-2,23505		