

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2024

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna“

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Dolní Poustevna
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 4128431/0100
IČ: 00261289
DIČ: CZ00261289
Zastoupený: Robertem Holcem, starostou
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Robert Holec, starosta
Ve věcech technických: Zdeněk Hauser, vedoucí odboru správy majetku

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
Korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
Bankovní spojení: 
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné moci
Ve věcech technických: Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Česká Lípa

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2024 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna“.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se ponižuje o částku 479 600,05 Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	10 760 000,00 Kč
Cena méněprací	- 479 600,05 Kč
Cena CELKEM bez DPH	10 280 399,95 Kč
DPH 21%	2 158 883,99 Kč
Cena CELKEM VČETNĚ DPH	12 439 283,94 Kč


Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Specifikace oznámení změny v rámci realizace stavby
 - b) Změnový Soupis prací
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
4. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 31.10.2024, č. usnesení: 307/24.

V Dolní Poustevně dne 11.11.2024

Za Objednatele:



Robert Holec
starosta

V Praze dne 11.11.2024

Za Zhotovitele:



Ing Pavel Keller, ředitel oblasti Sever,
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

Příloha k Dodatku č. 1
Specifikace oznámení změny v rámci realizace stavby

Název akce : Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna
Investor : Město Dolní Poustevna, IČ : 00261289,
sídlem Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Zhotovitel : COLAS CZ a.s., IČ : 26177005,
sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Výchozí podklad – položkový rozpočet změny (dle skutečného provedení stavby)

Popis ZL – SO 101 – Cyklostezka (Dodatek č. 1) :

1 – Zemní práce

- rozsah méněprací (zúžení ceny) dle položkového rozpočtu
 - položka č. 12, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 35, 36 a 72 celkem - 828 425,53 Kč
- rozsah víceprací (rozšíření ceny) dle položkového rozpočtu
 - položka č. 19, 28 a 36 celkem + 418 064,17 Kč
- rozdíl méněprací/víceprací - 410 361,36 Kč

2 – Zakládání

- rozsah méněprací (zúžení ceny) dle položkového rozpočtu
 - položka č. 73, 74 a 75 celkem - 247 890,33 Kč

3 – Svislé a kompletní konstrukce

- rozsah méněprací (zúžení ceny) dle položkového rozpočtu
 - položka č. 39 a 40 celkem - 471 414,99 Kč
- rozsah víceprací (rozšíření ceny) dle položkového rozpočtu
 - položka č. 76 celkem + 174 275,56 Kč
- rozdíl méněprací/víceprací - 297 139,43 Kč

5 – Komunikace pozemní

- rozsah víceprací (rozšíření ceny) dle položkového rozpočtu
 - položka č. 43, 44 a 45 celkem + 129 825,60 Kč

9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání

- rozsah méněprací (zúžení ceny) dle položkového rozpočtu
 - položka č. 59 celkem - 9 678,71 Kč
- rozsah víceprací (rozšíření ceny) dle položkového rozpočtu
 - položka č. 57, 58 a 77 celkem + 216 241,92 Kč
- rozdíl méněprací/víceprací + 206 563,21 Kč

Rekapitulace po částech SO 101 Cyklostezka	
1 – Zemní práce	- 410 361,36 Kč
2 – Zakládání	- 247 890,33 Kč
3 – Svislé a kompletní konstrukce	- 297 139,43 Kč
5 – Komunikace pozemní	+ 129 825,60 Kč
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	+ 206 563,21 Kč
SO 101 Cyklostezka celkem bez DPH (Dodatek č. 1)	- 619 002,31 Kč
zúžení původní ceny celkem	- 1 557 409,56 Kč
rozšíření původní ceny celkem	+ 938 407,25 Kč

Popis ZL – SO 102 – Propustky (Dodatek č. 1) :

<i>1 – Zemní práce</i>	
- rozsah méněprací (zúžení ceny) dle položkového rozpočtu	
-- položka č. 4, 5 a 7	celkem - 9 335,06 Kč
- rozsah víceprací (rozšíření ceny) dle položkového rozpočtu	
-- položka č. 19, 28 a 36	celkem + 13 884,00 Kč
- rozdíl méněprací/víceprací	+ 4 548,94 Kč
<i>2 – Zakládání</i>	
- rozsah víceprací (rozšíření ceny) dle položkového rozpočtu	
-- položka č. 9	celkem + 14 760,00 Kč
<i>4 – Vodorovné konstrukce</i>	
- rozsah víceprací (rozšíření ceny) dle položkového rozpočtu	
-- položka č. 10 a 11	celkem + 12 316,00 Kč
<i>9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání</i>	
- rozsah víceprací (rozšíření ceny) dle položkového rozpočtu	
-- položka č. 13, 14, 16, 17, 18 a 19	celkem + 107 777,32 Kč
Rekapitulace po částech SO 102 Propustky	
1 – Zemní práce	+ 4 548,94 Kč
2 – Zakládání	+ 14 760,00 Kč
4 – Vodorovné konstrukce	+ 12 316,00 Kč
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	+ 107 777,32 Kč
SO 102 Propustky celkem bez DPH (Dodatek č. 1)	+ 139 402,26 Kč
zúžení původní ceny celkem	- 9 335,06 Kč
rozšíření původní ceny celkem	+ 148 737,32 Kč

Celková rekapitulace stavby po SO	
SO 101 Cyklostezka celkem bez DPH (Dodatek č. 1)	- 619 002,31 Kč
SO 102 Propustky celkem bez DPH (Dodatek č. 1)	+ 139 402,26 Kč

Změna ceny díla celkem bez DPH (Dodatek č. 1)	- 479 600,05 Kč
---	-----------------

Rekapitulace ceny díla dle SoD a Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH dle SoD	10 760 000,00 Kč
Změna ceny díla bez DPH	- 479 600,05 Kč
Celková cena díla bez DPH – Dodatek č. 1	10 280 399,95 Kč
DPH 21%	2 158 883,99 Kč
Celková cena díla včetně DPH – Dodatek č. 1	12 439 283,94 Kč

Rekapitulace méně/více prací

SO 101 Cyklostezka	
zúžení původní ceny celkem	- 1 557 409,56 Kč
rozšíření původní ceny celkem	+ 938 407,25 Kč

SO 102 Propustky	
zúžení původní ceny celkem	- 9 335,06 Kč
rozšíření původní ceny celkem	+ 148 737,32 Kč

celkové zúžení původní ceny (méněpráce) bez DPH	- 1 566 744,62 Kč
celkové rozšíření původní ceny (vícepráce) bez DPH	+ 1 087 144,57 Kč
součet hodnoty změn	2 653 889,19 Kč
původní cena díla dle SoD	10 760 000,00 Kč
% -ní podíl	24,66 %
rozdíl méně/více – změna ceny	- 479 600,05 Kč

Popis a zdůvodnění změny

Všeobecně je změna závazku ze smlouvy řešena na základě v průběhu realizace vzniklých skutečností, které nebylo možno předvídat, dále na základě optimálního řešení vzniklých skutečností v rámci koordinace mezi objednavatelem a zhotovitelem stavby. Veškerá vzniklá opatření nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich řešení bylo nezbytné pro řádnou realizaci díla jako celku.

SO 101 – Cyklostezka

- celkem snížení (redukce) ceny - 619 002,31 Kč

-- skutečnosti vzniklé v průběhu provádění zemních prací :

- stav podloží a jeho zjištěná únosnost, zemní plán,
- záměna betonových palisád za betonové obručníky ve vazbě stav terénu a terénní úpravy,
- porovnání na základě skutečného zaměření,
- zabezpečení ochrany vedení VN (dodatečný požadavek distributora)

§ 222 odst. 6 ZZVZ

SO 102 – Propustky

- celkem rozšíření ceny + 139 402,26 Kč

- v rámci realizace stavby byl vybudován dodatečně propustek z důvodu převedení povrchových vod směrem k vodoteči Vilémovského potoka,
- důvodem je nový zdroj vody, na který byl objednatel upozorněn místním obyvatelem,
- úprava řešení projektovaného propustku (optimalizace řešení),
- skutečnosti vzniklé v průběhu realizace stavby.

§ 222 odst. 6 ZZVZ

Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ bez DPH
(zúžení původní ceny)

- 1 566 744,62 Kč

Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ bez DPH
(rozšíření původní ceny)

+ 1 087 144,57 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021033-R1
Stavba: 2021033 - Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna

KSO:
Místo: Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Hon

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-479 600,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-479 600,05	-100 716,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-580 316,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021033-R1

Stavba: 2021033 - Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna

Místo: Dolní Poustevna

Datum:

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-479 600,05	-580 316,06	
SO 101	Cyklostezka	-619 002,31	-748 992,80	STA
SO 102	Propustky	139 402,26	168 676,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2021033 - Karolinina cyklostezka, Dolní Poustevna

Objekt:

SO 101 - Cyklostezka

KSO:

Misto: Dolní Poustevna

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26177005

CZ26177005

Cena bez DPH

-619 002,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 049 301,00	21,00%	-220 353,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-839 355,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021033 - Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna
Objekt: SO 101 - Cyklostezka
Místo: Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum:
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-619 002,31
HSV - Práce a dodávky HSV	-619 002,31
1 - Zemní práce	-410 361,36
2 - Zakládání	-247 890,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-297 139,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 563,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021033 - Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna
Objekt: SO 101 - Cyklostezka
Místo: Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum:
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-619 002,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-619 002,31	
D	1		Zemní práce				-410 361,36	
72	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-634,265	105,00	-66 597,83	CS ÚRS 2024 01
12	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	-130,482	350,00	-45 668,70	
19	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	108,522	70,00	7 596,54	
20	K	162351103-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m - aktivní zóna	m3	-321,498	70,00	-22 504,86	
22	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-413,054	128,00	-52 870,85	
23	K	162751117-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - aktivní zóna	m3	-697,698	128,00	-89 305,34	
24	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-21 340,835	6,00	-128 045,01	
25	K	162751119-A	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - aktivní zóna	m3	-26 421,478	6,00	-158 528,87	
28	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	108,522	58,00	6 294,28	
29	K	167151111-A	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-493,146	58,00	-28 602,47	
34	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-1 133,610	100,00	-113 361,00	CS ÚRS 2023 02

35	K	171201231-A	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - aktivní zóna	t	-1 229,406	100,00	-122 940,60	
36	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	6 968,506	58,00	404 173,35	
D		2	Zakládání				-247 890,33	
74	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m - aktivní zóna	m2	-700,000	47,00	-32 900,00	CS ÚRS 2024 01
75	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	-1 300,000	69,00	-89 700,00	CS ÚRS 2024 01
73	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu	m3	-215,646	581,00	-125 290,33	CS ÚRS 2024 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-297 139,43	
39	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	-154,048	1 510,00	-232 612,48	
40	M	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm	kus	-947,629	252,00	-238 802,51	
76	M	5928416	BEST-PALISÁDA MASIV/150CM PŘÍRODNÍ	kus	172,000	1 013,23	174 275,56	
D		5	Komunikace pozemní				129 825,60	
43	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	88,800	16,00	1 420,80	
44	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	88,800	645,00	57 276,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	88,800	801,00	71 128,80	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				206 563,21	
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	158,026	290,00	45 827,54	
58	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	160,973	97,00	15 614,38	
59	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-205,930	47,00	-9 678,71	
77	K	911381143	Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2 m, výšky 1,0 m	m	12,000	12 900,00	154 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2021033 - Karolinina cyklostezka, Dolní Poustevna

Objekt:

SO 102 - Propustky

KSO:

Místo: Dolní Poustevna

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Jakub Hon

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

139 402,26

DPH základní
snížená

Základ daně

139 402,26

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

29 274,47

0,00

Cena s DPH

v CZK

168 676,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021033 - Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna

Objekt: SO 102 - Propustky

Místo: Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum:
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Hon

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	139 402,26
HSV - Práce a dodávky HSV	139 402,26
1 - Zemní práce	4 548,94
2 - Zakládání	14 760,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 316,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	107 777,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2021033 - Karolínina cyklostezka, Dolní Poustevna

Objekt:

SO 102 - Propustky

Místo:

Dolní Poustevna

Datum:

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Jakub Hon

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							139 402,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 402,26	
D	1		Zemní práce				4 548,94	
1	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	5,000	567,00	2 835,00	
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,000	875,00	9 625,00	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,000	46,00	736,00	
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-9,161	146,00	-1 337,51	
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-393,923	11,00	-4 333,15	
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,000	43,00	688,00	
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-18,322	200,00	-3 664,40	CS ÚRS 2023 02
D	2		Zakládání				14 760,00	
9	K	274315224	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,000	3 690,00	14 760,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				12 316,00	
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,200	1 015,00	1 218,00	
11	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,200	55 490,00	11 098,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 777,32	
13	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	11,680	834,00	9 741,12	
14	M	55391532	<i>zábradelní systém Pz s výplní z vodorovnou ocelovou tyčí ZSNH4/H2</i>	<i>m</i>	<i>11,680</i>	<i>3 485,00</i>	<i>40 704,80</i>	
16	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,000	4 393,00	13 179,00	
17	K	919551012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400	m	13,000	371,00	4 823,00	

18	M	28611160	trubka kanalizační PVC DN 400x5000mm SN8	m	18,000	2 184,00	39 312,00	
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,200	87,00	17,40	