

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Pohodlí 507310 oprava

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 24.10.2024

Uchazeč:
Petr Lukášek, Výrava 38, 50303 Výrava

IČ:
DIČ:
IČ: 06391206
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		102 047.86	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	102 047.86	21.00%	21 430.06
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	123 477.92

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 24. 10 2024 _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____ [REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Pohodlí 507310 oprava

Místo:

Datum: 24.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Petr Lukášek, Výrava 38, 50303 Výrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

102 047,86

HSV - Práce a dodávky HSV

102 047,86

1 - Zemní práce

6 300,00

5 - Komunikace pozemní

77 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 945,00

998 - Přesun hmot

8 352,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pohodlí 507310_oprava

LESYČR



Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Datum: 24.10.2024

Uchazeč:

Petr Lukášek, Výrava 38, 50303 Výrava

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 047.86

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 047.86

D 1

Zemní práce

16	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	450.000	14.00	6 300.00
	W		km 0,000 - 0,150				6 300.00
	W		150*3				
	W		Součet		450.000		450.000

D 5

Komunikace pozemní

9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	252.200	250.00	77 450.00
	P		Poznámka k položce: kámen frakce 0/63, vrstva 20 cm				63 050.00

W

oprava erozních rýh

W

77*1,6

W

oprava celoplošně

123.200

W

43*3

W

Součet

129.000

15	K	597592R01	Zemní svodnice	ks	8.000	1 800.00	14 400.00
----	---	-----------	----------------	----	-------	----------	-----------

Poznámka k položce:

- vyhloubení rýhy (prohlubně) na lesní cestě
- urovňování příčného profilu svodnice
- zhuštění povrchu svodnice
- svodnice musí být provedena tak, aby byl zajištěn její přejezd pro personál pracující v lese a cyklisty.

P

nová

W

5

W

obnova stávající

5.000

W

3

W

Součet

3.000

8.000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	938909612.1	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	195.000	51.00	9 945.00
	W		km 0,000-0,150 levá krajnice				9 945.00
	W		150*0,8				
	W		km 0,000-0,150 pravá krajnice		120.000		
	W		150*0,5				
	W		Součet		75.000		75.000
					195.000		195.000

D 998

Přesun hmot

8 352.86

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	116.012	72.00	8 352.86
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------