

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název stavby:

II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 300 - Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

-

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:
SO 300 / 1Číslo ZBV:
03Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 03 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.1	-88 648,71	0,00	-88 648,71

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.3	-71 238,30	29 890,00	-41 348,30

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03	-159 887,01	29 890,00	-129 997,01

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:

SO 300 / 1

Číslo ZBV:

03.1

Strany smlouvy o dílo č. S-1723/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	27	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrek

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí skutečnost č. 1 - Doměrky

Zadavatel v rámci uveřejněné Zadávací projektové dokumentace nezastihl skutečné výměry na stavebním objektu (dále jen „SO“) 300 v rámci úpravy vodovodu v ulici Ondřejovská.

Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno a) resp. čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změnu vyhrazenou.

Evidenční list vyhrazené změny											
Název a evidenční číslo stavby: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300 / 1	Číslo ZBV: 03.1								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">-88 648,71</td> <td style="padding: 5px;">0,00</td> <td style="padding: 5px;">-88 648,71</td> <td style="padding: 5px;">88 648,71</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	-88 648,71	0,00	-88 648,71	88 648,71
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
-88 648,71	0,00	-88 648,71	88 648,71								
Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno Ing. Roman Wilkonský	podpis									
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Petr Pešťál	podpis									
Stavební dozor	jméno Josef Doksanský; Jiří Pecha	podpis									
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	podpis									
Zástupce Objednatele	jméno Jan Zákostelecký, DiS.	podpis									
Zástupce objednatelů odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno Ing. Jaroslava Jurková	podpis									
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno Ing. Jan Fidler, DiS.; Bc. Margita Valentová	podpis									
Zhotovitel	jméno Ing. Jan Freudl	podpis									

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:

SO 300 / 1

Číslo ZBV:

03.3

Strany smlouvy o dílo č. S-1723/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.06.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	27	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doměrek

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí skutečnost č. 2 - Neprovedené práce

Z důvodu provedení recyklace za studena dle TP 208 v tloušťce 200 mm v celé délce a šířce úpravy v rámci ZBV 1, nevznikla potřeba dílčího zhotovení asfaltových vrstev nad místem výkopu vodovodu a práce byly provedeny na jeden pracovní záběr v celé šíři, a tudíž nebyly technologicky rozděleny na etapy. Tímto odpadla potřeba zhotovení prací zastižených v položkách č. 573191111 (infiltrační postřik), č. 919735112 (řezání živého korytu) a č. 919735124 (řezání betonového korytu).

Dále předmět dodávky vodovodu SO 300 dle projektové dokumentace byl technologicky zhotoven jako tzv. „zokruhování“ vodovodu. Tlakové zkoušky tak byly provedeny způsobem bez zaslepení konců potrubí, jelikož se jedná o uzavřený okruh. Z tohoto důvodu je odečtena položka č. 892372111 (tlakové zkoušky zabezpečení konců potrubí)

Dílčí skutečnost č. 3 - Kanalizační a vodovodní poklopy

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby nepředpokládalo výměnu kanalizačních a vodovodních poklopů na SO 300.

V průběhu provádění stavebních prací, konkrétně při vyfrézování stávajících asfaltových vrstev, byly zastiženy staré kanalizační a vodovodní poklopy v nevyhovujícím stavu.

Tyto poklopy tak po provedení konstrukčních asfaltových vrstev musely být nahrazeny novými a funkčními poklopy.

Tato Změna vyvolala potřebu nových položek č. 899132112, 55241033, 899132211 a 55241100, které jsou oceněny dle Cenové soustavy ÚRS 2023/02.

Dílčí skutečnost č. 4 - Archeologický dohled - preliminářová položka

Vzhledem k tomu, že práce probíhaly v intravilánu města a na stávajícím vodovodu, nebylo zapotřebí archeologického dozoru, který byl předpokládán v zadávací dokumentaci. Tím pádem došlo ke kompletnímu odpočtu položky č. 800100600.

Jedná se o Změny nepodstatné, které jsou podle čl. 5, odst. 1 písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-Sm-36 KSÚS Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazený do skupiny 3 jako změny z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změnový list											
Název a evidenční číslo stavby: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00 Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300 / 1	Číslo ZBV: 03.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="padding: 5px;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">-71 238,30</td> <td style="padding: 5px;">29 890,00</td> <td style="padding: 5px;">-41 348,30</td> <td style="padding: 5px;">101 128,30</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	-71 238,30	29 890,00	-41 348,30	101 128,30
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
-71 238,30	29 890,00	-41 348,30	101 128,30								
Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Roman Wilkonský podpis											
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Petr Pešťál podpis											
Stavební dozor jméno Josef Doksanský; Jiří Pecha podpis											
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis											
Zástupce Objednatele jméno Jan Zákostelecký, DiS. podpis											
Zástupce objednatelů odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. Bc. Margita Valentová podpis											
Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl podpis											

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 03

Název stavby:

II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 300 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 300 - Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

-

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 376 592,88

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 376 592,88	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-159 887,01	29 890,00	29 890,00	1,26

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-159 887,01	2 246 595,87	-129 997,01	-5,47

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah Číslo a název SO/PS: SO 300 - Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00
Nové položky													
59	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		0,000	-9,400	-9,400	91,76	0,00	-862,54	---	-862,54	-862,54	100,00
60	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		0,000	-9,400	-9,400	55,28	0,00	-519,63	---	-519,63	-519,63	100,00
61	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	M3	0,000	-0,550	-0,550	546,56	0,00	-300,61	---	-300,61	-300,61	100,00
62	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	0,000	-3,300	-3,300	620,01	0,00	-2 046,03	---	-2 046,03	-2 046,03	100,00
63	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	M3	0,000	-3,300	-3,300	826,68	0,00	-2 728,04	---	-2 728,04	-2 728,04	100,00
64	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,000	-9,400	-9,400	97,11	0,00	-912,83	---	-912,83	-912,83	100,00
65	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	0,000	-9,400	-9,400	32,37	0,00	-304,28	---	-304,28	-304,28	100,00
66	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	0,000	-10,400	-10,400	109,31	0,00	-1 136,82	---	-1 136,82	-1 136,82	100,00
67	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,000	-4,900	-4,900	408,36	0,00	-2 000,96	---	-2 000,96	-2 000,96	100,00
68	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	0,000	-24,600	-24,600	27,39	0,00	-673,79	---	-673,79	-673,79	100,00
69	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000	-8,600	-8,600	154,38	0,00	-1 327,67	---	-1 327,67	-1 327,67	100,00
70	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	M3	0,000	-6,100	-6,100	184,26	0,00	-1 123,99	---	-1 123,99	-1 123,99	100,00
71	58344197	Štěrkodř frakce 0/63	T	0,000	-8,700	-8,700	364,79	0,00	-3 173,67	---	-3 173,67	-3 173,67	100,00
72	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,000	-2,000	-2,000	277,64	0,00	-555,28	---	-555,28	-555,28	100,00
73	58331351	Kamenivo těžené drobné frakce 0/4	T	0,000	-3,400	-3,400	343,62	0,00	-1 168,31	---	-1 168,31	-1 168,31	100,00
74	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	-5,100	-5,100	31,87	0,00	-162,54	---	-162,54	-162,54	100,00
75	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	M3	0,000	-0,500	-0,500	1 344,60	0,00	-672,30	---	-672,30	-672,30	100,00
77	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	-82,000	-82,000	512,94	0,00	-42 061,08	---	-42 061,08	-42 061,08	100,00
78	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetyleny PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm		0,000	-4,000	-4,000	178,04	0,00	-712,16	---	-712,16	-712,16	100,00
79	28613115	Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm		0,000	-4,000	-4,000	282,62	0,00	-1 130,48	---	-1 130,48	-1 130,48	100,00
80	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		0,000	-4,000	-4,000	25,15	0,00	-100,60	---	-100,60	-100,60	100,00
81	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125		0,000	-4,000	-4,000	48,43	0,00	-193,72	---	-193,72	-193,72	100,00
83	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	0,000	-130,000	-130,000	94,62	0,00	-12 300,60	---	-12 300,60	-12 300,60	100,00

84	9191221 21	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živicičném krytu včetně adhezniho nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	0,000	-130,000	-130,000	83,17	0,00	-10 812,10	- - -	-10 812,10	-10 812,10	100,00
87	9972215 51	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	0,000	-3,000	-3,000	65,24	0,00	-195,72	- - -	-195,72	-195,72	100,00
88	9972215 59	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	0,000	-41,700	-41,700	12,45	0,00	-519,17	- - -	-519,17	-519,17	100,00
89	9972215 61	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	0,000	-3,400	-3,400	68,48	0,00	-232,83	- - -	-232,83	-232,83	100,00
90	9972215 69	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	0,000	-48,300	-48,300	14,94	0,00	-721,60	- - -	-721,60	-721,60	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	-88 648,71	0,00	-88 648,71	-88 649,35	100,00
		Celkem za všechny změnéné položky						0,00	-88 648,71	0,00	-88 648,71	-88 649,35	100,00
		Celkem za stavební objekt						2 376 592,88	-88 648,71	0,00	2 287 944,17	-88 649,35	-3,73
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						2 376 592,88	-159 887,01	29 890,00	2 246 595,87	-129 997,01	-5,47


Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Josef Doksanský; Jiří Pecha, (TDS/TDI)

Podpis:



Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah Číslo a název SO/PS: SO 300 - Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00
Nové položky													
76	57319111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	0,000	-152,000	-152,000	36,85	0,00	-5 601,20	---	-5 601,20	-5 601,20	100,00
82	89237211	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,000	-3,000	-3,000	4 457,10	0,00	-13 371,30	---	-13 371,30	-13 371,30	100,00
85	91973512	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,000	-50,000	-50,000	112,05	0,00	-5 602,50	---	-5 602,50	-5 602,50	100,00
86	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,000	-50,000	-50,000	433,26	0,00	-21 663,00	---	-21 663,00	-21 663,00	100,00
92	55241033.N	Poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	0,000	7,000	7,000	3 750,00	0,00	---	26 250,00	26 250,00	26 250,00	100,00
94	55241100.N	Poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	0,000	8,000	8,000	455,00	0,00	---	3 640,00	3 640,00	3 640,00	100,00
95	800100600	Archeologický dohled - preliminační cena	soubor	0,000	-1,000	-1,000	25 000,00	0,00	-25 000,00	---	-25 000,00	-25 000,00	100,00
		Celkem za nové položky						0,00	-71 238,30	29 890,00	-41 348,30	-41 348,30	100,00
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	-71 238,30	29 890,00	-41 348,30	-41 348,30	100,00
		Celkem za stavební objekt						2 376 592,88	-71 238,30	29 890,00	2 335 244,58	-41 348,30	-1,74
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						2 376 592,88	-159 887,01	29 890,00	2 246 595,87	-129 997,01	-5,47


Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Podpis:

Za Objednatele: Josef Doksanský; Jiří Pecha, (TDS/TDI)

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	13 596 364,93 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 658 575,15 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	15 316 875,93 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	93,10 %
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,65 %
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 849 141,07 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-6,25%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 078 909,48 Kč

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	34,01%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 624 025,07 Kč
11=1*0,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 798 182,47 Kč

12=(1)*0,15	Limit	2 039 454,74 Kč
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

Skupiny Změn																						
- 1 -						- 2 -						- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A= 29 +30	33	34	36=33+34	36A= 33 +34	37	38	39= 37 +38
			- 2 825 231,78 Kč	1 887 442,00 Kč	- 937 789,78 Kč	- 88 648,71 Kč	0,00 Kč	- 88 648,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 736 583,07 Kč	1 887 442,00 Kč	- 849 141,07 Kč	4 624 025,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 100	01	Rekonstrukce II/335 - I. etapa / Studená recyklace	- 2 619 328,32 Kč	1 827 012,00 Kč	- 792 316,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 619 328,32 Kč	1 827 012,00 Kč	- 792 316,32 Kč	4 446 340,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 100	02	Rekonstrukce II/335 - I. etapa / Horská vpusť	- 46 016,45 Kč	30 540,00 Kč	- 15 476,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 46 016,45 Kč	30 540,00 Kč	- 15 476,45 Kč	76 556,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 300	03	Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská / Doměrek	- 159 887,01 Kč	29 890,00 Kč	- 129 997,01 Kč	- 88 648,71 Kč	0,00 Kč	- 88 648,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 71 238,30 Kč	29 890,00 Kč	- 41 348,30 Kč	101 128,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název stavby:	II/335 - I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 300 - Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 300 / 1

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
7. Soupis prací	15	
8. Ohlášení změn stavby č. 3	3	
9. Souhlas KSÚS se změnou	1	
10. Souhlas města Mnichovice se změnou ze dne 21.11.2023	1	
11. Vyjádření Technického dozoru stavebníka (KSÚS) ze dne 17.11.2023	1	
12. Vyjádření Technického dozoru stavebníka (města Mnichovice) ze dne 21.11.2023	4	
13. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 21.11.2023	1	
Počet listů celkem	26	

NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY: II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah - 21-109-00

NÁZEV SO: SO 300 - Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská

CENA SO (ZE SMLOUVY): 2 376 592,88 Kč

CENA VŠECH ZBV: -129 997,37 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 2 246 595,51 Kč

SOUPIŠ PRACÍ SE ZBV

SO 300 - Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl	1,000	2 376 592,88 Kč	2 376 592,88 Kč
doplňující popis		Provedení SO 300 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_příloha_SP.xlsx" - celková cena bez DPH z listu Rekapitulace (řádek 26) Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.				
výkaz výměr						
technická specifikace						
95	800100600	Archeologický dohled - preliminární cena	soubor	0,000	25 000,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03					-1,000	-25 000,00 Kč
výkaz výměr						
technická specifikace						
CELKEM:				-1,000	-25 000,00 Kč	
0 - Všeobecné konstrukce a práce					2 351 592,88 Kč	
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
59	119003215	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		0,000	91,76 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-9,400		-862,54 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 472,0 = 472,000 => A Skutečně provedeno 462,6 = 462,600 => B B-A = -9,400 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-9,400		-862,54 Kč
60	119003216	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		0,000	55,28 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-9,400		-519,63 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 472,0 = 472,000 => A Skutečně provedeno 462,6 = 462,600 => B B-A = -9,400 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-9,400		-519,63 Kč
61	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	M3	0,000	546,56 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-0,550		-300,61 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 27,450 = 27,450 => A Skutečně provedeno				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		26,90 = 26,900 => B B-A = -0,550 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-0,550		-300,61 Kč
62	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	0,000	620,01 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-3,300		-2 046,03 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 167,5 = 167,500 => A Skutečně provedeno 164,2 = 164,200 => B B-A = -3,300 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-3,300		-2 046,03 Kč
63	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	M3	0,000	826,68 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-3,300		-2 728,04 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 167,5 = 167,500 => A Skutečně provedeno 164,2 = 164,200 => B B-A = -3,300 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-3,300		-2 728,04 Kč
64	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,000	97,11 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 03				-9,400		-912,83 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 470,0 = 470,000 => A Skutečně provedeno 460,6 = 460,600 => B B-A = -9,400 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-9,400		-912,83 Kč
65	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	0,000	32,37 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-9,400		-304,28 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 470,0 = 470,000 => A Skutečně provedeno 460,6 = 460,600 => B B-A = -9,400 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-9,400		-304,28 Kč
66	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	0,000	109,31 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-10,400		-1 136,82 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 520,5 = 520,500 => A Skutečně provedeno 510,1 = 510,100 => B B-A = -10,400 => C				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				-10,400		-1 136,82 Kč
67	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,000	408,36 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-4,900		-2 000,96 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 246,0 = 246,000 => A Skutečně provedeno 241,1 = 241,100 => B B-A = -4,900 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-4,900		-2 000,96 Kč
68	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	0,000	27,39 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-24,600		-673,79 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 1230 = 1230,000 => A Skutečně provedeno 1205,4 = 1205,400 => B B-A = -24,600 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-24,600		-673,79 Kč
69	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000	154,38 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr						
ZBV: 03				-8,600		-1 327,67 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 431,5 = 431,500 => A Skutečně provedeno 422,9 = 422,900 => B B-A = -8,600 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-8,600		-1 327,67 Kč
70	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	0,000	184,26 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-6,100		-1 123,99 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 306 = 306,000 => A Skutečně provedeno 299,9 = 299,900 => B B-A = -6,100 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-6,100		-1 123,99 Kč
72	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,000	277,64 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-2,000		-555,28 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 98 = 98,000 => A Skutečně provedeno 96 = 96,000 => B B-A = -2,000 => C				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				-2,000		-555,28 Kč
74	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	31,87 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-5,100		-162,54 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 253 = 253,000 => A Skutečně provedeno 247,9 = 247,900 => B B-A = -5,100 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-5,100		-162,54 Kč
73	58331351	Kamenivo těžené drobné frakce 0/4	T	0,000	343,62 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-3,400		-1 168,31 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 171,5 = 171,500 => A Skutečně provedeno 168,1 = 168,100 => B B-A = -3,400 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-3,400		-1 168,31 Kč
71	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	T	0,000	364,79 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-8,700		-3 173,67 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 434 = 434,000 => A Skutečně provedeno				

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		425,3 = 425,300 => B B-A = -8,700 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-8,700		-3 173,67 Kč
1 - Zemní práce						-18 997,01 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
4 - Vodorovné konstrukce						
75	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	M3	0,000	1 344,60 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-0,500		-672,30 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 25,5 = 25,500 => A Skutečně provedeno 25 = 25,000 => B B-A = -0,500 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-0,500		-672,30 Kč
4 - Vodorovné konstrukce						-672,30 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5 - Komunikace pozemní						
92	55241033	N Poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	0,000	3 750,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				7,000		26 250,00 Kč
výkaz výměr						

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
technická specifikace							
CELKEM:					7,000		26 250,00 Kč
94	55241100	N	Poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	0,000	455,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 03					8,000		3 640,00 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace							
CELKEM:					8,000		3 640,00 Kč
76	573191111		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	0,000	36,85 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 03					-152,000		-5 601,20 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 152 = 152,000 => A Skutečně provedeno 0 = 0,000 => B B-A = -152,000 => C					
technická specifikace							
CELKEM:					-152,000		-5 601,20 Kč
77	577144111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000	512,94 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 03					-82,000		-42 061,08 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 152 = 152,000 => A Skutečně provedeno 70 = 70,000 => B					

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
		B-A = -82,000 => C				
		technická specifikace				
CELKEM:				-82,000		-42 061,08 Kč
5 - Komunikace pozemní						-17 772,28 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
8 - Trubní vedení						
79	28613115	Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm		0,000	282,62 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis				
		výkaz výměr				
ZBV: 03				-4,000		-1 130,48 Kč
		výkaz výměr				
		Uvažované množství 241,5 = 241,500 => A Skutečně provedeno 237,5 = 237,500 => B B-A = -4,000 => C				
		technická specifikace				
CELKEM:				-4,000		-1 130,48 Kč
78	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm		0,000	178,04 Kč	0,00 Kč
		doplňující popis				
		výkaz výměr				
ZBV: 03				-4,000		-712,16 Kč
		výkaz výměr				
		Uvažované množství 230 = 230,000 => A Skutečně provedeno 226 = 226,000 => B B-A = -4,000 => C				
		technická specifikace				
CELKEM:				-4,000		-712,16 Kč
80	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		0,000	25,15 Kč	0,00 Kč

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-4,000		-100,60 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 230 = 230,000 => A Skutečně provedeno 226 = 226,000 => B B-A = -4,000 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-4,000		-100,60 Kč
81	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125		0,000	48,43 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-4,000		-193,72 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 230 = 230,000 => A Skutečně provedeno 226 = 226,000 => B B-A = -4,000 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-4,000		-193,72 Kč
82	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,000	4 457,10 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-3,000		-13 371,30 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 3 = 3,000 => A Skutečně provedeno 0 = 0,000 => B B-A = -3,000 => C				
technická specifikace						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
CELKEM:				-3,000		-13 371,30 Kč
8 - Trubní vedení						-15 508,26 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
83	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	0,000	94,62 Kč	0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 03				-130,000		-12 300,60 Kč
----------------	--	--	--	-----------------	--	----------------------

výkaz výměr	Uvažované množství 145 = 145,000 => A Skutečně provedeno 15 = 15,000 => B B-A = -130,000 => C
-------------	---

technická specifikace

CELKEM:				-130,000		-12 300,60 Kč
84	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	0,000	83,17 Kč	0,00 Kč

doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 03				-130,000		-10 812,10 Kč
----------------	--	--	--	-----------------	--	----------------------

výkaz výměr	Uvažované množství 145 = 145,000 => A Skutečně provedeno 15 = 15,000 => B B-A = -130,000 => C
-------------	---

technická specifikace

CELKEM:				-130,000		-10 812,10 Kč
85	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,000	112,05 Kč	0,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV:	03			-50,000		-5 602,50 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 50 = 50,000 => A Skutečně provedeno 0 = 0,000 => B B-A = -50,000 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-50,000		-5 602,50 Kč
86	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	0,000	433,26 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV:	03			-50,000		-21 663,00 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 50 = 50,000 => A Skutečně provedeno 0 = 0,000 => B B-A = -50,000 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-50,000		-21 663,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						-50 378,20 Kč
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
997 - Přesun sutě						
87	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	0,000	65,24 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV:	03			-3,000		-195,72 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		Uvažované množství 148,8 = 148,800 => A Skutečně provedeno 145,8 = 145,800 => B B-A = -3,000 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-3,000		-195,72 Kč
88	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	0,000	12,45 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-41,700		-519,16 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 2083,2 = 2083,200 => A Skutečně provedeno 2041,5 = 2041,500 => B B-A = -41,700 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-41,700		-519,16 Kč
89	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	0,000	68,48 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-3,400		-232,83 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 172,5 = 172,500 => A Skutečně provedeno 169,1 = 169,100 => B B-A = -3,400 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-3,400		-232,83 Kč
90	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	0,000	14,94 Kč	0,00 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 03				-48,300		-721,60 Kč
výkaz výměr		Uvažované množství 2415 = 2415,000 => A Skutečně provedeno 2366,7 = 2366,700 => B B-A = -48,300 => C				
technická specifikace						
CELKEM:				-48,300		-721,60 Kč
997 - Přesun sutě						-1 669,32 Kč

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 3

„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“

K rukám:

Jan Zákostelský, DiS., – Projektový manažer, KSÚS
Bc. Margita Valentová, – Starostka města Mnichovice
Ing. Tomáš Melichar, – Technický dozor investora, AteresCZ s.r.o.
Ing. Pavel Hrdina – Autorský dozor investora, Pontex, spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“
Název veřejné zakázky	„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hověžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-1723/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 50/2023
Termín plnění	Dle SoD 14 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	13.596.364,93 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 300 – Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská
Důvody potřeby změny, popis problému	Popis a zdůvodnění Změny: Dílčí skutečnost č. 1 - Doměrky Zadavatel v rámci uveřejněné Zadávací projektové dokumentace nezastihl skutečné výměry na stavebním objektu (dále jen „SO“) 300 v rámci úpravy vodovodu v ulici Ondřejovská. Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti. Dílčí skutečnost č. 2 - Neprovedené práce Z důvodu provedení recyklace za studena dle TP 208 v tloušťce 200 mm v celé délce a šířce úpravy v rámci ZBV 1, nevznikla potřeba dílčího zhotovení asfaltových vrstev nad místem výkopu vodovodu a práce byly provedeny na jeden pracovní záběr v celé šíři, a tudíž nebyly technologicky rozděleny na etapy. Tímto odpadla potřeba zhotovení prací zastižených v položkách č. 573191111 (infiltrační postřík), č. 919735112 (řezání živičného krytu) a č. 919735124 (řezání betonového krytu). Dále předmět dodávky vodovodu SO 300 dle projektové dokumentace byl technologicky zhotoven jako tzv. „zokruhování“ vodovodu. Tlakové zkoušky tak byly provedeny způsobem bez zaslepení konců potrubí, jelikož se jedná o uzavřený okruh. Z tohoto důvodu je odečtena položka č. 892372111 (tlakové zkoušky zabezpečení konců potrubí) Dílčí skutečnost č. 3 - Kanalizační a vodovodní poklopy Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby nepředpokládalo výměnu kanalizačních a vodovodních poklopů na SO 300. V průběhu provádění stavebních prací, konkrétně při vyfrézování stávajících asfaltových vrstev, byly zastiženy staré kanalizační a vodovodní poklopy v nevyhovujícím stavu. Tyto poklopy tak po provedení konstrukčních asfaltových vrstev musely být nahrazeny novými a funkčními poklopy
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace navržených úprav a vydání pokynu k zahájení prací.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.



V Benešově dne

Za zhotovitele

Rostislav Hovezák
Výrobní náměstek
B E S s.r.o.

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Počet listů: 3

Seznam příloh:

1. Bez příloh

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

www.besbn.cz

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov
IČO: 43792553

Vyřizuje / telefon
Jan Zákostelský DiS.

Říčany

Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/335 I. etapa, Mnichovice průtah“


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „**II/335 I. etapa, Mnichovice průtah**“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- SO 100 – rekonstrukce II/335 – I- Etapa – doměrky
 - Změna představuje narovnání rozdílů dle skutečnosti oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby. Na základě skutečností vzniklých během výstavby nebylo nutné provádět kompletní předláždění tělesa chodníku. Došlo pouze k jeho částečné opravě na začátku rekonstruovaného úseku. Na základě této skutečnosti budou odečteny odpovídající položky.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.



IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jan Zákostelský DiS.



MĚSTO MNICHOVICE

Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
tel.: 323 666 303, e-mail: podatelna@mnichovice.cz
IDDS: ha5bg2f, www.mnichovice.cz

BES s.r.o.
Suková 625
256 01 Benešov
IČO: 43792553

V Mnichovicích dne 21. 11. 2023

Č.j.: MUMN/7457/2023/sibv

Souhlas s navrženým řešením u akce „11/335 I. etapa, Mnichovice průtah“

Město Mnichovice v rámci akce „11/335 1. etapa, Mnichovice průtah“ souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

• SO 300 – Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská

Dílčí změna č. 2 – Předmět dodávky vodovodu SO 300 dle projektové dokumentace byl technologicky zhotoven jako tzv. „zakruhování“ vodovodu. Tlakové zkoušky tak byly provedeny způsobem bez zaslepení konců potrubí, jelikož se jedná o uzavřený okruh. Z tohoto důvodu je odečtena položka č. 892372111 (tlakové zkoušky zabezpečení konců potrubí).

Dílčí změna č. 3 – V projektové dokumentaci pro provádění stavby nebylo uvažováno s výměnou kanalizačních a vodovodních poklopů na SO 300. Při provádění stavebních prací byly zastiženy poklopy v nevyhovujícím technickém stavu. Z toho důvodu došlo k jejich nahrazení novými funkčními poklopy.

S pozdravem

Bc. Margita Valentová
starostka města



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : AteresCZ@seznam.cz, www.aterescz.cz

ZBV 3, SO 300, Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská

Dílčí skutečnost č. 2 - Neprovedené práce

Z důvodu provedení recyklace za studena dle TP 208 v tloušťce 200 mm v celé délce a šířce úpravy v rámci ZBV 1, nevznikla potřeba dílčího zhotovení asfaltových vrstev nad místem výkopu vodovodu a práce byly provedeny na jeden pracovní záběr v celé šíři, a tudíž nebyly technologicky rozděleny na etapy. Tímto odpadla potřeba zhotovení prací zastižených v položkách č. 573191111 (infiltrační postřik), č. 919735112 (řezání živičného krytu) a č. 919735124 (řezání betonového krytu). Dále předmět dodávky vodovodu SO 300 dle projektové dokumentace byl technologicky zhotoven jako tzv. „zokruhování“ vodovodu. Tlakové zkoušky tak byly provedeny způsobem bez zaslepení konců potrubí, jelikož se jedná o uzavřený okruh. Z tohoto důvodu je odečtena položka č. 892372111 (tlakové zkoušky zabezpečení konců potrubí)


Dílčí skutečnost č. 3 - Kanalizační a vodovodní poklopy

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby nepředpokládalo výměnu kanalizačních a vodovodních poklopů na SO 300. V průběhu provádění stavebních prací, konkrétně při vyfrézování stávajících asfaltových vrstev, byly zastiženy staré kanalizační a vodovodní poklopy v nevyhovujícím stavu. Tyto poklopy tak po provedení konstrukčních asfaltových vrstev musely být nahrazeny novými a funkčními poklopy. Tato Změna vyvolala potřebu nových položek č. 899132112, 55241033, 899132211 a 55241100, které jsou oceněny dle Cenové soustavy ÚRS 2023/02. Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.

S pozdravem dne 17.11.2023

Za TDS-Josef Doksanský-jednatel



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 3

„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“

K rukám:

Jan Zákostelský, DiS.,	– Projektový manažer, KSÚS
Bc. Margita Valentová,	– Starostka města Mnichovice
Ing. Tomáš Melichar,	– Technický dozor investora, AteresCZ s.r.o.
Ing. Pavel Hrdina	– Autorský dozor investora, Pontex, spol. s r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“
Název veřejné zakázky	„II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hověžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-1723/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 50/2023
Termín plnění	Dle SoD 14 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	13.596.364,93 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlášíme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 300 – Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská
Důvody potřeby změny, popis problému	Popis a zdůvodnění Změny: Dílčí skutečnost č. 1 - Doměrky Zadavatel v rámci uveřejněné Zadávací projektové dokumentace nezastihl skutečné výměry na stavebním objektu (dále jen „SO“) 300 v rámci úpravy vodovodu v ulici Ondřejovská. Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti. Dílčí skutečnost č. 2 - Neprovedené práce Z důvodu provedení recyklace za studena dle TP 208 v tloušťce 200 mm v celé délce a šířce úpravy v rámci ZBV 1, nevznikla potřeba dílčího zhotovení asfaltových vrstev nad místem výkopu vodovodu a práce byly provedeny na jeden pracovní záběr v celé šíři, a tudíž nebyly technologicky rozděleny na etapy. Tímto odpadla potřeba zhotovení prací zastížených v položkách č. 573191111 (infiltrační postřik), č. 919735112 (řezání živичného krytu) a č. 919735124 (řezání betonového krytu). Dále předmět dodávky vodovodu SO 300 dle projektové dokumentace byl technologicky zhotoven jako tzv. „zokruhování“ vodovodu. Tlakové zkoušky tak byly provedeny způsobem bez zaslepení konců potrubí, jelikož se jedná o uzavřený okruh. Z tohoto důvodu je odečtena položka č. 892372111 (tlakové zkoušky zabezpečení konců potrubí) Dílčí skutečnost č. 3 - Kanalizační a vodovodní poklopy Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby nepředpokládalo výměnu kanalizačních a vodovodních poklopů na SO 300. V průběhu provádění stavebních prací, konkrétně při vyfrézování stávajících asfaltových vrstev, byly zastíženy staré kanalizační a vodovodní poklopy v nevyhovujícím stavu. Tyto poklopy tak po provedení konstrukčních asfaltových vrstev musely být nahrazeny novými a funkčními poklopy
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace navržených úprav a vydání pokynu k zahájení prací.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R – SM -36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.



V Benešově dne

Za zhotovitele

V Praze dne

Za objednatele změnu potvrzuje

Výrobní náměstek
BES s.r.o.

Počet listů: 3

Seznam příloh:

1. Bez příloh

S TOTISEM A ZDŮVODNĚNÍM ZMĚN STAVBY -
- 11/335 - 1. ETAPA; MNICHOVICE PRŮTOK
2A TDI SOUHLASÍM.

28. 11. 2023 JINĚ POČKA

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

www.bes.cz



Vyřizuje
Michal Šulc

Datum
21. 11. 2023

Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah“ (AD) k navržené ZBV č. 3 související se změnou SO 300 v podobě doměrků dle skutečného provedení, neprovedení konstrukčních asfaltových vrstev nad výkopem vodovodu a potřeby výměny kanalizačních a vodovodních poklopů.

V zastoupení firmy PONTEX, spol. s r.o. jako autorský dozor předkládáme vyjádření k ZBV č.3.

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předpokládalo na stavebním objektu SO 300 (Úprava vodovodu v ul. Ondřejovská) s pokládkou vodovodního řadu V a V1 v předpokládaných délkách 219,8m a 9,5m s dílčím provedením konstrukčních vrstev komunikace nad místem výkopu. Zároveň se nepředpokládala potřeba výměny kanalizačních a vodovodních poklopů v rámci SO 300.

V průběhu provádění stavebních prací na SO 100 byla dohodnuta změna technologie opravy vozovky, kdy byla zvolena technologie opravy recyklací za studena dle TP 208 v celé délce a šířce opravy (řešeno v rámci ZBV č.1).

Na základě výše uvedené skutečnosti a upřesnění harmonogramu postupu stavebních prací odpadla potřeba dílčího zhotovení asfaltových vrstev nad místem výkopu vodovodu, včetně položek souvisejících s řezáním krytových vrstev (asfaltu a betonu) a potřeby použití infiltračního postřiku.

V rámci stavby SO 300 pak došlo ke zpřesnění skutečných výměr částí vodovodu.

V průběhu provádění prací SO 300 byl dodatečně po odfrézování původních asfaltových vrstev zjištěn nevyhovující stav kanalizačních a vodovodních poklopů. Tyto byly nahrazeny poklopy novými.

Výše popsané změny doměrků, neprovedení konstrukčních asfaltových vrstev nad výkopem vodovodu a nutnost výměny kanalizačních a vodovodních poklopů v rámci stavby SO 300, které jsou předmětem ZBV č. 3 byly oznámeny dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 3“ (příloha č. 9). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje vydala souhlas s provedením změny dne 20.11.2023.

Projektant při svém návrhu nemohl uvedenou skutečnost změny technologie opravy vozovky a nevyhovující technický stav poklopů po odfrézování asfaltových vrstev předpokládat.

Navržené ZBV č. 3 obsahuje popsané změny – doměrky, neprovedení konstrukčních vrstev nad výkopem vodovodu a výměnu kanalizačních a vodovodních, včetně změn souvisejících položek.

Závěr: AD souhlasí s navrženým ZBV č. 3.


Ing. Michal Šulc

