

DÍLČÍ VÝZVA č. 18/1111/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze 06.11.2024, evidované pod číslem Objednatele 293/24 (dále jen „Smlouva“)


Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)



Poskytovatel:

Stavby VASUT, s.r.o.
se sídlem: Levského 3208/9, Modřany, 143 00 P4
IČO: 14303833, DIČ: CZ14303833

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávnění zaměstnanci Poskytovatele:



Název projektu: **Přeložka stožáru VO – V domcích**

Objednatel vystavuje Poskytovateli tuto Výzvu pro činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace Přílohy č.1 Smlouvy.

1. Specifikace projektu:

Předmětem projektu je přemístění stožáru VO č. 612022 v ulici V domcích z důvodu nového dělení soukromého pozemku místní mateřské školy. Stávající bezpaticový stožár typu OSV č. 612022, v. 6 m, bez výložníku bude přemístěn cca. o 2,8m z původní polohy v chodníku ve vzdálenosti 1,5m od komunikace z důvodu dostatečného průchozího profilu, jak je znázorněno ve výkresové dokumentaci pro realizaci stavby.

2. Místo provádění činností:

Praha 6 – Liboc, V Domcích

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

3. Předpokládaný termín dokončení Technického dozoru:

30.12.2024

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí.

5. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 293/24 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:

626 545,13 Kč

Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (3 %)

18 796, 35 Kč

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

7. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou Výzvu, včetně kopie předávacího protokolu a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....
[Redacted]
Investiční technik

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo:	Praha	Datum:	30.09.2024
Zadavatel:	THMP, a.s.		
Uchazeč:	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4		
Akce:	Název akce: Přeložka stožáru VO - V domcích, číslo zakázky 1111		
Rozsah	Rozsah akce: přeložka stožátu veřejného osvětlení		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka:	RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23
------------------	---

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	19 366,57 Kč
Montáž	607 178,56 Kč
- demontáže	7 673,70 Kč
- elektromontáže	27 322,92 Kč
- zemní práce	458 573,22 Kč
- ostatní práce	113 608,72 Kč
CELKEM zhotovitel	626 545,13 Kč

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Akce: Název akce: Přeložka stožáru VO - V domcích, číslo zakázky 1111

30.09.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	1,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1.5 mm2	m	6,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm2	m	86,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	75,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	86,00		
				Celkem za Materiál	19 366,57 Kč

Místo:	Praha	30.09.2024
Zadavatel:	THMP, a.s.	
Účastník:	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
Akce:	Název akce: Přeložka stožáru VO - V domcích, číslo zakázky 1111	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka:	RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23
------------------	---

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž velknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	1,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	48,00		
1.1.17.	Demontáž stávající zemnicí pásky nebo drátů v kabelových polích	m	48,00		
Celkem za Demontáže					7 673,70 Kč

2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž velkútného stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	1,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	86,00		
2.1.23.	Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3	ks	1,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	75,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.11.	Zatažení sílového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	3,00		
Celkem za Elektromontáže					27 322,92 Kč

3. Zemní práce					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	84,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	48,00		
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m2	64,00		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m2	48,00		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m2	64,00		
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	10,00		
3.1.29.	Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	24,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	1,00		
3.2.5.	Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK	ks	1,00		
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	1,00		
				Celkem za Zemní práce	458 573,22 Kč

4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	72,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,10		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	1,00		
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	3,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	1,00		
4.14.	Odstranění náletoých dřevin a keřů	m2	5,00		
Celkem za Ostatní práce					113 608,72 Kč