

## Soupis méněprací a víceprací

Stavba:	<b>Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín</b>		
Objekt:	<b>SO01</b>	<b>Oprava bytové jednotky 3+1</b>	
Rozpočet:	<b>1</b>	<b>Stavební</b>	
Zadavatel	<b>Město Nový Jičín</b>	IČO: <b>00298212</b>	
	<b>Masarykovo nám. 1/1</b>	DIČ: <b>CZ00298212</b>	
	<b>74101 Nový Jičín</b>		
Zhotovitel:	<b>Emstav Lučina s.r.o.</b>	IČO: <b>09227873</b>	
	<b>č.p. 120, 739 39 Lučina</b>	DIČ: <b>CZ09227873</b>	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 673,35
PSV			20 879,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>29 553,10</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %		<b>29 553,10 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>29 553,10 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: Oprava volného bytu č.33 ul. Dlouhá 19, Nový Jičín

Popis objektu: SO01 - Oprava bytové jednotky 3+1

Popis rozpočtu: 1 - Stavební

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 687,04	5,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 096,20	3,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 280,08	14,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 567,69	5,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42,34	0,1
734	Armatury	PSV			550,00	1,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 033,40	17,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-1 400,88	-4,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			15 482,10	52,4
776	Podlahy povlakové	PSV			-1 110,45	-3,8
781	Obklady keramické	PSV			1 537,44	5,2
783	Nátěry	PSV			37,29	0,1
784	Malby	PSV			750,85	2,5
Cena celkem					29 553,10	100,0

### Soupis méněprací a víceprací

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1 Stavební

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>1 687,04</b>
1	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	1,45810	788,63	1 149,90	801-1 RTS 24/ I
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	0,59740	899,13	537,14	801-1 RTS 24/ I
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>					<b>1 096,20</b>
3	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	1,21800	900,00	1 096,20	801-1 RTS 24/ I
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>4 280,08</b>
4	602033191R00	Omítka stěn z hotových směsí adhezivní nátěr, vápenný, , , po jednotlivých vrstvách	m2	7,65200	54,00	413,21	801-1 RTS 24/ I
5	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	8,37700	49,98	418,68	801-4 RTS 24/ I
6	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	7,65200	195,00	1 492,14	801-1 RTS 24/ I
7	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)	m2	10,29500	190,00	1 956,05	801-1 RTS 24/ I
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>1 567,69</b>
8	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	2,85700	8,72	24,91	800-773 RTS 24/ I
9	632411110RV1	Samonivelační stěrka, ruč. zpracování tl. 10 mm samonivelační polymercementová stěrka na dřevěný podklad, vyztužená skleněným vláknem	m2	2,85700	540,00	1 542,78	Vlastní
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>42,34</b>
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání výška podlaží do 4 m	m2	0,88200	48,00	42,34	801-1 RTS 24/ I
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>					<b>550,00</b>
11	734223122RT2	Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 15	kus	1,00000	550,00	550,00	RTS 24/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>5 033,40</b>
12	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	-1,00000	6 086,60	-6 086,60	800-766 RTS 24/ I
13	766812115R01	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2400 do 2700 mm mm	kus	1,00000	8 100,00	8 100,00	800-766 RTS 24/ I
14	61581624.AR	linka kuchyňská; dl. 2400 mm, v. 2000 mm š = 600 mm, materiál LDTD tl. Min. 16 mm, včetně nerezového dřezu a pracovní desky	soubor	-1,00000	25 680,00	-25 680,00	SPCM RTS 24/ I
15	61581625.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 600 mm	soubor	1,00000	28 700,00	28 700,00	SPCM RTS 24/ I

### Soupis méněprací a víceprací

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín
O:	SO01 Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1 Stavební

Díl:	Podlahy z dlaždic a obklady	<b>-1 400,88</b>					
16	771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-0,87100	56,54	-49,25	800-771	RTS 24/ I
17	771549792R00 Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	-0,87100	150,67	-131,23	800-771	RTS 24/ I
18	771575109RT0 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-0,87100	787,05	-685,52	800-771	RTS 24/ I
19	597623142R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	-1,00165	534,00	-534,88	SPCM	RTS 24/ I
Díl:	Podlahy vlysové a parketové	<b>15 482,10</b>					
20	775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	-3,09500	10,00	-30,95	800-775	RTS 24/ I
21	7775599144R00 Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	-3,09500	500,00	-1 547,50	800-775	RTS 24/ I
22	6141815 lišta podlahová dřevěná buk	m	27,36000	70,00	1 915,20		
23	775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	27,36000	40,00	1 094,40		
24	775413310 Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením	m	27,36000	130,00	3 556,80		
25	775599130R00 Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	24,40500	190,00	4 636,95		
26	775592000R00 Broušení dřevěných podlah hrubé + střední + jemné	m2	24,40500	240,00	5 857,20	800-771	RTS 24/ I
Díl:	Podlahy povlakové	<b>-1 110,45</b>					
27	776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	4,36400	28,40	123,94	800-775	RTS 24/ I
28	776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	-30,42000	128,00	-3 893,76	800-775	RTS 24/ I
29	776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	2,05500	62,41	128,25	800-775	RTS 24/ I
30	776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	4,36400	580,00	2 531,12	800-775	RTS 24/ I
Díl:	Obklady keramické	<b>1 537,44</b>					
31	781101210RT4 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.	m2	2,56450	35,86	91,96	800-771	RTS 24/ I
32	781230121R00 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnooběžně s podlahou,	m2	2,56450	550,00	1 410,48	800-771	RTS 24/ I
33	23153600R malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry do 5 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada umělohmotný prášek, minerální plniv; ruční; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá	kus	0,76700	134,50	103,16	SPCM	RTS 24/ I
34	585821389R malta pro dlažby/obklady lepicí; C2 T S1; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu, vlhkosti; barva šedá	kg	-67,25200	22,50	-1 513,17	SPCM	RTS 24/ I
35	597813741R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: bílá	m2	2,94900	490,00	1 445,01	SPCM	RTS 24/ I
Díl:	Nátěry	<b>37,29</b>					
36	783322120R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	-1,62200	163,24	-264,78	800-783	RTS 24/ I
37	783801812R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	8,37700	36,06	302,07	800-783	RTS 24/ I

**Soupis méněprací a víceprací**

S:	Oprava volného bytu č. 33 v domě č.p. 798 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín	
O:	SO01	Oprava bytové jednotky 3+1
R:	1	Stavební

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>750,85</b>		
38	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	8,87000	26,65	236,39	800-784	RTS 24/ I
39	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	8,87000	58,00	514,46	800-784	RTS 24/ I

<b>Celkem</b>						<b>29 553,10</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--