

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2017/056

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED], členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Lesní cesta Branka**“, evidenční číslo zakázky **S932/2017/056**, a to dle projektové dokumentace „**Rekonstrukce lesních cest na revírech Trstěnice a Studenec (LC Branka)**“ vypracované projektovou kanceláří **IK PLZEŇ, s.r.o.** a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádřením správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 29.9.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 27.7.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 070 982,52Kč bez DPH, slovy dvamilionysedmdesátisícdevětsetosmdesátdvěkorunypadesátdvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Přimda
Husitská 27
Tachov
347 01

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného MÚ Tachov odborem dopravy a silničního hospodářství dne 7.2.2017 pod č. j. 1345/2017-ODSH/TC.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět

stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.



4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

...pásmech,
...nost a
...lady

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle čl. IV. odst. 1 této SoD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem

písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.

IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prac tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).

v těchto pracích

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 27.7.2017 případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu

uzavření později, nejméně do 29.12.2017), z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.



Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Plzni, dne: 11.5.2017

V Karlových Varech, dne: 22.5.2017



IC: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary



EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba : 2016/003 Branka u Tachova
 Rekonstrukce lesních cest na revírech Trstěnice a Studenec (LC Branka)

Zadavatel : Lesy České republiky, s.p.
 Přemyslova 1106/19
 50168 Husitská 27, 347 01, Tachov

IČO : 42196451
 DIČ : CZ42196451


Projektant : IK Plzeň s.r.o.
 Kozinova 122
 34401 Domažlice-Hořejší Předměstí

IČO : 49789066
 DIČ : CZ49789066

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Císlo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	43 700,00
Stavební objekt		2,00	
SO 000 Objekty přípravy staveniště		2,00	52 400,85
SO 100 Stavební objekt		8,00	1 974 881,67
Celkem za stavbu			2 070 982,52

			Cena
Rekapitulace DPH			0,00
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		2 070 982,52
Základ pro DPH	21 %		434 906,33
DPH	21 %		
Celkem za stavbu s DPH			2 505 888,85



Stavba :	2016/003	Rekonstrukce lesních cest na revírech Trstěnice a Studenec (LC Branka)
Objekt :	SO 000	Objekty přípravy staveniště
		JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 000**
Objekty přípravy staveniště

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu


Soupis		Cena (Kč)
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	43 700,00
SO 001	Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů	44 490,00
SO 002	Bourací a přípravné práce	7 910,85
Celkem objekt SO 000		96 100,85

Rekapitulace soupisu SO 001 Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	44 490,00
Celkem soupis SO 001		44 490,00

Rekapitulace soupisu SO 002 Bourací a přípravné práce

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	4 854,52
97	Prorážení otvorů	3 056,33
Celkem soupis SO 002		7 910,85



Položkový soupis prací a dodávek

S: 001	Rekonstrukce lesních cest na revírech Trstěnice a Studenec (LC Branka)
O: SO 000	OBJEKTY PŘIPRAVY STAVENÍSTĚ
R: 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Centik	Cen. soustava
		Centik, kapitola						
		Díl: VN				6 800,00		
1	0051111021R	Geodetické práce Vytváření inženýrských sítí Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	kpl	1,00000	100,00	100,00	800-0	RTS
2	0051111020R	Geodetické práce Vytváření stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Výhotovení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	kpl	1,00000	6 400,00	6 400,00	800-0	RTS
3	005121 R	Zařízení staveníště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveníště.	kpl	1,00000	100,00	100,00	800-0	RTS
Díl: ON		Ostatní náklady				37 100,00		
4	00560 Záruky	Náklady spojené se získáním bankovní záruky. 56002000 Bankovní záruky Náklady spojené se získáním bankovní záruky.	kpl	1,00000	100,00	100,00	800-0	RTS
5	005231020R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné. Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. 747/200*4 (místa zkoušek určí objednatel)	kus	15,00000	1 500,00	22 500,00	800-0	RTS
6	005241020R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla. Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00	800-0	RTS
7	005241010R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla. Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Rekonstrukce lesních cest na revírech Trstěnice a Studenec (LC Branka)
O: SO 000	Objekty přípravy staveníště
R: SO 001	Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				44 490,00		
1	112 20-11	Odstanění pařezů pod úrovní terénu s jejich vykopáním nebo vytháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do ...o průměru přes 700 do 900 mm	kus	30,00000	645,00	19 350,00	831-2	RTS
2	112 21	Spálení pařezů na hromadách						
2	112 21 113 R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 1 m Včetně: - vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, - ukládání pařezů na ohniště, - udržování ohně, - likvidaci ohniště, - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí.	kus	30,00000	382,00	11 460,00	800-1	RTS
3	111 20-3	Odstanění stromů a křovin						
3	111 20 3 203	Odstanění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy přes 1000 m2	m2	200,00000	18,90	3 780,00	823-2	RTS
4	162 40	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou,						
4	162 20 145 R00	... pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 2 000 m	kus	30,00000	300,00	9 900,00	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Rekonstrukce lesních cest na revírech Trstěnice a Studenec (LC Branka)
O:	SO 000	Objekty přípravy staveniště
R:	SO 002	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 854,52		
	120 90	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
1	120901122R00	...z betonu, prostého prokládaného kamenem, pneumatickým kladivem původní čela propustku : (2,2*1,7*0,5)*2	m3	3,74000 3,74000	1 298,00	4 854,52	800-1	RTS
Díl:	97	Prořázení otvorů				3 056,33		
	979 08-3	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním						
9	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m dalších 15km : 6,732*15	t	100,98000 100,98000	10,00	1 009,80	800-2	RTS
	979 08-31	Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení						
10	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m suť z čel propustku (m3=1,8t) : 3,74*1,8	t	6,73200 6,73200	175,00	1 178,10	800-6	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku						
11	979990103R00	...beton do 30x30 cm	t	6,73200	129,00	868,43	801-3	RTS

Stavba :	2016/003	Rekonstrukce lesních cest na revírech Trstěnice a Studenec (LC Branka)
Objekt :	SO 100	Stavební objekt JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 100**
Stavební objekt

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 100	Lesní cesta 2L-3,5/20	1 449 254,55
SO 110	Trubní propustek TBH 600	68 304,56
SO 111	Trubní propustek TBH 600	66 889,04
SO 112	Trubní propustek - oprava čel	30 244,06
SO 113	Trubní propustek TBH 600	74 248,92
SO 120	Hospodářský sjezd s propustkem	184 799,19
SO 121	Hospodářský sjezd bez propustku	49 067,63
SO 122	Nájezd ze skládky	52 073,71
	Celkem objekt SO 100	1 974 881,67

Rekapitulace soupisu SO 100 Lesní cesta 2L-3,5/20

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	298 884,19
5	Komunikace	1 150 370,36
	Celkem soupis SO 100	1 449 254,55

Rekapitulace soupisu SO 110 Trubní propustek TBH 600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	10 593,23
4	Vodorovné konstrukce	1 967,98
8	Trubní vedení	7 355,37
91	Doplňující práce na komunikaci	48 387,98
	Celkem soupis SO 110	68 304,56

Rekapitulace soupisu SO 111 Trubní propustek TBH 600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	8 331,66
4	Vodorovné konstrukce	2 009,01
8	Trubní vedení	8 273,78
91	Doplňující práce na komunikaci	48 274,59
	Celkem soupis SO 111	66 889,04

Rekapitulace soupisu SO 112 Trubní propustek - oprava čel

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 589,56
3	Svislé a kompletní konstrukce	21 600,00
4	Vodorovné konstrukce	3 603,60
5	Komunikace	2 450,90
	Celkem soupis SO 112	30 244,06

Rekapitulace soupisu **SO 113** **Trubní propustek TBH 600**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	6 579,13
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 339,84
4	Vodorovné konstrukce	2 074,59
8	Trubní vedení	5 977,75
91	Doplňující práce na komunikaci	48 277,61
	Celkem soupis SO 113	74 248,92

Rekapitulace soupisu **SO 120** **Hospodářský sjezd s propustkem**


Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	44 225,42
4	Vodorovné konstrukce	8 812,62
5	Komunikace	12 406,65
8	Trubní vedení	28 468,91
91	Doplňující práce na komunikaci	90 885,59
	Celkem soupis SO 120	184 799,19

Rekapitulace soupisu **SO 121** **Hospodářský sjezd bez propustku**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	24 873,10
5	Komunikace	24 136,55
91	Doplňující práce na komunikaci	57,98
	Celkem soupis SO 121	49 067,63

Rekapitulace soupisu **SO 122** **Nájezd ze skládky**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	32 063,30
5	Komunikace	19 924,17
91	Doplňující práce na komunikaci	86,24
	Celkem soupis SO 122	52 073,71



Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Rekonstrukce lesních cest na revírech Trstěnice a Studenec (LC Branka)
O:	SO 100	Stavební objekt
R:	SO 100	Lesní cesta 2L-3,5/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				298.884,19		
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223 v hornině 3							
1	122202202R00	...přes 100 do 1 000 m3 odkop dle hmotnice: 15,4+9,06+11,96+9,3+2,85+1,55+2,92+3,13+4,97+1,84+5,63+6,86+6,17+4,94+2,37+6,91+8,51+6,7+2,73+3,73+7,15+3,42+1,88+12,68+25,4 odkop pro sanaci 1/2 plochy komunikace: (2686,22/2)*0,2 hloubková sanace 5% plochy: (2686,22/100)*5*1	m3	570,99300 168,06000 268,62200 134,31100	37,30	21 298,04	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223 v hornině 3							
	122 12-2231 příplatek							
2	122202209R00	...za lepivost horniny výkopek 100% : 570,993	m3	570,99300 570,99300	14,00	6 280,92	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkopek : 570,993	m3	570,99300 570,99300	113,50	64 807,71	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 dalších 10km : 570,993*10	m3	5 709,93000 5 709,93000	8,50	49 105,40	800-1	RTS
	171 10-2	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů dálnic a let s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu,						
	171 10-22 z hornin nesoudržných sypaných							
5	171102111R00	...v aktivní zóně hloubková sanace: (2686,22/100)*5*1	m3	134,31100 134,31100	49,00	6 581,24	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny						

6	171201201R00	[...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m3	570,99300	7,50	4 282,45	800-1	RTS
7	181101102R00	[...v hornině 1 až 4, se zhutněním plocha komunikace : 2686,22	m2	2 686,22000 2 686,22000	4,30	11 550,75	800-1	RTS
8	182101101R00	182 10 Svahování v zářezech trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, [...v hornině 1 až 4 terénní úpravy zářez : 775,54	m2	775,54000 775,54000	20,10	15 588,35	800-1	RTS
9	182201101R00	182 20 Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch, [...bez rozlišení horniny terénní úpravy násyp : 1477,96	m2	1 477,96000 1 477,96000	17,50	25 864,30	800-1	RTS
10	199000005R00	199 Poplatky za skládku [...zeminy 1-4 (m3=1,8) : 570,993*1,8	t	1 027,78740 1 027,78740	40,00	41 111,50	800-1	RTS
11	998222011R00	998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m [...jakékoliv délky objektu 967,0392+241,7598+(2686,22*0,09*1,8)+(2686,22*0,15*1,8)+(2686,22*0,15*1,8)	t	3 094,52544 3 094,52544	1,00	3 094,53	822-1	RTS
12	58380653R	kámen lomový neupravený; záhozový; do 80 kg sanace (m3=1,8) : (2686,22/2)*0,2*1,8	t	483,51960 483,51960	102,00	49 319,00	SPCM	RTS
Díl:	5	Komunikace				1 150 370,36		
13	564561111R00	564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozproštěním, vhlazením a zhutněním [...tloušťka po zhutnění 200 mm sanace tl. 0,2m : 2686,22/2	m2	1 343,11000 1 343,11000	10,30	13 834,03	822-1	RTS
14	564851111R00	564 8 Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním [...tloušťka po zhutnění 150 mm ŠD A 0-32 : 2686,22	m2	2 686,22000 2 686,22000	89,30	239 879,45	822-1	RTS
15	564851111R00	[...tloušťka po zhutnění 150 mm ŠD B 0-63 : 2686,22	m2	2 686,22000 2 686,22000	91,70	246 326,37	822-1	RTS
16	573411111R00	573 4 Nátěr živitý uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválčováním kameniva [...v množství 0,8 kg/m2	m2	2 686,22000	28,60	76 825,89	822-1	RTS
		573 4 Nátěr živitý uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválčováním kameniva						

17	573 41 z asfaltu silničního 573411115R00	...v množství 1,8 kg/m2 574 Makedam živý penetrační s rozprostřením kameniva na sucho, s postříkem živici, s posypem drti a se zhuštěním 574 1 hrubý	m2	2 686,20000	30,10	80 854,62	822-1	RTS
18	574381111R00	...z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 90 mm	m2	2 686,20000	137,50	369 352,50	822-1	RTS
19	58380650R	kámen lomový neupravený; do 200 kg sanace (m3=1,8) : 2686,22*0,2*1,8	t	967,03920	102,00	98 638,00	SPCM	RTS
20	58380650R	kámen lomový neupravený; do 200 kg hloubková sanace 5% plochy : (2686,22/100)*5*1*1,8	t	241,75980	102,00	24 659,50	SPCM	RTS

14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Branka
O:	SO 100	Stavební objekt
R:	SO 110	Trubní propustěk TBH 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
		Geník, kapitola						
		Roznámká uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				10 593,23		
	131 10	Hloubení nezapažených jam a zářezů						
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
1	13120111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně nátokovýtok : (0,474*2)+(1,073*2)	m3	3,09400	238,06	736,37	800-1	RTS
2	13120111R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, výkopek 100% : 3,094	m3	3,09400	20,20	62,50	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,						
3	13220111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro čela : (1,623*0,455*2)+(1,595*0,435*2)	m3	2,86458	566,00	1 621,35	800-1	RTS
4	13220111R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, výkopek 100% : 2,86458	m3	2,86458	161,00	461,20	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,						
5	13220121R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro potrubí propustku : 4,446*0,985	m3	4,37931	361,00	1 580,93	800-1	RTS
6	13220121R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, výkopek 100% : 4,38931	m3	4,38931	23,20	101,83	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
7	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 3,094+2,86458*4,37931	m3	10,33789	113,50	1 173,35	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i 000 m přes 10 000 m						
8	162701109R00	...z horniny 1 až 4 za dalších 10km : 10,33789*10	m3	103,37890	8,60	889,06	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny						

18

9	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omnice	m3	10,33789	77,53	800-1	RTS
	199 Poplatky za skládku						
10	19900000SR00	...zeminy 1-4					
		DTTO uložení (m3=1,8t) : 10,33789*1,8	t	18,60820	209,00	3 889,11	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 967,98	
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty						
		v otevřeném výkopu,					
11	451541111R00	...ze šířkové 0+63 mm	m3	0,76970	767,00	590,36	827-1
		pod potrubí : 0,985*0,1*4,2		0,41370			
		pod čela : (0,455*0,2*2)+(0,435*0,2*2)		0,35600			
	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu						
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského; v otevřeném výkopu,					
12	452312131R00	...sedlové lože, z betonu prostého C 12/15	m3	0,62055	2 220,00	1 377,62	827-1
		0,15*0,985*4,2		0,62055			
Díl:	8	Trubní vedení				7 355,37	
	899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým						
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,					
13	899623141R00	...C 12/15	m3	2,16758	2 220,00	4 812,03	827-1
		obetonování potrubí : 0,985*1,034*4,2		4,27766			
		odečet kubatury potrubí : -0,5024*4,2		-2,11008			
	899 64 Bednění pro obetonování potrubí						
14	899643111R00	...v otevřeném příkopu	m2	9,52560	267,00	2 543,34	827-1
		pro obetonování : 1,134*4,2*2		9,52560			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				48 387,98	
	919 44-1 Čelo propustky z lomového kamene						
		do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,					
15	919441221R00	...z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,00000	17 820,00	35 240,00	822-1
	919 5. Zřízení propustky z trub betonových nebo ŽB						
		včetně podkladní vrstvy ze šterkopisků a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.					
16	919514111R00	...DN 600 mm	m	5,10000	1 130,00	5 763,00	822-1
	998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových						
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,					
17	998274101R00	...v otevřeném výkopu	t	10,98276	1,00	10,98	827-1
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
		((3,08906+0,62055+0,76970)*1,8)+2,92					
		trouba betonová hrdlová TBH; SC; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 128,7 kN/m	kus	10,98276	3 687,00	7 374,00	SPCM
18	59223120R						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Branka
O:	SO 100	Stavební objekt
R:	SO 111	Trubní propustek BH 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Centík	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				8 331,66		
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
	1	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
	1	132201114R00	...	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné pro čela : (1,2*0,985*2,55)+(1,350*0,985*2)	5,67360	238,000	1 350,32	800-1
	2	132201119R00	...	příplatek za lepivost, v hornině 3, výkopek 100% : 5,6736	5,67360	20,20	114,61	800-1
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
	3	132201211R00	...	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné potrubí propuťku : 0,889*0,985*4,2	3,67779	361,000	1 327,68	800-1
	4	132201219R00	...	příplatek za lepivost, v hornině 3, výkopek 100% : 3,67779	3,67779	23,20	85,32	800-1
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
	5	162701105R00	...	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	9,35139	143,50	1 061,38	800-1
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
	6	162701109R00	...	z horniny 1 až 4	93,51390	8,60	804,22	800-1
	171 20	Uložení sypaniny						
	7	171201201R00	...	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	9,35139	7,60	70,14	800-1
	199	Poplatky za skládku						
	11	199000003R00	...	zeminy 1- 4	16,83250	209,000	3 517,99	800-1
		DTTO uložení (m3=1,8t) : 9,35139*1,8			16,83250			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 009,01		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
	8	451541111R00	...	ze štiřkordně 0-63 mm pod potrubí 0,1*0,985*4,2	0,82320	757,00	631,39	827-1

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...sedlové lože, z betonu prostého C 12/15 pod potrubí : 0,985*0,15*4,2				0,40950			
9 452312131R00		m3		0,62055 0,62055	2 220,00	1 377,62 827-1	RTS
Díl: 8 Trubní vedení							
899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ... C 12/15						8 273,78	
10 899623141R00		m3		2,58128 4,69136 -2,11008	2 220,00	5 730,44 827-1	RTS
899 64 Bednění pro obetonování potrubí ...v otevřeném příkopu 1,134*4,2*2							
11 899643111R00		m2		9,52560 9,52560	267,00	2 543,34 827-1	RTS
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							
919 44-1 Čelo propustku z lomového kamene do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění, ...z trub DN 600 až 800 mm							
12 919441221R00		kus		2,00000	17 820,00	35 240,00 822-1	RTS
919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.							
13 919514111R00		m		5,00000	1 130,00	5 650,00 822-1	RTS
998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, ...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty trouba betonová hrdlová TBH; SC: DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 128,7 kN/m							
14 998274101R00		t		10,59000	1,00	10,59 827-1	RTS
15 59223120R		kus		2,00000	3 687,00	7 374,00 SPCM	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Branka
O:	SO 100	Stavební objekt
R:	SO 112	Trubní propustek - oprava čel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				2 589,56		
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-224	v hornině 4						
1	122302201R00	...do 100 m3 pro vtok a výtok : (0,3*2,1*3,4)+(0,3*1,8*2,1)	m3	3,27600	171,00	560,20	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
2	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro čela propustku : (2,2*0,4*0,8)*2	m3	1,40800	566,00	796,93	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku						
3	199000005R00	...zeminy 1-4 (m3=1,8t) : 3,276*1,8	t	5,89680	209,00	1 232,43	800-1	RTS
Díl:		3 Světlé a kompletní konstrukce				21 600,00		
	329 21-3	Oprava nadzákladového zdíva z lomového kamene ost. konstrukcí - OPRAVA ČEL PROPUSTKŮ						
		do betonu C12/15, podsyp ŠD tl. 100 mm, opravná malta, penetrace, kamenná rovnánina - viz. PD						
22	329212345R01	...do 3 m3 oprava stávajících čel propustku - dle TZ a PD: 2*2*1,5*0,5	m3	3,00000	7 200,00	21 600,00	822-1	RTS
Díl:	4	Vodotěsné konstrukce				3 602,60		
	463 21	Rovnanina z lomového kamene						
		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného třídného pro všechny tloušťky rovnániny, bez vypracování líce						
4	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár vč. dodání kameniva a betonu C12/15 X0 pro vtok a výtok : (0,2*2,1*3,4)+(0,2*1,8*2,1)	m3	2,18400	1 656,00	3 603,60	821-1	RTS
Díl:	5	Komunikace				2 450,90		
	564 5	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozproštěním, vhlčněním a zhutněním						
5	564551111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm pro vtok a výtok : (2,1*3,4)+(1,8*2,1)	m2	10,92000	24,00	262,08	822-1	RTS

6 56456111R00	...tloušťka po zhuštění 200 mm pro vtok a výtok : $(0,45 \cdot 2,19) + (0,45 \cdot 2,17)$ stěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B pro vtok a výtok (m3=1,8) : $((0,15 \cdot 2,1 \cdot 3,4) + (0,15 \cdot 1,8 \cdot 2,1)) \cdot 1,8$ pro čela propustku : $1,962 \cdot 1,8$	m2	1,96200 1,96200 6,48000 2,94840 3,53160	29,00 329,00	56,90 822-1 2 131,92 SPCM	RTS RTS
7 58344198R		t				

| | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Branka
O:	SO 100	Stavební objekt
R:	SO 113	Trubní propustěk TBH 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				6 579,13		
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	13220111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro čela propustku : (0,45*1,052*2,95)+(0,45*1,153*2)	m3	2,43423	566,00	377,77	800-1	RTS
2	13220111R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, výkopek 100% : 2,43423	m3	2,43423	161,00	391,91	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro potrubí : 4,2*0,847*0,985	m3	3,50404	361,00	1 264,96	800-1	RTS
4	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, výkopek 100% : 3,50404	m3	3,50404	23,20	81,29	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
5	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 2,43423+3,50404	m3	5,93827	113,50	673,99	800-1	RTS
6	162701109R00	...z horniny 1 až 4 dalších 10km : 5,93827*10	m3	59,38270	8,60	510,69	800-1	RTS
7	171 20	Uložení sypaniny						
7	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,93827	7,50	44,54	800-1	RTS
199	199 0000005R00	Poplatky za skládku						
8	199000005R00	...zeminy 1-4 (1m3=1,8t) : 5,93827*1,8	t	10,68889	209,00	2 233,98	800-1	RTS
Díl:	3	Svislá a kompletní konstrukce				11 339,84		
	328 21	Zdivo nadzákl. z lom. kamene šachet a šachtic						
9	328213345R00	Zdivo nadzákl. šachet z lom.kam., obkladní výspár.	m3	1,84688	6 140,00	11 339,84	832-1	RTS

Díl: 4	křídlo čela : 1,25*0,985*1,5 Vodorovné konstrukce	1,84688			2 074,59	
10 45154111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...ze šterkodité 0÷63 mm pod potrubí : 0,985*0,1*4,2 pod čela : (0,2*0,5*2)+(0,2*0,5*2,95)	m3	0,90870 0,41370 0,49500	767,00	596,97 827-1	RTS
11 452312131R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...sedlové lože, z betonu prostého C 12/15 0,985*0,15*4,2	m3	0,62055 0,62055	2 220,00	1 377,62 827-1	RTS
Díl: 8	Trubní vedení				5 977,75	
12 899623141R00	899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...C 12/15 obetonování propustku : 0,985*0,884*4,2 odečet kubatury potrubí -0,5024*4,2	m3	1,54703 3,65711 -2,11008	2 220,00	3 434,41 827-1	RTS
13 899643111R00	899 64 Bednění pro obetonování potrubí ...v otevřeném příkopu 4,2*1,134*2	m2	9,52560 9,52560	267,00	2 543,34 827-1	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				48 277,61	
14 919441221R00	919 44-1 Čelo propustku z lomového kamene do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění, ...z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,00000	17 520,00	35 240,00 822-1	RTS
15 919514111R00	919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB ... DN 600 mm	m	5,00000	1 130,00	5 650,00 822-1	RTS
16 998274101R00	998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v odvodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, ...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 10,68889*(1,46*2)	t	13,60889	1,00	13,61 827-1	RTS
17 59223120R	trouba betonová hrdlová TBH; SC; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 128,7 kN/m	kus	13,60889 2,00000	3 687,00	7 374,00 SPCM	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Branka
O:	SO 100	Stavební objekt
R:	SO 120	Hospodářský sjezd s propustkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Centik	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				44 225,42		
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 10-4	v hornině 4						
	122 10-41	příplatek k cenám						
1	122301109R00	...za lepihost horniny výkopek 100% : 8,19678*3	m3	24,59034 24,59034	18,00	442,63	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-224	v hornině 4						
2	122302201R00	...do 100 m3 odkop pro komunikaci : 0,4*2,039*6,7*3 odkop pro sanaci : 0,2*2,039*6,7*3	m3	24,59034 16,39356 8,19678	171,00	4 204,35	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně pro čela : ((0,4*1,8*2)+(0,4*1,92*2))*3 ...příplatek za lepihost, v hornině 3, výkopek 100% : 2,976*3	m3	8,92800 8,92800 8,92800 8,92800	666,00 151,00	5 053,25 1 437,41	800-1 800-1	RTS RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
5	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně (0,887*0,785*6,7)*3 ...příplatek za lepihost, v hornině 3, výkopek 100% : 4,66518*3	m3	13,99553 13,99553 13,99554 13,99554	361,00 23,20	5 052,39 324,70	800-1 800-1	RTS RTS
6	132201219R00	162 10 Vodoravné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	47,51388	113,50	5 392,83	800-1	RTS
7	162701105R00							

162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m								
8 162701109R00	...z hominy 1 až 4 10km : 15,83796*10*3			47,51388					
171 20	Uložení sypaniny	m3		475,13880 475,13880	8,80		4 086,19	800-1	RTS
9 171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice								
199	Poplatky za skládku								
10 199000005R00	...zeminy 1-4 (m3=1,8t) : 15,83796*1,8*3	m3		47,51388 47,51388	7,50		356,35	800-1	RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce	t		85,52498 85,52498	209,00		17 874,72	800-1	RTS
451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						8 812,62		
11 451541111R00	...ze štěrkodrtě 0÷63 mm pod potrubí : 0,785*0,1*6,7*3 pod čela : 0,4*0,1*2*2*3	m3		2,05785 1,57785 0,48000	767,00		1 578,37	827-1	RTS
452 31	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,								
12 452312131R00	...sedlové lože, z betonu prostého C 12/15 pod potrubím : 0,785*0,15*6,7*3	m3		2,36678 2,36678	2 226,00		5 254,25	827-1	RTS
463 21	Rovnanina z lomového kamene Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování lince								
13 463211121R00	...uloženo do betonu, vč. dodávky betonu C12/15 X0 vtok/výtok : 0,2*0,5*2*2*3	m3		1,20000	1 686,00		1 980,00	821-1	RTS
Díl: 5	Komunikace			1,20000			12 406,65		
564 5	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním								
14 564561111R00	...tloušťka po zhuťnění 200 mm sanace : 2,039*6,7*3	m2		40,98390 40,98390	29,00		1 188,53	822-1	RTS
564 8	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním								
15 564861111R00	...tloušťka po zhuťnění 200 mm ŠDB 0-63 : 2,039*6,7*3	m2		40,98390 40,98390	120,60		4 942,66	822-1	RTS
16 564861111R00	...tloušťka po zhuťnění 200 mm ŠDA 0-32 : 2,039*6,7*3	m2		40,98390 40,98390	116,40		4 770,53	822-1	RTS
17 58380650R	kámen lomový neupravený; do 200 kg pro sanaci (m3=1,8t) : 0,2*2,039*6,7*1,8*3	t		14,75420 14,75420	102,00		1 504,93	SPCM	RTS
Díl: 8	Trubní vedení						28 468,91		

18	899623141R00	899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo síruksopotlandského, v otevřeném výkopu, ... C 12/15 obetonování potrubí : 0,834*0,785*6,7*3 odečet kubatury potrubí : -0,238*6,7*3	m3	8,37547 13,15927 -4,78380	2 220,00	18 593,54 827-1	RTS
19	899643111R00	899 64 Bednění pro obetonování potrubí ... v otevřeném příkopu 0,934*6,6*2*3	m2	36,98640 36,98640	267,00	9 876,37 827-1	RTS
Díl	91	Doplňující práce na komunikaci				90 885,59	
20	919441221R00	919 44-1 Čelo propustku z lomového kamene do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění, ... z trub DN 600 až 800 mm 2*3	kus	6,00000 6,00000	9 120,00	54 720,00 822-1	RTS
21	919512111R00	919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze šterkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. ... DN 400 mm 7,5*3	m	22,50000 22,50000	696,00	15 660,00 822-1	RTS
22	998274101R00	998 27-41 Přesun hmot pro trubiční vedení z trub betonových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1, 4, 827 2, 4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, ... v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty (40,9839*0,2*1,8)*6,84 trouba betonová hrdlová TBH; DN 400,0 mm; l = 2 500 mm; beton C 35/45 3*3	t	21,59420	1,00	21,59 827-1	RTS
23	59223712R		kus	21,59420 9,00000 9,00000	2 276,00	20 484,00 SPCM	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Branka
O: SO 100	Stavební objekt
R: SO 121	Hospodářský sjezd bez propustku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: 1	Ceník, kapitola 1	Poznámka uchazeče						
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				24 873,10		
	122 10-4	v hornině 4						
	122 10-41	příplatek k cenám						
1	122301109R00	...za lepirovost horniny výkopek 100% : 32,21070	m3	32,21070	18,00	579,79	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
	122 12-224	v hornině 4						
2	122302201R00	...do 100 m3 odkop pro spodní skladyby komunikace : (0,4*6*3,04)+(0,4*8,17*2,85)+(0,4*6,08*2) odkop pro sanaci : (0,2*6*3,04)+(0,2*8,17*2,85)+(0,2*6,08*2)	m3	32,21070 21,47380 10,73690	171,00	5 508,03	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162701105R00	[...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,21070	113,50	3 655,91	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4 za dalších 10km : 32,21070*10	m3	322,10700	8,60	2 770,12	800-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny						
5	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	32,21070	7,50	241,58	800-1	RTS
	199	Poplatky za skládku						
6	199000005R00	...zeminy 1-4 (m3=1,8t) : 32,2107*1,8	t	57,97926	209,00	12 117,67	800-1	RTS
Díl: 5	Komunikace					24 136,55		
	564 5	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozprostřením, vhlččením a zhutněním						
7	564561111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm sanace : (8*3,04)+(8,17*2,85)+(6,08*2)	m2	53,68450	29,00	1 556,85	822-1	RTS
	564 8	Podklad ze šterkordit s rozprostřením a zhutněním						

28

8	564861111R00	...tloušťka po zhuštění 200 mm ŠDB 0-63 : (6*3,04)+(8,17*2,85)+(6,08*2)	m2	53,68450	120,60	6 474,35	822-1	RTS
9	564861111R00	...tloušťka po zhuštění 200 mm ŠDA 0-32 : (6*3,04)+(8,17*2,85)+(6,08*2)	m2	53,68450	116,40	6 248,88	822-1	RTS
10	58380650R	kámen lomový neupravený; do 200 kg sanace (m3=1,8t) : 53,68450*1,8	t	96,63210	102,00	9 856,47	SPCM	RTS
Díl:	91	Dopitující práce na komunikaci				57,98		
	998 27-41	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových						
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,							
11	998274101R00	...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty m3=1,8t : (53,6845*3)*0,2*1,8	t	57,97926	1,00	57,98	827-1	RTS
				57,97926				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Branka
O:	SO 100	Stavební objekt
R:	SO 122	Nájezd ze skládky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Zemní práce						
Díl:	1	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-4 v hornině 4				32 063,30		
1	122301109R00	...za lepidlost horniny výkopek 100% : 41,522	m3	41,52200	18,00	747,40	800-1	RTS
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 12-22-4 v hornině 4							
2	122302201R00	...do 100 m3 pro komunikaci : 2*31,94*0,4 pro sanaci : 2*31,94*0,2 hloubková sanace 5% plochy, hl. 1m (2*31,94)/100*5*1	m3	41,52200 25,55200 12,77600 3,19400	171,00	7 100,26	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 3 162701105R00							
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	41,52200	113,50	4 712,75	800-1	RTS
	171 20 Uložení sypaniny							
5	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	415,22000	8,60	3 570,89	800-1	RTS
	199 Poplatky za skládku							
6	199000005R00	...zeminy 1-4 (m3=1,8t) : 41,522*1,8	m3	41,52200	7,50	311,42	800-1	RTS
Díl:	5	Komunikace						
	564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny s rozprostřením, vlněním a zhuštění 7 564561111R00					15 620,58	800-1	RTS
	...tloušťka po zhuštění 200 mm sanace : 2*31,94							
7	564561111R00		m2	63,88000	29,00	1 852,52	822-1	RTS
						19 924,17		

