

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/13466/24

na realizaci stavby

„Obnova povrchu komunikace v ul. Přátelství v Litvínově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
- (dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **MI Roads a.s.**
Zastoupený : Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady
: Ing. Markem Steinerem, členem správní rady
: Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady
: p. Lukášem Spalem, oblastním ředitelem pro oblast Čechy sever,
na základě plné moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO : 173 31 099
DIČ : CZ 17331099
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.,
Číslo účtu : 123-6606630207/0100
Datová schránka : 4cviz5t

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2024 Smlouvu o dílo č. KT/13466/24 na realizaci stavby „Obnova povrchu komunikace v ul. Přátelství v Litvínově“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č.1, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č.1.

Na základě místního šetření bylo zjištěno, že jsou v ul. Přátelství dvě uliční vpusti, které nejsou ve stavu navrácení a vyrovnaní (rozlámaný poklop a zničený rám uliční vpusti), proto je nutné je vyměnit. Dále není ve výkazu výměr obsažena položka pro výškovou úpravu uličních vpustí, tyto položky byly doplněny. Po kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že je uvedeno nedostatečné množství pro ošetření spár po pokládce asfaltového povrchu, proto bude tato položka upravena a dorovnána do skutečného stavu. Dále ve výkazu výměr chybí položky s čištěním vozovky po frézování a před aplikací spojovacího postřiku, proto je nutné tyto položky doplnit. Během kontroly stavby bylo zjištěno, že v ulici nejsou žádná lokální místa pro provedení vyrovnávky dle PD (ACP 16), tato položka bude odečtena.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 4 493 034,72 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/6813/50, dne 6.11.2024

Příloha: Změnový list č. 1
ZL č.1
ZBV č.1

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Praze dne _____

.....
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

**Lukáš
Spal** Digitálně podepsal
Lukáš Spal
Datum: 2024.11.18
16:48:13 +01'00'

.....
MI Roads a.s.
Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
na základě plné moci

stavba:

Obnova povrchu komunikace v ul. Přátelství v Litvínově

Datum : 14.10.2024

Vypracoval :

24082LN

Popis změny a její účel :

ZBV č.1 - Doplnění VV o chybějící položky a odpočet nerealizovaných položek na základě kontrolních prohlídek stavby

Na základě místního šetření bylo domluveno, že zhotovitel provede výměnu poklopů UV a RŠ. Dále bylo zjištěno, že ve VV nejsou započítány všechny UV a RŠ, tyto budou dopočteny do ZBV. Zhotovitel dále upozorňuje na ošetření spár. Ve VV je uvedeno nedostatečné množství, bude doplněno do ZBV. Objednatel s TDS stavby provedl vizuální prohlídku povrchu po odfrézování a neshledal žádná lokální místa pro použití směsi ACP 16 v tl. 70 mm. Tyto položky budou odečteny vč frézování v tl. 100 mm a pokládky ACO 11 v tl. 40-60 mm. Zhotovitel provede vyrovnávku směsí ACO11 v tunách, která bude použita při celoplošné pokládce v průměru do 10 mm. Tato vyrovnávka bude vyčíslena po provedení pokládky a odsouhlasena TDS. VV neobsahuje čištění vozovek po frézování a před aplikací spojovacího postřiku, bude doplněno do VV. Vodorovné značení v plastu bude dokončeno za vhodných klimatických podmínek, nejdéle do konce 05/2025.

Příloha	Cena celkem			Poznámka
ZBV č.1 - Doplnění VV			- 157 615,93 Kč	
Cena celkem bez DPH			- 157 615,93 Kč	


Vypracoval :

Datum : 14.10.2024

Datum : 22.10.2024

Kontroloval :

Datum :

miROADS		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 24082LN	Název zakázky: Obnova povrchu komunikace v ul. Přátelství v Litvínově		ZBV: 1
Požadavek zadal :		Datum zadání :	14.10.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	21.10.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Doplnění VV o chybějící položky a odpočet nerealizovaných položek na základě kontrolních prohlídek stavby**

PŘÍČINA / DUVOD :

Na základě místního šetření bylo domluveno, že zhotovitel provede výměnu poklopů UV a RŠ. Dále bylo zjištěno, že ve VV nejsou započítány všechny UV a RŠ, tyto budou dopočteny do ZBV. Zhotovitel dále upozorňuje na ošetření spár. Ve VV je uvedeno nedostatečné množství, bude doplněno do ZBV. Objednatel s TDS stavby provedl vizuální prohlídku povrchu po odfrézování a neshledal žádná lokální místa pro použití směsi ACP 16 v tl. 70 mm. Tyto položky budou odečteny vč frézování v tl. 100 mm a pokládky ACO 11 v tl. 40-60 mm. Zhotovitel provede vyrovnávku směsí ACO11 v tunách, která bude použita při celoplošné pokládce v průměru do 10 mm. Tato vyrovnávka bude vyčíslena po provedení pokládky a odsouhlasena TDS. VV neobsahuje čištění vozovek po frézování a před aplikací spojovacího postřiku, bude doplněno do VV.

POPIS / SCHEMA :

PŘÍPOČET

1	Styčná pracovní spára - napojení nového na stávající se zalitím za tepla s posypem váp hydrátem	1 048 m	VV pol.č. 22
2	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže (nezapočtené ve VV 13 ks)	13 ks	VV pol.č. 7
3	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu (nezapočtené ve VV 3 ks)	3 ks	VV pol.č. 8
4	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových vč rámu	1 ks	NOVÁ ŮRS
5	Dodání nové uliční vpustí	2 ks	NOVÁ ŮRS
6	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB vč rámu	1 ks	NOVÁ ŮRS
7	Dodání nového ŽB poklopu D400		
8	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) - záměna za položku č.4 ve VV 572243111 - položka KROS	176 t	NOVÁ ŮRS
9	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	9465 m2	NOVÁ ŮRS
10	Čištění vozovek splachováním vodou	9465 m2	NOVÁ ŮRS

ODPOČET

1	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	-251 m2	VV pol.č. 1
2	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	-2914 m2	VV pol.č. 2
3	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	-2914m2	VV pol.č. 3
4	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	-1943,2 m2	VV pol.č. 4
5	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 (odpočet za nerealizované sanace podkladní vrstvy a ACO 11)	-3165,8 m2	VV pol.č. 5
6	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	-251 m2	VV pol.č. 6
7	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	-6 kusů	VV pol.č. 9
8	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken	- 220 m2	VV pol.č. 20
9	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	-417,88 t	VV pol.č. 24
10	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	-12328,58 t	VV pol.č. 25
11	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	-417,88 t	VV pol.č. 25



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval : 

Odsouhlasil :



SOUPIS PRACÍ: Změnový list č. 1

Stavba: Přátelství Litvínov

Objekt: SO.01 - Komunikace

Název ZL: Výměna, dodání a osazení UV, revizních šachet a narovnání VV - ul. Přátelství

Datum:

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-157 615,93
			Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25				
22	K	919732221	mm bez prořezání spáry	m	1 123,00	40,00	44 920,00
7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	13,00	4 666,00	60 658,00
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,00	2 550,00	7 650,00
1001		899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	202,00	202,00
1002		59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,00	4 200,00	8 400,00
1003		899301811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	212,00	212,00
1004		59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání	kus	1,00	3 330,00	3 330,00
1005		572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	176,00	4 800,00	844 800,00
1006		938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	9 465,00	0,90	8 518,50
1007		938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	9 465,00	7,74	73 259,10
1		113154353	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-251,00	42,00	-10 542,00
2	K	113154354	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	-2 914,80	11,25	-32 791,50
3	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-2 914,80	202,00	-588 789,60
4	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	m2	-1 943,20	198,00	-384 753,60
5	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	-3 165,80	8,50	-26 909,30
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	-251,00	246,00	-61 746,00
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	-6,00	980,00	-5 880,00
20	K	919721291	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken	m2	-220,00	55,00	-12 100,00
24	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-417,88	152,00	-63 518,06
25	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	-12 328,58	1,15	-14 177,86
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez				

