



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVBY č. 17/24/0090

na provedení stavebních prací

„ZBD Londýnská – 1. etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických oprávněn k jednání: Kristýna Růžičková, pověřena funkcí vedoucí oddělení investic

Mgr. Karla Hackelová, referent oddělení investic

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo:

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, Michle,

Kontaktní adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

Zastoupený:

Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 27. 11. 2023

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

IČO:

45274924

DIČ:

CZ45274924

bank. spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jen „smluvní

I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/24/0090 uzavřené dne 3. 9. 2024 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ujednání SOD.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu stavby z důvodů uvedených níže, vyplývajících ze změnového listu č. 1 v příloze č. 1.
3. Navýšení smluvní ceny díla spočívá ve vícenákladech, které musí zhotovitel vynaložit pro zajištění díla z důvodu:



A) Změn stavby vyvolanými časem mezi projektem DPS a realizací:

- V km 0,030 bude doplněn SO 400 - Kanalizační výtláčný řad – I. Etapa: Vzhledem k tomu, že není přijatelné, aby se do nově opravené komunikace kopalo, bylo objednatelům rozhodnuto o nutnosti provést přípravu propoje v délce 10,0 m. Propoj byl projekčně připraven společností SNOWPLAN, která o záměru informovala vlastníka infrastruktury. Celý SO bude vícepráce nad rámec vysoutěženého díla – probíhá zajištění subdodavately.
- V km 0,007 – 0,270 byl v 05-08/2024 položen nový vodovod do nové trasy: Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že rýha nad vodovodem není ve skladbě shodné s navrženou sanací, bude nutné rýhu sanovat tak jako ostatní plochy určené k sanaci. V souvislosti s trasou nového vodovodu, nejde realizovat původně navržené odvodnění zejména UV6 až UV8, proto bylo upraveno řešení odvodnění: UV 6 bude vynechána a UV7 a UV8 budou posunuty dále po staničení mimo vodovod.
- V km 0,030 bude doplněno nad SO 421, souvrství z asfaltového betonu v tl. 100 mm.
- Původně měl být již vyprojektovaný a povolený stavební objekt na opravu povrchů po IS od Sběrného dvora s realizací v přímé návaznosti na tuto akci. Protože ale není zřejmé, kdy bude Sběrný dvůr realizován, bude třeba rýhu po SO 421 uvést do provozuschopného stavu a to obnovou povrchů v šíři min 1,0 m s ošetřením spar modifikovanou zálivkou.

B) Změn stavby vyvolanými v průběhu zahájení prací:

- Byla domluvena nutná stranová přeložka CETIN v km 0,030 – 0,060 vlevo, kde původně zastižený kabel bránil vybudování budoucího zálivu.
 - Dojde k odstranění 3 ks pařezů v km 0,000 – 0,150 vlevo. Tyto pařezy byly zakryty nánosem v krajnici a odhaleny v místě nového rozšíření. Jejich odstranění komplikuje přilehlé vedení NN ČEZ, CETIN a VO.
 - Omezení stavby vyvolalo provádění výkopových prací u domu č.p. 15/92,, kde byla realizována sanace spodní stavby budovy.
 - V rámci bouracích prací došlo k nárůstu po odfrézování u asfaltové vrstvy v zastávce BUS vpravo (tl.40 cm) a bourání betonu za čelem stávajícího propustku (2 m³).
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5. odst. 5.4 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém zvýšení o částku 649 012,85 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD 17/24/0090:	13 710 000,00 Kč bez DPH
	2 879 100,00 Kč DPH 21%
	16 589 100,00 Kč včetně DPH
Zvýšení ceny dle Dodatku č. 1	649 012,85 Kč bez DPH
	136 292,70 Kč DPH 21%
	785 305,55 Kč včetně DPH

Cena díla na základě tohoto Dodatku č. 1

14 359 012,85 Kč bez DPH
3 015 392,70 Kč DPH 21%
17 374 405,55 Kč včetně DPH



III. Změna doby plnění díla

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na prodloužení termínu stavby sjednaném v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD, a to na jeho celkovém navýšení o **2 týdny. Termín dokončení stavebních prací na základě Dodatku č. 1 (tzn. lhůta výstavby): nejpozději do 6 týdnů od předání a převzetí staveniště.**
2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a



svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1330/2024 ze dne 19. 11. 2024

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V dne:

V dne:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 001	
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 11. 11. 2024	
Název akce: „ZBD Londýnská – 1. etapa“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 11. 11. 2024	Faxem:	osobně:	
Odkazy		na přílohy: Změnový rozpočet			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: ---			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Prodloužení termínu realizace stavby					
Změny stavby vyvolané časem mezi projektem DPS a realizací:					
1) V km 0,030 je doplněn SO 400- Kanalizační výtlačný řad – I. Etapa . Vzhledem k tomu, že není přijatelné, aby se do nově opravené komunikace kopalo, bylo objednatelem rozhodnuto o nutnosti provést přípravu propoje v délce 10,0 m. Propoj byl projekčně připraven společností SNOWPLAN, která o záměru informovala vlastníka infrastruktury. Celý SO bude vícepráce nad rámec vysoutěženého díla – probíhá zajištění subdodavatelů.					
2) V km 0,007- 0,270 byl v 05-08/2024 položen nový vodovod do nové trasy. Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že rýha nad vodovodem není ve skladbě shodné s navrženou sanací (ŠD + SC C), bude nutné rýhu sanovat, tak jako ostatní plochy určené k sanaci. Rýha nového vodovodu je většinově mimo předpokládané sanace, proto lze navýšení sanačních prací odhadnout na nárůst o cca 250,0 m ² . To je cca o 25 %. Tyto sanace jsou nad rámec vysoutěženého a budou účtovány dle skutečnosti. V souvislosti s trasou nového vodovodu, nejde realizovat původně navržené odvodnění zejména UV6 až UV8 (nejde zřídit UV nad vodovodem). Upravené řešení odvodnění: UV 6 bude vynechána a UV7 a UV8 posunuty, dále po staničení mimo vodovod. Místo UV6 , bude v sjezdu na ÚK do areálu Bradáč zřízen liniový odvodňovač LIN 1, š. 0,4 m, v. 0,5 m, dl. 9,0 m. LIN bude betonový šterbinový žlab s přerušovanou šterbinou, bez spádu dna (2*4,0 m). V kraji LIN bude čistící kus (1,0 m), odtok čelní stěnou čistícího kusu z PVC DN200 dl. 32 m přes RŠ 2 a RŠ 3 do čela propustky. Pro čištění a sedimentaci splavenin bude cca 6,0 - 8,0 m od LIN 1 zřízena RŠ2 s poklopem pro zatížení D400 (obdobná jako RŠ1) a v lomu u čela RŠ 3.					
3) V km 0,030 bude doplněno nad SO 421, souvrství z asfaltového betonu v tl 100 mm. Původně měl být již vyprojektovaný a povolený stavební objekt na opravu povrchů po IS od Sběrného dvora s realizací v přímé návaznosti na tuto akci. Protože není zřejmé, kdy bude Sběrný dvůr realizován, bude třeba rýhu po SO 421 uvést do provozuschopného stavu a to obnovou povrchů v šíři min 1,0 m s ošetřením spar modifikovanou zálivkou. Vícepráce: frézování vozovek v tl. 100 mm s odvozem plocha 80,0 m ² , řezání spar 160,0 m, asfaltový beton ložný ACL 16+ 50/70 v tl 60 mm (80*0,06).					

Stávající AC bude v napojení zaříznut 160,0 m, dobourán a ošetřen spojovacím můstkem. Na ACL, bude proveden postřik spojovací PS-E 0,5kg/m (80,0m²) a položen asfaltový beton obrusný ACO 11+ 50/70 v tl 40 mm (80*0,04). Napojovací a případná podélná spára ACO bude ošetřena proříznutím a modifikovanou záhlvkou (160,0 m).

Tyto práce jsou nad rámec vysoutěženého a budou účtovány dle skutečnosti, jako součást SO 101. Konstrukce komunikace je součástí vysoutěžené zakázky viz SO 421.

Změny stavby vyvolané v průběhu zahájení prací

- 1) Byla domluvena nutná stranová přeložka CETIN v km 0,030 – 0,060 vlevo, kde původně zastižený kabel bránil vybudování budoucího zálivu.
- 2) Dojde k odstranění 3 ks pařezů v km 0,000 – 0,150 vlevo. Tyto pařezy byly zakryty nánosem v krajnici a odhaleny v místě nového rozšíření. Jejich odstranění komplikuje přilehlé vedení NN ČEZ, CETIN a VO.
- 3) Omezení stavby vyvolalo provádění výkopových prací u domu č.p. 15/92,, kde byla realizována sanace spodní stavby budovy.
- 4) V rámci bouracích prací došlo k nárůstu po odfrézování u asfaltové vrstvy v zastávce BUS vpravo (tl.40 cm) a bourání betonu za čelem stávajícího propustku (2 m³).

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: ---

Ocenění změny:

Celkem 649 012,85 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
14 359 012,85 Kč bez DPH

Změna času plnění:
+2 týdny

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **649 012,85 Kč bez DPH.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele: Ing. Martin Pečínka

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis.....

Datum

11.11.24


EUROVIA CZ a.s., závod Liberec
Londýnská 564, 460 01 Liberec 11
IČ: 45274924 I DIČ: CZ45274924
+420 485 252 311 | eurovia.cz

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a OTSKP v CÚ 2024

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 6 ZZVZ)

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum..... 19/11/24

Potvrzení

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Po


Datum 20-11-2024

Zástupce objednatele

Objednatel posoudil fin

Datum 20-11-2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.





Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Název a číslo stavby		ZBD Londýnská		číslo objektu	číslo změny
Název objektu:					
Číslo a název pol.				Jednotková cena bez DPH	MJ
Nové položky					
X4	99991K	DODÁVKA a MONTÁŽ ARMATUR TLAKOVÉ KANALIZACE viz kalkulační list		110 481	KPL
Změnu navrhl:		Ing. Martin Pečínka Zástupce Zhotovitele			
Datum:		Podpis:			
Cenové projednání:		Asistent Správce stavby pro kontrolu rozpočtu			
Datum:		Podpis:			
Změnu odsouhlasil:		Ing. Josef Mikeš Zástupce Objednatele		vyhotovení číslo	strana číslo
Datum:		Podpis:			1

Stavba: ZBD Londýnská

FORMULÁŘ PRO KALKULACI JEDNOTKOVÉ CENY

KóD POLOŽKY	POPIS	M.J.
X4	DODÁVKA a MONTÁŽ ARMATUR TLAKOVÉ KANALIZACE	KPL

PŘÍMÝ MATERIÁL - HMOTY				
Název materiálu	M.J.	Spotřeba	Jednotková cena	Kč
Nabídka podzhotovitele Brabec a Brabec	KPL	1,0000	96 070,00	96 070,00
CELKEM MATERIÁL - HMOTY				96 070,00

PŘÍMÉ MZDY				
Název zaměstnání	M.J.	Spotřeba	Jednotková cena	Kč
				0,00

STROJE				
Název stroje	M.J.	Spotřeba	Jednotková cena	Kč
CELKEM STROJE				0,00

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM		96 070,00
REŽIE	10,00%	9 607,00
ZISK	5,00%	4 803,50
PŘÍMÉ NÁKLADY + REŽIE + ZISK		110 480,50

REKAPITULACE NÁKLADŮ						
H	M	S	R	Z	CV	CZ
hmoty	mzdy	stroje	režie	zisk	cena vypočtená	cena zaokrouhlená
96 070,00	0,00	0,00	9 607,00	4 803,50	110 480,50	110 481

JISTÍCI PŘÍRUBA PROTI POSUNU S PŘ.
DN125 PN16
T KUS DN125/80 PN 16
BETONOVÝ BLOK
JISTÍCI PŘÍRUBA PROTI POSUNU S PŘ.
DN125 PN16

tn=0,000

stávající
kanalizace PE140

Š DN80 PN16
ZS TELESK. 1,50–1,80 M DN80
ULIČNÍ POKLOP
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d90
TĚSNĚNÍ Z NBR S VÝZTUHOU DN80
VOLNÁ PŘÍRUBA d90
PŘÍMA ELEKTROVAROVKA d90

t0=0,001
elektrospojka DN80
K15° DN80
elektrospojka DN80

SO 400 – KANALIZAČNÍ VÝTLAČNÝ ŘAD – I. ETAPA
PE100, SDR11, d90 – 10,0 m

t1=0,010

ZKESLEPOVANÍ K15° DN80

SO 400 – KANALIZAČNÍ VÝTLAČNÝ ŘAD – II. ETAPA
PE100, SDR11, d90 – 178,3 m

INVESTOR :

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec

ZHOTOVITEL STAVBY :



EUROVIA CZ a.s.

závod Liberec

460 11 Liberec , Londýnská 564

ZPRACOVATEL PROJEKTU :

Jan Maděra

Oblačná 266, 460 01 Liberec , IČO : 460 340 13, IDDS: z3j48q8

ZPRACOVATEL PROJEKTU :

SNOWPLAN spol. s r.o.

Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III, IČO : 274 97 763, IDDS: ure273h

Zodp. projektant:	Ing. Petr Kořínek	kancelář: Kateřinská 118 463 03 Stráž nad Nisou tel. +420 608 000 649 jan.madera@email.cz	
Vypracoval:	Renáta Hejtmánová Havlová		
Hlavní stavbyvedoucí dodavatele :	Ing. M. Pečinka		
Kreslil:	Ing. Petr Dostál		
Název akce:		Čísl.zak.:	01062023.1
Návazné práce na Sběrný dvůr,		Datum:	09 / 2024
Londýnská ul. - Liberec		Měřítko:	...
Lokalita:	K.Ú. Růžodol (682209)	Stupeň:	RDS
Obsah:	KLADÉČSKÉ SCHÉMA	Příloha:	04.
		Paré č.:	