

Smlouva o provedení stavby

č. OLP/3255/2024

"Rekonstrukce objektu Na Šumavě 2936/15 Jablonec nad Nisou"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kont

—

—

- další osoby budou TDS a koordinátor BOZP a budou známy při předání staveniště a zapsány do stavebního deníku

dále jen „objednatel“

a

b2 Liberec s.r.o.

se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

IČO: 06828647

DIČ: CZ06828647

osoba oprávněná podepsat smlouvu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5831600237/0100

evidence:

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu Na Šumavě 2936/15, Jablonec nad Nisou“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
 - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
 - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
 - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
 - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
 - e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace s názvem "Oprava objektu Na Šumavě 2936/15, Jablonec nad Nisou", kterou zpracoval David Suchevič, se sídlem Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 04939280, z 07/2022, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

Článek III.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému doзору veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepiše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDS mohou být zakryty.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatelem.

Článek IV. **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy objednatele.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 330 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci dle odst. 5, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 6 nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 7.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením oprávněných osob. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.
7. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem. Přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a TDS zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění stavby přerušeno.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedený

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel.
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolení osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zázpisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činnostmi zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 14 750 642,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmsetpadesátisícšestsetčtyřicetdva korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla včetně DPH, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
16. Stavba nebude probíhat za provozu objektů. Zhotoviteli bude umožněno provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 19 hodin. Požaduje-li to objednatel je zhotovitel povinen provádět práce i v den pracovního klidu; v takovém případě bude zhotoviteli umožněno provádět práce v době od 8 do 18 hodin.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy,

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit případné stavební povolení na objekty zařízení staveniště.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body elektro a vody.
6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 11 450 042,09 Kč (slovy: jedenáctmilionůčtyřistapadesáttisícčtyřicet dva korun českých devět haléřů) bez DPH,
 - **12 855 489,81 Kč** (slovy: dvanáctmilionůosmsetpadesátpěttisícčtyřistaosmdesát devět korun českých osmdesátjeden haléř) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 12 % a 21 %.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
- 9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
- 10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.
- 11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
- 12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.
- 13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním,

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o zadávání veřejných zakázek.
11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejímu započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII. **Nebezpečí škody**

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. **Kontaktní osoby a doručování písemností**

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:

- a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI. **Ostatní ustanovení**

- 1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
- 2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
- 3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
- 4. Zhotovitel poskytuje objednateli **bankovní záruku** za řádné provedení díla ve výši min. 5 % z platné ceny díla bez DPH.
- 5. Bankovní záruku je objednatel oprávněn čerpat tehdy, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne jakýkoli finanční nárok (např. nárok na smluvní pokutu, nárok na náhradu škody, nárok na slevu z ceny díla a další).
- 6. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané

dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

7. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla do dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo do dne odstranění vad, je-li dílo převzato s vadami. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po dobu uvedenou v předchozí větě.
8. Je-li nutné vystavit novou bankovní záruku (např. v důsledku prodloužení termínu pro dokončení díla nebo zvýšení ceny díla), zavazuje se ji zhotovitel předložit objednateli před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě.
9. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese ve všech případech zhotovitel.



Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: soupis prací, dodávek a služeb.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 2034/24/RK ze dne 15.10.2024.

V Liberci dne 15.11.2024

V Liberci dne 13.11.2024



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4110
Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

KSO:
Místo: JABLONEC NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 09.09.2024

Zadavatel:
DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
b2 Liberec s.r.o.

IČ: 06828647
DIČ: CZ06828647

Projektant:
ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			11 450 042,09
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	349 363,06	73 366,24
	12,00%	11 100 679,03	1 332 081,48
Cena s DPH		v CZK	12 855 489,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	4110		
Stavba:	OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU		
Místo:	JABLONEC NAD NISOU	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:	DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	Projektant:	ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ
Uchazeč:	b2 Liberec s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 450 042,09	12 855 489,81	
D.1.1.	OBJEKT SOCIALNIHO BYDLENÍ NA SUMAVE 2936/15	11 100 679,03	12 432 760,51	STA
D.1.1.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	8 113 811,00	9 087 468,32	Soupis
D.1.1.4.1	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	1 291 855,90	1 446 878,61	Soupis
D.1.1.4.2	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	903 853,76	1 012 316,21	Soupis
D.1.1.4.3	ELEKTROINSTALACE	791 158,37	886 097,37	Soupis
E-03	Zapojení okruhů elektroinstalace	94 863,55	106 247,18	Soupis
E-04	Elektroinstalace NN a hromosvod	696 294,82	779 850,20	Soupis
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	349 363,06	422 729,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU
Objekt: D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15
Soupis: D 1.1.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	JABLONEC NAD NISOU	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	06828647
	b2 Liberec s.r.o.	DIČ:	CZ06828647
Projektant:		IČ:	
	ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	T.KRATINA, V.RENČOVÁ	DIČ:	

Poznámka:
NEJILNOU SOUCASÍ PRO UCENENÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.
MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU ORIENTAČNÍ.
MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY
ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ
PARAMETRY.

Cena bez DPH		8 113 811,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	8 113 811,00	12,00%	973 657,32
Cena s DPH		9 087 468,32	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt:

D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15

Soupis:

D 1.1.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: JABLONEC NAD NISOU

Datum: 09.09.2024

Zadavatel: DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.

Projektant: ATELIER DS 76 -
D.SUCHEVIČ

Uchazeč: b2 Liberec s.r.o.

Zpracovatel: T.KRATINA,
V.RENČOVÁ

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	8 113 811,00
-----------------------	--------------

HSV - Práce a dodávky HSV	4 031 155,39
---------------------------	--------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 066,22
38.1 - Různé kompletní konstrukce - sanace	149 573,09
61 - Úpravy povrchů vnitřní	1 023 677,60
62 - Úpravy povrchů vnější	1 055 160,14
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	371 526,71
64 - Výplně otvorů	212 033,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	111 125,59
94 - Lešení a stavební výtahy	169 269,43
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	32 174,75
96 - Bourání konstrukcí	699 179,62
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	33 504,00
99 - Staveništní přesun hmot	128 864,68
997 - Přesun sutě	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV	4 038 004,69
---------------------------	--------------

711 - Izolace proti vodě	93 746,56
712 - Povlakové krytiny	3 011,75
713 - Izolace tepelné	495 011,65
714 - Akustická a protiotřesová opatření	17 677,64
725 - Zařizovací předměty	3 155,40
751 - Vzduchotechnika	24 729,43
762 - Konstrukce tesařské	344 444,10
763 - Konstrukce suché výstavby - sádrokartony	345 060,81
764 - Konstrukce klempířské	636 416,80
766 - Konstrukce truhlářské	930 140,60
767 - Konstrukce zámečnické	25 619,87
771 - Podlahy z dlaždic	339 031,60
776 - Podlahy povlakové	271 186,90
781 - Obklady keramické	301 515,82
782 - Konstrukce z přírodního kamene	7 594,36
783 - Nátěry	18 384,30
784 - Malby	164 484,90
M21 - Elektromontáže	16 792,20

OST - Ostatní	44 650,92
---------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	44 650,92
--------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU		
Objekt:			D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15		
Soupis:			D 1.1.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Místo:		JABLONEC NAD NISOU	Datum:		09.09.2024
Zadavatel:		DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	Projektant:		ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ T.KRATINA, V.RENČOVÁ
Uchazeč:		b2 Liberec s.r.o.	Zpracovatel:		V.RENČOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 113 811,00

D

HSV

Práce a dodávky HSV

4 031 155,39

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

45 066,22

1	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,661	7 653,43	5 058,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211
1.PP okna :
(1,1*0,56+0,97*0,5)*0,60
Součet

0,661
0,661

2	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	0,567	1 051,61	596,26	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271045
2.NP :
(2,56*2,18-0,9*2,0)*0,15

0,567

3	K	310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4	m2	2,490	1 456,75	3 627,31	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310271055
1.NP :
2,1*2,9-0,9*2,0*2

2,490

4	K	346272216	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	2,087	614,14	1 281,71	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272216
1.PP ostění okna :
(0,44+0,94*2)*0,4
1.PP ostění dveře :
2,08*0,30
1.NP ostění okna :
(0,38+0,88*2)*0,25
Součet

0,928
0,624
0,535
2,087

5	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	28,899	731,07	21 127,19	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236
1.PP ostění okna :
(1,06*3+1,43*2+1,5*4)*0,4
1.PP ostění dveře :
(1,12*3+2,0*3)*0,15
1. NP ostění okna :
(0,92*7+1,42+1,02+1,645*2+1,665*8+1,68*4+0,52*2+1,5*2)*0,25
1.NP ostění dveře :
(0,87+2,0)*0,3
2.NP ostění okna :
(0,54+0,93*6+1,42*4+1,04*2+1,68*2+1,65*2+1,625*10+1,665*2+1,55*2)*0,25
2.NP ostění dveře :
(1,0+2,0)*0,15
3.NP ostění dveře :
(1,0+2,0)*5*0,1
Součet

4,816
1,404
9,063
0,861
10,805
0,450
1,500
28,899

6	K	346272266	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm	m2	1,800	1 576,59	2 837,86	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272266
2.NP ostění dveře :
(1,0+2,0)*2*0,3
Součet

1,800
1,800

7	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,115	12 298,00	1 414,27	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121
I c.120
1.PP :
4*1,4*0,0111
1.NP :
4*1,2*0,0111
Součet

0,062
0,053
0,115

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,124	31 402,07	3 893,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,115		0,115			
	VV		0,115*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,124			
9	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,083	49 284,34	4 090,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
	VV		VC.DODANI					
	VV		I c.100					
	VV		1.NP :					
	VV		1,2*4*0,0106		0,051			
	VV		I c.120					
	VV		2.NP :					
	VV		2*1,2*0,0134		0,032			
	VV		Součet		0,083			
10	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	8,000	142,28	1 138,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413232211					
	D	38.1	Různé kompletní konstrukce - sanace				149 573,09	
11	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	44,100	3 391,68	149 573,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/319202114					
	VV		(10,5+12,05)*2-1,00		44,100			
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 023 677,60	
12	K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	31,636	228,44	7 226,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451021					
	VV		pod vnitřní parapety					
	VV		4,994+26,642		31,636			
13	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započatím oprav ručně	m2	10,074	120,96	1 218,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001					
	VV		4,994*0,15		0,749			
	VV		26,642*0,35		9,325			
	VV		Součet		10,074			
14	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	263,950	133,08	35 126,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131151					
	VV		1.PP :					
	VV		(5,1+6,7+1,4+4,8+2,7+1,2+2,7+0,3+3,7+0,7+3,65*2+4,07*2+3,65*2+3,75*2+3,45*2)*2,5		166,100			
	VV		(2,85*2+3,45*2+3,80*2+5,67*2+3,8*2)*2,5		97,850			
	VV		Součet		263,950			
	VV		pozn. okna dveře bez odpočtu plochy a přípočtu ostění :					
15	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	263,950	93,89	24 782,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131111					
	VV		263,95		263,950			
16	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	263,950	531,80	140 368,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325131					
	VV		263,95		263,950			
17	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	263,950	111,50	29 430,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325191					
	VV		263,95		263,950			
18	K	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	263,950	187,46	49 480,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612328131					
	VV		263,95		263,950			
19	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	275,720	116,55	32 135,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131101					
	VV		1.PP :					
	VV		9,64+2,57+15,0+13,96+15,03+13,11+9,78		79,090			
	VV		1.NP :					
	VV		12,12+2,94+14,0+13,79+16,24+16,44+6,64+6,33+9,75		98,250			
	VV		2.NP :					
	VV		12,62+3,01+15,14+14,73+14,32+15,75+6,65+6,41+9,75		98,380			
	VV		Součet		275,720			
20	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	275,720	86,43	23 830,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
	VV		275,72		275,720			
21	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	275,720	346,98	95 669,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321121					
	VV		275,72		275,720			
22	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	551,440	87,74	48 383,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321191					
	VV		275,72*2		551,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	275,720	199,15	54 909,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321131					
VV			275,72	275,720				
24	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	634,571	90,02	57 124,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
VV			vstup :					
VV			(1,2+1,3+2,8+1,3+4,25+2,5)*2,6	34,710				
VV			odpočet dveří :					
VV			-0,7*2,0-0,8*2,0	-3,000				
VV			1.NP :					
VV			(5,2+7,5+3,6+3,9+2,5+3,9+0,3+3,9+0,8+4,0+3,5*4+3,9+0,35*2+0,2+0,15)*2,9	158,195				
VV			(4,175+3,7+2,8+1,0+0,4+1,2+7,25+5,3)*2,9	74,893				
VV			odpočet dveří :					
VV			-0,8*2,0*8	-12,800				
VV			2.NP :					
VV			(5,2+7,5+3,6+3,9+2,5+3,9+0,3+3,9+0,8+4,0+3,75*2+3,7*2+0,35*2+3,45)*2,8	153,020				
VV			(4,15+3,7+2,8+1,0+0,4+1,2+7,25+5,3)*2,8	72,240				
VV			odpočet dveří :					
VV			-0,8*2,0*8	-12,800				
VV			3.NP :					
VV			(9,6*2+11,1*2-4,4)*0,5	18,500				
VV			(4,3*2+1,0+6,9+1,4+3,5+3,9+1,0+2,98+4,2+4,05+4,0*2+0,5*2+2,365+3,92)*2,5	132,038				
VV			(4,73+3,7*2+4,0+0,3+0,4+1,1+3,0+1,3+1,8+1,8)*2,5	64,575				
VV			odpočet dveří :					
VV			-0,7*2,0*4-0,8*2,0*8	-18,400				
VV			odpočet sešíkmení :					
VV			-2,8*1,9/2*10	-26,600				
VV			Součet	634,571				
VV			pozn. okna bez odpočtu plochy a připočtu ostění :					
25	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	634,571	70,36	44 648,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
VV			634,571	634,571				
26	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	634,571	271,92	172 552,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
VV			634,571	634,571				
27	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	1 269,142	86,46	109 730,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
VV			634,571*2	1 269,142				
28	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	538,810	180,14	97 061,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131					
VV			634,57	634,570				
VV			odpočet obkladů :					
VV			-(3,7+2,7+1,0+0,4+2,5+1,8+3,8*2+0,8)*2,1	-43,050				
VV			-(3,7+2,7+1,0+0,4+2,5+1,8+3,8*2+0,8)*2,1	-43,050				
VV			-(1,8+1,8+1,0)*2,1	-9,660				
VV			Součet	538,810				
D 62			Úpravy povrchů vnější	1 055 160,14				
29	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	28,100	91,59	2 573,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629135102					
VV			pod vnější parapety					
VV			20,40+3,00+4,70	28,100				
30	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započatím oprav ručně	m2	8,430	140,78	1 186,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001					
VV			28,10*0,30	8,430				
VV			Součet	8,430				
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	367,677	78,35	28 807,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
VV			SZ fasáda :					
VV			12,0*6,6+11,0*1,7-1,06*1,2*2-0,44*0,94-0,92*1,665*2-1,42*1,665-0,94*1,625*2-1,42*1,625	84,152				
VV			řimsa :					
VV			13,0*0,5+13,0*0,3	10,400				
VV			vikýř :					
VV			3,8*1,3+1,6*1,3/2*2-0,96*1,2*2	4,716				
VV			řimsa :					
VV			(4,15+1,5*2)*0,4+(4,15+1,5*2)*0,2	4,290				
VV			JZ fasáda :					
VV			10,8*8,3-0,48*0,93-0,85*1,1-1,06*1,1-0,38*0,88-0,92*1,645-0,91*1,665-0,54*1,04-0,93*1,68-0,91*1,665	80,091				
VV			řimsa :					
VV			11,5*0,5+11,5*0,3	9,200				
VV			vikýř :					
VV			1,7*1,3+1,6*1,3/2*2-0,7*1,0	3,590				
VV			řimsa :					
VV			(2,1+1,5*2)*0,4+(2,1+1,5*2)*0,2	3,060				
VV			SV fasáda :					
VV			10,8*6,6-0,93*1,68-1,42*1,625*2	65,103				
VV			řimsa :					
VV			11,5*0,5+11,5*0,3	9,200				
VV			vikýř :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3,8*1,3+1,6*1,3/2*2-0,96*1,2*2		4,716			
		VV	římsa :					
		VV	(4,15+1,5*2)*0,4+(4,15+1,5*2)*0,2		4,290			
		VV	JV fasáda :					
		VV	6,0*7,0+6,3*6,6-1,12*1,4-0,94*1,5-1,02*0,52-0,92*1,68-0,91*1,665-1,42*1,55-0,92*0,37		74,469			
		VV	římsa :					
		VV	13,0*0,5+13,0*0,3		10,400			
		VV	Součet		367,677			
32	K	622324411	Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	45,930	281,80	12 943,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622324411					
		VV	ST3 :					
		VV	(2,4+2,5+0,8)*0,7+(6,3+10,5)*0,3+(9,3+10,5)*2,05-0,9*1,1*3-0,4*0,9*2		45,930			
33	K	622131152	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	120,330	63,68	7 662,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131152					
		VV	plochy :					
		VV	10,5*3,7-0,9*1,0*2-0,4*0,4-1,1*1,2-1,0*1,0-0,4*0,9		34,210			
		VV	5,9*2,4-1,0*1,7+6,1*2,0-0,9*1,0		23,760			
		VV	10,5*2,0-0,9*1,0-0,6*0,6		19,740			
		VV	10,8*3,7+1,2*2,0-0,9*1,0*2-1,4*1,0-1,1*1,2*2-0,5*0,9		36,070			
		VV	ostění :					
		VV	(1,2+1,0*6+0,9+1,7+1,2*2+0,9)*2*0,25		6,550			
		VV	Součet		120,330			
34	K	622325121	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	120,330	410,12	49 349,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325121					
		VV	120,33		120,330			
35	K	622325191	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	120,330	115,48	13 895,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325191					
		VV	120,33		120,330			
36	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	367,677	93,12	34 238,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131111					
		VV	SZ fasáda :					
		VV	12,0*6,6+11,0*1,7-1,06*1,2*2-0,44*0,94-0,92*1,665*2-1,42*1,665-0,94*1,625*2-1,42*1,625		84,152			
		VV	římsa :					
		VV	13,0*0,5+13,0*0,3		10,400			
		VV	vikýř :					
		VV	3,8*1,3+1,6*1,3/2*2-0,96*1,2*2		4,716			
		VV	římsa :					
		VV	(4,15+1,5*2)*0,4+(4,15+1,5*2)*0,2		4,290			
		VV	JZ fasáda :					
		VV	10,8*8,3-0,48*0,93-0,85*1,1-1,06*1,1-0,38*0,88-0,92*1,645-0,91*1,665-0,54*1,04-0,93*1,68-0,91*1,665		80,091			
		VV	římsa :					
		VV	11,5*0,5+11,5*0,3		9,200			
		VV	vikýř :					
		VV	1,7*1,3+1,6*1,3/2*2-0,7*1,0		3,590			
		VV	římsa :					
		VV	(2,1+1,5*2)*0,4+(2,1+1,5*2)*0,2		3,060			
		VV	SV fasáda :					
		VV	10,8*6,6-0,93*1,68-1,42*1,625*2		65,103			
		VV	římsa :					
		VV	11,5*0,5+11,5*0,3		9,200			
		VV	vikýř :					
		VV	3,8*1,3+1,6*1,3/2*2-0,96*1,2*2		4,716			
		VV	římsa :					
		VV	(4,15+1,5*2)*0,4+(4,15+1,5*2)*0,2		4,290			
		VV	JV fasáda :					
		VV	6,0*7,0+6,3*6,6-1,12*1,4-0,94*1,5-1,02*0,52-0,92*1,68-0,91*1,665-1,42*1,55-0,92*0,37		74,469			
		VV	římsa :					
		VV	13,0*0,5+13,0*0,3		10,400			
		VV	Součet		367,677			
37	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	1,140	1 012,78	1 154,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221021					
		VV	stříška :					
		VV	1,90*0,60		1,140			
38	M	6315226R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 100mm (např.ISOVER TF PROFI)	m2	1,254	418,32	524,57	
		VV	1,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,254			
39	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	367,677	961,99	353 701,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221031					
		VV	SZ fasáda :					
		VV	12,0*6,6+11,0*1,7-1,06*1,2*2-0,44*0,94-0,92*1,665*2-1,42*1,665-0,94*1,625*2-1,42*1,625		84,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		římsa :					
	VV		13,0*0,5+13,0*0,3		10,400			
	VV		vikýř :					
	VV		3,8*1,3+1,6*1,3/2*2-0,96*1,2*2		4,716			
	VV		římsa :					
	VV		(4,15+1,5*2)*0,4+(4,15+1,5*2)*0,2		4,290			
	VV		JZ fasáda :					
	VV		10,8*8,3-0,48*0,93-0,85*1,1-1,06*1,1-0,38*0,88-0,92*1,645-0,91*1,665-0,54*1,04-0,93*1,68-0,91*1,665		80,091			
	VV		římsa :					
	VV		11,5*0,5+11,5*0,3		9,200			
	VV		vikýř :					
	VV		1,7*1,3+1,6*1,3/2*2-0,7*1,0		3,590			
	VV		římsa :					
	VV		(2,1+1,5*2)*0,4+(2,1+1,5*2)*0,2		3,060			
	VV		SV fasáda :					
	VV		10,8*6,6-0,93*1,68-1,42*1,625*2		65,103			
	VV		římsa :					
	VV		11,5*0,5+11,5*0,3		9,200			
	VV		vikýř :					
	VV		3,8*1,3+1,6*1,3/2*2-0,96*1,2*2		4,716			
	VV		římsa :					
	VV		(4,15+1,5*2)*0,4+(4,15+1,5*2)*0,2		4,290			
	VV		JV fasáda :					
	VV		6,0*7,0+6,3*6,6-1,12*1,4-0,94*1,5-1,02*0,52-0,92*1,68-0,91*1,665-1,42*1,55-0,92*0,37		74,469			
	VV		římsa :					
	VV		13,0*0,5+13,0*0,3		10,400			
	VV		Součet		367,677			
40	M	631522R1	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 160mm (např.ISOVER TF PROFI)	m2	386,061	444,37	171 553,93	
	VV		367,677*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		386,061			
41	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	9,780	204,58	2 000,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622222001					
	VV		1.PP :					
	VV		(1,1*6+1,06*3)		9,780			
42	M	6314202R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 30mm (např.ISOVER TF PROFI)	m2	1,614	108,18	174,60	
	VV		9,78*0,15		1,467			
	VV		1,467*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,614			
43	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	3,327	276,30	919,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212051					
	VV		parapet :					
	VV		1.PP :					
	VV		(0,48+0,44)*0,16+1,06*3		3,327			
44	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	1,098	110,57	121,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,327*0,30		0,998			
	VV		0,998*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,098			
45	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	25,590	193,06	4 940,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001					
	VV		parapet :					
	VV		1.NP :					
	VV		(0,38+0,92+0,91+0,92+1,42+0,92+0,93+0,92+1,02+0,94)		9,280			
	VV		2.NP :					
	VV		(0,54+0,93+0,91+0,94*2+1,42*3+0,91+1,42+0,92)		11,770			
	VV		3.NP :					
	VV		(0,7+0,96*4)		4,540			
	VV		Součet		25,590			
46	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	4,503	105,98	477,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		25,59*0,16		4,094			
	VV		4,094*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,503			
47	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	20,740	405,63	8 412,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621531012					
	VV		stříška :					
	VV		1,90*0,60		1,140			
	VV		římsa :					
	VV		(13,00+11,50)*2*0,40		19,600			
	VV		Součet		20,740			
48	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	20,740	60,61	1 257,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151031					
	VV		20,74		20,740			
49	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	32,809	227,33	7 458,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		perlínka a stěrka					
	VV		ostění :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.PP :					
	VV		(0,48+0,93*2+0,85+1,1*2+1,06*3+1,1*6+0,44+0,94*2+1,12+1,1*2)*0,30		6,243			
	VV		1.NP					
	VV		(0,38+0,88*2+0,92+1,645*2+0,91+1,665*2+0,92+1,665*2+1,42+1,665*2+0,92)*0,16		3,282			
	VV		(1,665*2+0,93+1,68*2+0,92+1,68*2+1,02+0,52*2+0,94+1,5*2)*0,16		2,864			
	VV		2.NP					
	VV		(0,54+1,04*2+0,93+1,68*2+0,91+1,665*2+0,94*2+1,625*4+1,42*3+1,625*6)*0,16		5,366			
	VV		(1,665*2+1,42+1,55*2+0,92+0,37*2)*0,16		1,522			
	VV		3.NP :					
	VV		(0,7+1,2*2+0,96*4+1,47*8)*0,16		2,992			
	VV		Mezisoučet		22,269			
	VV		šambrána :					
	VV		(17,20+41,00+47,20)*0,10		10,540			
	VV		Součet		32,809			
50	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	367,677	410,11	150 788,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
	VV		367,677		367,677			
51	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	367,677	46,86	17 229,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		367,677		367,677			
52	K	R POL 1	Lišty kontaktního zateplení (zakládací, rohové, okenní atd.) a ostatní detaily fasády (zakrývání otvorů atd.) = 200.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno dle skutečnosti	kpl	1,000	183 788,98	183 788,98	
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				371 526,71	
53	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	2,896	5 271,04	15 264,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311125					
	VV		1.PP :					
	VV		(15,0+13,96)*0,1		2,896			
54	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,211	36 790,70	7 762,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		(15,0+13,96)*2*0,003033*1,20		0,211			
55	K	63511123R	Násyp pod podlahy nebo střechy bez dodávky	m3	5,228	762,15	3 984,52	
	VV		2.NP					
	VV		(12,62+3,01+6,65+6,41)*0,02+(15,14+14,73+14,32+15,75)*0,04		2,971			
	VV		3.NP					
	VV		(9,32+4,31+12,51+9,26+3,96+5,5+1,62)*0,02+(15,69+17,5)*0,04		2,257			
	VV		Součet		5,228			
56	M	FMC.78011	Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4 mm, 50 l pytel (20kg)	balení	109,801	475,33	52 191,71	
	VV		5,2286*400/20		104,572			
	VV		104,572*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		109,801			
57	K	76325124R	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků FERMACELL 2E22, desky 12,5+12,5 mm D+ M	m2	256,800	1 106,74	284 210,83	
	VV		1.NP					
	VV		12,12+2,94+14,0+13,79+16,24+16,44+6,64+6,33		88,500			
	VV		2.NP					
	VV		12,62+3,01+6,65+6,41+15,14+14,73+14,32+15,75		88,630			
	VV		3.NP					
	VV		9,32+4,31+12,51+9,26+3,96+5,5+1,62+15,69+17,5		79,670			
	VV		Součet		256,800			
58	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	347,255	23,36	8 111,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902041					
	VV		pod nové povrchy					
	VV		182,29+164,965		347,255			
D 64			Výplně otvorů				212 033,56	
59	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	9,000	773,00	6 957,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111					
	VV		D.2.3.					
	VV		1		1,000			
	VV		D.2.5					
	VV		2		2,000			
	VV		D.2.9					
	VV		3		3,000			
	VV		D.3.1					
	VV		1		1,000			
	VV		D.3.2					
	VV		1		1,000			
	VV		D.4.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
60	M	553307110	Zárubeň ocelová YH 100 DV 700x1970x100 L/P ZAKO pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	1,000	4 765,57	4 765,57	
	VV		D.3.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	553307410	Zárubeň ocelová YH 150 DV 700x1970x150 L/P ZAKO pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	1,000	5 259,53	5 259,53	
	VV		D.3.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	M	553307120	Zárubeň ocelová YH 100 DV 800x1970x100 L/P ZAKO pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	3,000	4 713,15	14 139,45	
	VV		D.2.5					
	VV		2		2,000			
	VV		D.4.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
63	M	553307420	Zárubeň ocelová YH 150 DV 800x1970x150 L/P ZAKO pro přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	4,000	4 565,87	18 263,48	
	VV		D.2.3					
	VV		1		1,000			
	VV		D.2.9					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
64	K	64294412R	Osazení ocelových dveřních zárubní dvourámových šroubovaných plochy do 2,5 m2	kus	25,000	910,44	22 761,00	
	VV		D.2.11					
	VV		1		1,000			
	VV		D.3.3					
	VV		5		5,000			
	VV		D.2.4					
	VV		4		4,000			
	VV		D.2.10					
	VV		1		1,000			
	VV		D.3.4					
	VV		1		1,000			
	VV		D.5.1					
	VV		1		1,000			
	VV		D.2.8					
	VV		3		3,000			
	VV		D.2.2					
	VV		3		3,000			
	VV		D.2.6					
	VV		4		4,000			
	VV		D.2.7					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		25,000			
65	M	553308452	ZAKO HS 75 DV 700 L/P, h 1970 mm ocelová zárubeň dvourámová obložková	kus	5,000	5 006,76	25 033,80	
	VV		D.3.3					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
66	M	553308453	ZAKO HS 75 DV 800 L/P, h 1970 mm, ocelová zárubeň dvourámová obložková	kus	1,000	6 027,80	6 027,80	
	VV		D.2.11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	M	553308463	ZAKO HS 100 DV 800 L/P, h 1970 mm ocelová zárubeň dvourámová obložková	kus	7,000	5 537,33	38 761,31	
	VV		D.2.4					
	VV		4		4,000			
	VV		D.2.10					
	VV		1		1,000			
	VV		D.3.4					
	VV		1		1,000			
	VV		D.5.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
68	M	553308473	ZAKO HS 125 DV 800 L/P, h 1970 mm ocelová zárubeň dvourámová obložková	kus	3,000	5 830,89	17 492,67	
	VV		D.2.8					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	M	553308483	ZAKO HS 150 DV 800 L/P, h 1970 mm ocelová zárubeň dvourámová obložková	kus	3,000	5 870,53	17 611,59	
	VV		D.2.2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	M	553308543	ZAKO HP 200 DV 800 L/P, h 1970 mm ocelová zárubeň dvourámová obložková	kus	2,000	5 180,18	10 360,36	
	VV		D.2.7					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	M	553308643	ZAKO HX 300 DV 800 L/P, h 1970 mm ocelová zárubeň dvourámová obložková	kus	4,000	6 150,00	24 600,00	
	VV		D.2.6					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 125,59	
72	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	596,180	129,84	77 408,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		1.PP-3.NP					
	VV		10,80*12,40*4		535,680			
	VV		půda - záklop					
	VV		11,00*5,50		60,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		596,180			
73	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	300,000	29,88	8 964,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001		300,000			
VV			300,0					
74	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	200,000	49,71	9 942,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011		200,000			
VV			200,0					
75	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obednění z OSB desek podlahy	m2	23,500	630,28	14 811,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117					
VV			schodiště		23,500			
VV			2,50*9,40					
D 94			Lešení a stavební výtahy				169 269,43	
76	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	596,180	62,51	37 267,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111		596,180			
VV			596,18					
77	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	467,000	78,96	36 874,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111121					
VV			SV		92,000			
VV			12,0*7,0+4,0*2,0					
VV			JV		120,000			
VV			15,0*8,0					
VV			SZ		143,000			
VV			15,0*9,0+4,0*2,0					
VV			JZ		112,000			
VV			12,0*9,0+2,0*2,0					
VV			Součet		467,000			
78	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	42 030,000	0,90	37 827,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111221		42 030,000			
VV			467,00*90					
79	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	467,000	53,56	25 012,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111821		467,000			
VV			467,00					
80	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	467,000	24,27	11 334,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111		467,000			
VV			467,00					
81	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	42 030,000	0,33	13 869,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211		42 030,000			
VV			467,00*90					
82	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	467,000	15,17	7 084,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811		467,000			
VV			467,00					
D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				32 174,75	
83	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobu ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	1,000	220,42	220,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943113					
VV			hasicí přístroj		1,000			
VV			1					
84	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	992,68	992,68	CS ÚRS 2024 02
85	K	R POL 2	Požární tabulky, značení a protipožární ucpávky = 10.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno dle skutečnosti	kpl	1,000	9 295,50	9 295,50	
86	K	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem sušeným	m2	31,240	335,25	10 473,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985132211					
VV			sokl		31,240			
VV			10,8*1,6/2+10,5*0,4+8,5*1,0+7,2*0,6/2+0,7*0,7+2,3*0,7+2,6*0,5+6,2*0,7					
VV			Součet		31,240			
87	K	985139111	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	31,240	149,03	4 655,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139111					
88	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,187	421,56	921,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511		2,187			
VV			31,24*0,07					
VV			Součet		2,187			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	43,736	11,47	501,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 2,1868*20 Součet		43,736 43,736			
90	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17	t	2,187	2 338,20	5 113,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013841 2,1868		2,187			
D 96			Bourání konstrukcí				699 179,62	
91	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	4,629	469,23	2 172,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062354 O.4.1 1,02*0,52 O.8.4 0,92*0,37 O.10.1 0,7*1,2 O.11.1 0,54*1,12 O.12.1 0,48*0,93 O.13.1 0,44*0,94 O.14.1 0,38*0,93 zazdívaná 1,1*0,56+0,97*0,5 Součet		0,530 0,340 0,840 0,605 0,446 0,414 0,353 1,101 4,629			
92	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	27,067	256,26	6 936,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062355 O.3.1 1,06*1,5*2 O.3.2 1,06*1,43 O.5.1 0,96*1,47*4 O.6.1 0,94*1,625*2 O.6.2 0,94*1,5 O.7.1 0,93*1,68*2 O.8.1 0,92*1,68 O.8.2 0,92*1,665 O.8.3 0,92*1,645 O.9.1 0,91*1,665*3 Součet		3,180 1,516 5,645 3,055 1,410 3,125 1,546 1,532 1,513 4,545 27,067			
93	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	11,821	195,66	2 312,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062356 O.1.1 1,42*1,665 O.1.2 1,42*1,665*4 Součet		2,364 9,457 11,821			
94	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,917	262,78	503,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455 D.2.1 0,9*2,13 Součet		1,917 1,917			
95	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,464	233,39	575,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062456 D.1.1 1,12*2,2 Součet		2,464 2,464			
96	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	5,419	79,32	429,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062747 2.NP 2,5*2,8-0,76*2,08 Součet		5,419 5,419			
97	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	46,120	391,93	18 075,81	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
			VV 1.PP					
			VV 0,65*2,0+0,8*2,0*4+0,85*2,0*3		12,800			
			VV 1.NP					
			VV 0,7*2,0+0,8*2,0*3+0,85*2		7,900			
			VV 2.NP					
			VV 0,7*2,0*2+0,76*2,0+0,85*2,0*5		12,820			
			VV 3.NP					
			VV 0,65*2,0+0,75*2,0*2+0,8*2,0*2+0,85*2,0*3		12,600			
			VV Součet		46,120			
98	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	29,428	116,90	3 440,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
			VV 2.NP					
			VV (4,0+0,8*2)*2,8-0,7*2,0*2-0,85*2,0		11,180			
			VV 3.NP					
			VV (3,96+1,7+1,0*2)*2,8-0,8*2,0*2		18,248			
			VV Součet		29,428			
99	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	47,836	144,58	6 916,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
			VV 1.NP					
			VV (2,61+1,4+3,66+2,719+0,8)*2,9-0,7*2,0-0,8*2,0*2		27,848			
			VV 2.NP					
			VV (2,65+1,4+3,66)*2,8-0,8*2,0		19,988			
			VV Součet		47,836			
100	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,236	900,14	2 912,85	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
			VV 1.NP zdivo tl. 20 cm :					
			VV (1,302+3,25+2,13)*2,9*0,2-0,8*2,0*2*0,2		3,236			
			VV Součet		3,236			
101	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	3,201	4 264,86	13 651,82	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032631					
			VV 1,25*0,5*3,25		2,031			
			VV 0,6*0,6*3,25		1,170			
			VV Součet		3,201			
102	K	966032911	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdiva do 80 mm	m	45,100	55,27	2 492,68	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966032911					
			VV (10,5+12,05)*2		45,100			
			VV Součet		45,100			
103	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,650	172,95	285,37	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/967031132					
			VV 1.PP vstup					
			VV (2,15+1,2+2,15)*0,3		1,650			
			VV Součet		1,650			
104	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	238,35	238,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033251					
			VV 1.NP					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
105	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,740	187,09	325,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631					
			VV 2.NP					
			VV 0,87*2,0		1,740			
			VV Součet		1,740			
106	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,522	1 276,36	666,26	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033641					
			VV 1.NP					
			VV 0,87*2,0*0,3		0,522			
			VV Součet		0,522			
107	K	973049231	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazování různých konstrukcí v základech, dlažbách apod., velikosti 100/150 mm, hl. do 200 mm	kus	2,000	383,04	766,08	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973049231					
			VV 1.NP překlady					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
108	K	973049321	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazování různých konstrukcí v základech, dlažbách apod., velikosti 150/150 mm, hl. do 150 mm	kus	2,000	398,65	797,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973049321					
			VV 2.NP překlady					
			VV 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,000			
109	K	973049451	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro osazování různých konstrukcí v základech, dlažbách apod., velikosti 150/200 mm, hl. do 300 mm	kus	4,000	623,08	2 492,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973049451					
VV			1.PP překlady		2,000			
VV			2					
VV			1.NP překlady		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		4,000			
110	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	30,160	80,90	2 439,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213					
VV			1.PP					
VV			2,57		2,570			
VV			1.NP					
VV			2,94+11,02		13,960			
VV			3.NP					
VV			9,32+4,31		13,630			
VV			Součet		30,160			
111	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	24,070	191,10	4 599,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081343					
VV			1.NP					
VV			24,07		24,070			
VV			Součet		24,070			
112	K	965082923	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	15,246	653,01	9 955,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923					
VV			1.NP					
VV			(12,12+2,94+14,0+13,79+16,24+16,44+6,64+6,33)*0,065		5,753			
VV			2.NP					
VV			(6,65+6,41)*0,03+(12,62+3,01+15,14+14,73+14,32+15,75)*0,06		4,926			
VV			3.NP					
VV			(5,5+1,62)*0,03+(9,32+4,31+12,51+9,26+3,96+15,69+17,5)*0,06		4,567			
VV			Součet		15,246			
113	K	965082933	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,792	512,07	2 965,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933					
VV			1.PP					
VV			(15,0+13,96)*0,2		5,792			
VV			Součet		5,792			
114	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	276,770	126,97	35 141,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191					
VV			1.PP					
VV			9,64+2,54+15,0+13,96+15,03+13,11+9,78		79,060			
VV			1.NP					
VV			9,93+2,94+17,04+15,1+8,61+24,07+11,02+9,75		98,460			
VV			2.NP					
VV			9,83+1,42+1,52+17,14+11,58+15,56+21,2+11,25+9,75		99,250			
VV			Součet		276,770			
115	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	42,510	200,02	8 502,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978012191					
VV			3.NP					
VV			9,32+15,69+17,5		42,510			
VV			Součet		42,510			
116	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	898,521	94,91	85 278,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
VV			1.PP					
VV			(5,1+6,7+1,4+4,8+2,7+1,2+2,7+0,3+3,7+0,7+3,65*2+4,07*2+3,65*2+3,75*2+3,45*2+2,85*2+3,45*2+3,8*2+5,67*2+3,8*2)*2,5		263,950			
VV			vstup					
VV			(1,2+1,3+2,8+1,3+4,25+2,5)*2,6		34,710			
VV			odpočet dveří					
VV			-0,7*2,0-0,8*2,0		-3,000			
VV			1.NP					
VV			(5,2+7,5+3,6+3,9+2,5+3,9+0,3+3,9+0,8+4,0+3,5*4+3,9+0,35*2+0,2+0,15+4,175+3,7+2,8+1,0+0,4+1,2+7,25+5,3)*2,9		233,088			
VV			odpočet dveří					
VV			-0,8*2,0*8		-12,800			
VV			2.NP					
VV			(5,2+7,5+3,6+3,9+2,5+3,9+0,3+3,9+0,8+4,0+3,75*2+3,7*2+0,35*2+3,45+4,15+3,7+2,8+1,0+0,4+1,2+7,25+5,3)*2,8		225,260			
VV			odpočet dveří					
VV			-0,8*2,0*8		-12,800			
VV			3.NP					
VV			(9,6*2+11,1*2-4,4)*0,5		18,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(4,3*2+1,0+6,9+1,4+3,5+3,9+1,0+2,98+4,2+4,05+4,0*2+0,5*2+2,365+3,92+4,73+3,7*2+4,0+0,3+0,4+1,1+3,0+1,3+1,8+1,8)*2,5		196,613			
		VV	odpočet dveří					
		VV	-0,7*2,0*4-0,8*2,0*8		-18,400			
		VV	odpočet sešíkmení :					
		VV	-2,8*1,9/2*10		-26,600			
		VV	Součet		898,521			
		VV	pozn. okna bez odpočtu plochy a přípočtu ostění :					
		VV	pozn. dveře v 1.PP bez odpočtu plochy a přípočtu ostění :					
117	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	263,950	87,42	23 074,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978023411					
		VV	pod sanační omítky					
		VV	263,95		263,950			
118	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	120,330	90,55	10 895,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015391					
		VV	plochy					
		VV	10,5*3,7-0,9*1,0*2-0,4*0,4-1,1*1,2-1,0*1,0-0,4*0,9		34,210			
		VV	5,9*2,4-1,0*1,7+6,1*2,0-0,9*1,0		23,760			
		VV	10,5*2,0-0,9*1,0-0,6*0,6		19,740			
		VV	10,8*3,7+1,2*2,0-0,9*1,0*2-1,4*1,0-1,1*1,2*2-0,5*0,9		36,070			
		VV	ostění					
		VV	(1,2+1,0*6+0,9+1,7+1,2*2+0,9)*2*0,25		6,550			
		VV	Součet		120,330			
119	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	120,330	81,53	9 810,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978023411					
		VV	pod sanační omítky					
		VV	120,33		120,330			
120	K	978035127	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	249,000	165,49	41 207,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978035127					
		VV	369,0-120,0		249,000			
		VV	Součet		249,000			
121	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	81,200	128,45	10 430,14	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
		VV	1.PP					
		VV	(0,80+3,70)*2*2,00		18,000			
		VV	1.NP					
		VV	(3,70+3,10)*2*2,00		27,200			
		VV	(0,80+3,70)*2*2,00		18,000			
		VV	2.NP					
		VV	(0,80+3,70)*2*2,00		18,000			
		VV	Součet		81,200			
122	K	R POL 3	Ostatní bourací práce (přisekání ostění a ploch po vybourání otvorů a příček atd. vč.likvidace) = 20.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno dle skutečnosti	kpl	1,000	19 157,02	19 157,02	
123	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	147,315	1 162,73	171 287,57	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
		VV	k místu naložení					
		VV	147,315		147,315			
124	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	147,315	416,05	61 290,41	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511					
		VV	147,315		147,315			
125	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2 798,985	11,77	32 944,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	147,315*19		2 798,985			
126	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	147,315	707,38	104 207,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
		VV	147,315		147,315			
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				33 504,00	
127	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	15,000	2 233,60	33 504,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975022241					
		VV	při bouracích pracích					
		VV	15,00		15,000			
D 99			Staveništní přesun hmot				128 864,68	
128	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	110,089	1 170,55	128 864,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
		VV	110,089		110,089			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 038 004,69	
D	711		Izolace proti vodě				93 746,56	
129	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	118,190	11,78	1 392,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
		VV	1.PP					
		VV	9,64+2,57+15,0+13,96+15,03+13,11+9,78		79,090			
		VV	1.NP					
		VV	2,94+6,64+6,33		15,910			
		VV	2.NP					
		VV	3,01+6,65+6,41		16,070			
		VV	3.NP					
		VV	5,5+1,62		7,120			
		VV	Součet		118,190			
130	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,035	56 435,04	1 975,23	CS ÚRS 2024 02
		VV	118,19*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,035			
131	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	118,190	465,16	54 977,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711113117					
		VV	118,19		118,190			
132	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	34,600	25,46	880,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001					
		VV	1.NP					
		VV	1,0*1,5*2+2,0*1,5+(1,0+1,9+1,0)*2,0		13,800			
		VV	2.NP					
		VV	1,0*1,5*2+2,0*1,5+(1,0+1,9+1,0)*2,0		13,800			
		VV	3.NP					
		VV	1,0*1,5*2+(1,0+1,0)*2,0		7,000			
		VV	Součet		34,600			
133	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012	66 798,06	801,58	CS ÚRS 2024 02
		VV	34,6*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,012			
134	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	34,600	508,82	17 605,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711113127					
		VV	34,60		34,600			
135	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry	m	73,370	71,05	5 212,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711199101					
		VV	1.NP					
		VV	(1,15+1,8+2,4+1,8+3,775+2,475+0,8+3,8)*2-0,8*5-0,9*2		30,200			
		VV	2.NP					
		VV	(1,15+1,8+2,4+1,8+3,775+2,475+0,8+3,8)*2-0,8*5-0,9*2		30,200			
		VV	3.NP					
		VV	(1,8+0,9+1,65+3,385)*2-0,8*2-0,9		12,970			
		VV	Součet		73,370			
136	M	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	77,039	68,94	5 311,07	CS ÚRS 2024 02
		VV	73,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		77,039			
137	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh	kus	70,000	39,72	2 780,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711199102					
		VV	70,00		70,000			
138	M	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm	m	22,050	59,71	1 316,61	CS ÚRS 2024 02
		VV	70*0,315 "Přepočtené koeficientem množství		22,050			
139	K	998711122	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,590	2 530,67	1 493,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711122					
D	712		Povlakové krytiny				3 011,75	
140	K	712363505	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	1,140	319,98	364,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363505					
		VV	stříška vstup					
		VV	krajní, vnitřní a rohové pole					
		VV	1,14		1,140			
141	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm	m2	1,368	351,93	481,44	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,14		1,140			
		VV	1,14*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,368			
142	K	71239117R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce přípevnění izolace kotvicími terči vč.dodání	kus	4,560	442,24	2 016,61	
		VV	1,14*4		4,560			
143	K	712399097	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty	m2	1,140	37,10	42,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712399097					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	1,140	52,89	60,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
		VV	1,14		1,140			
		VV	Součet		1,140			
145	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1,200	31,09	37,31	CS ÚRS 2024 02
		VV	1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		1,200			
146	K	998712122	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	3 008,77	9,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712122					
	D	713	Izolace tepelné				495 011,65	
147	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	102,305	114,29	11 692,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111121					
		VV	3.NP rovné stropy :		46,470			
		VV	9,32+15,69+17,5+3,96					
		VV	3.NP šikmé stropy + 30% :		55,835			
		VV	(4,31+12,51+9,26+5,5+1,62+9,75)*1,3					
		VV	Součet		102,305			
		VV	poznámka - parozábrana v odd.763					
148	M	63166763	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	107,420	183,75	19 738,43	CS ÚRS 2024 02
		VV	102,305		102,305			
		VV	102,305*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		107,420			
149	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	28,960	74,89	2 168,81	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121					
		VV	1.PP		28,960			
		VV	15,0+13,96					
		VV	Součet		28,960			
150	M	6348231R	deska tepelné izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou (např.FOAMGLASS T3+ SKLO IZOLAČNÍ PĚNOVÉ) tl 150mm	m2	60,816	3 024,42	183 933,13	
		VV	28,96*2		57,920			
		VV	57,92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,816			
151	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	34,752	19,73	685,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121211					
		VV	28,96*1,2		34,752			
152	M	63152003	pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm	m	36,490	32,51	1 186,29	CS ÚRS 2024 02
		VV	34,752*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,490			
153	K	713141312	Montáž tepelné izolace střech plochých dvouspádovými klíny (úžlabními) kladenými volně	m2	1,140	124,07	141,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141312					
		VV	1.NP stříška		1,140			
		VV	1,9*0,6					
		VV	Součet		1,140			
154	K	713141422	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro dvouspádové klíny, tl. izolace přes 90 do 130 mm	m2	1,140	201,92	230,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141422					
		VV	1,14		1,140			
155	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,138	2 431,67	335,57	CS ÚRS 2024 02
		VV	1,14*0,11		0,125			
		VV	0,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,138			
156	K	713151132	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45°	m2	196,000	122,00	23 912,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151132					
		VV	střecha		196,000			
		VV	196,0					
157	M	28376543	deska izolační PIR s oboustrannou hliníkovou fólií a doplňkovou hydroizolační vrstvou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 180mm	m2	205,800	870,29	179 105,68	CS ÚRS 2024 02
		VV	196*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		205,800			
158	K	713151141	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní pod krokve parotěsné , tloušťka izolace do 5 mm	m2	196,000	90,64	17 765,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151141					
		VV	196,00		196,000			
159	M	2834311R	fólie hydroizolační difuzní (např.DELTA PVG) na bednění	m2	225,400	80,49	18 142,45	
		VV	196*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		225,400			
160	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	226,220	14,71	3 327,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132					
		VV	1.PP		57,920			
		VV	(15,0+13,96)*2					
		VV	2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,62+3,01+6,65+6,41+15,14+14,73+14,32+15,75		88,630			
	VV		3.NP					
	VV		9,32+4,31+12,51+9,26+3,96+5,5+1,62+15,69+17,5		79,670			
	VV		Součet		226,220			
161	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	33,304	22,31	743,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,00+13,96		28,960			
	VV		28,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		33,304			
162	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	193,545	28,48	5 512,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		168,30		168,300			
	VV		168,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		193,545			
163	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	28,960	58,63	1 697,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		15,00+13,96		28,960			
164	K	71319110R	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	88,500	182,30	16 133,55	
	VV		1.NP					
	VV		12,12+2,94+14,0+13,79+16,24+16,44+6,64+6,33		88,500			
	VV		Součet		88,500			
165	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,869	2 983,54	8 559,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713122					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				17 677,64	
166	K	714182224	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí vložek izolačních volně se zabalením a zalepením do fólie stropů nebo stěn	m2	88,500	80,03	7 082,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714182224					
	VV		1.NP					
	VV		12,12+2,94+14,0+13,79+16,24+16,44+6,64+6,33		88,500			
	VV		Součet		88,500			
167	M	2837606R	Deska izolační kročejová (např. EPS T 4000) tl. 40 mm	m2	92,925	46,79	4 347,96	
168	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	106,200	19,47	2 067,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121211					
	VV		88,50*1,2		106,200			
169	M	63152003	pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm	m	111,510	35,12	3 916,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		106,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		111,510			
170	K	998714122	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,084	3 131,87	263,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998714122					
D 725			Zařizovací předměty				3 155,40	
171	K	725110814	Demontáž kiozetů kombi	soubor	3,000	218,15	654,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
172	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	155,27	621,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
173	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,000	202,59	202,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725220841					
174	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	168,45	168,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812					
175	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	89,89	179,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
176	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	4,000	86,15	344,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802					
177	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,244	1 039,24	253,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
	VV		0,244		0,244			
178	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,244	424,63	103,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511					
	VV		0,244		0,244			
179	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,636	11,12	51,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,244*19		4,636			
180	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,244	2 359,49	575,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635					
	VV		0,244		0,244			
D 751			Vzduchotechnika				24 729,43	
181	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru do 100 mm	kus	3,000	195,94	587,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111051					
182	M	4291450R	ventilátor axiální tichý malý do koupelny nástěn. a strop D 100mm	kus	3,000	1 898,19	5 694,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	2,000	232,47	464,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111131								
184	M	4291410R	ventilátor axiální potrubní D 100mm	kus	2,000	1 894,75	3 789,50	
185	K	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm	m	32,000	129,68	4 149,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511181								
186	M	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	38,400	162,26	6 230,78	CS ÚRS 2024 02
VV 32,00					32,000			
VV 32*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"					38,400			
187	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	2,000	305,10	610,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398011								
188	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	2,000	495,67	991,34	CS ÚRS 2024 02
189	K	R POL 4	Ostatní detaily a prvky vzduchotechniky = 2.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno dle skutečnosti	kpl	1,000	1 788,69	1 788,69	
190	K	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,061	6 915,20	421,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121								
D 762			Konstrukce tesařské				344 444,10	
191	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	8,000	43,33	346,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762131811								
VV vikýře					8,000			
VV 8,0					8,000			
VV Součet					8,000			
192	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	196,000	38,90	7 624,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811								
VV střecha :					196,000			
VV 196,0					196,000			
VV Součet					196,000			
193	K	762343811	Demontáž bednění a latování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	23,950	63,71	1 525,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762343811								
VV podbití římsy					23,950			
VV (11,2+12,75)*2*0,5					23,950			
VV Součet					23,950			
194	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	285,970	86,50	24 736,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762522811								
VV 1.PP					28,960			
VV 15,0+13,96					28,960			
VV 1.NP					88,710			
VV 9,93+2,94+17,04+15,1+8,61+24,07+11,02					88,710			
VV 2.NP					88,630			
VV 6,65+6,41+12,62+3,01+15,14+14,73+14,32+15,75					88,630			
VV 3.NP					79,670			
VV 5,5+1,62+9,32+4,31+12,51+9,26+3,96+15,69+17,5					79,670			
VV Součet					285,970			
195	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	42,510	32,71	1 390,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811								
VV 3.NP					42,510			
VV 9,32+15,69+17,5					42,510			
VV Součet					42,510			
196	K	997013213	Vnitrostavební přeprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,154	1 086,42	9 945,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213								
VV 9,154					9,154			
197	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,154	430,79	3 943,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511								
VV 9,154					9,154			
198	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	173,926	12,83	2 231,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
VV 9,154*19					173,926			
199	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	9,154	2 035,41	18 632,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811								
VV 9,154					9,154			
200	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	8,000	61,30	490,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762131124								
VV vikýře					8,000			
VV 8,0					8,000			
VV Součet					8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	M	60511113	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 3m	m3	0,221	6 375,28	1 408,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,00*0,024		0,192			
	VV		0,192*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,221			
202	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,192	437,15	83,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000					
	VV		0,192		0,192			
203	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	392,000	144,54	56 659,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341210					
	VV		střecha 2x					
	VV		196,0*2		392,000			
	VV		Součet		392,000			
204	M	60511113	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 3m	m3	9,918	6 328,37	62 764,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		196,0*0,024		4,704			
	VV		196,00*0,022		4,312			
	VV		Součet		9,016			
	VV		9,016*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,918			
205	K	762342523	Montáž latování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm	m	369,000	120,13	44 327,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342523					
	VV		369,0		369,000			
206	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,975	9 487,96	9 250,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		369,0*0,04*0,06		0,886			
	VV		0,886*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,975			
207	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,902	1 593,44	15 778,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		9,016		9,016			
	VV		0,886		0,886			
	VV		Součet		9,902			
208	K	762812240	Záklon stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olišťováním kolem zdí vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	60,500	173,48	10 495,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762812240					
	VV		půda :					
	VV		11,0*5,50		60,500			
	VV		Součet		60,500			
209	M	60511113	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 3m	m3	1,597	6 372,63	10 177,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		60,50*0,024		1,452			
	VV		Součet		1,452			
	VV		1,452*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,597			
210	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	1,452	150,34	218,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000					
	VV		1,452		1,452			
211	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	1,452	2 129,87	3 092,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081150					
	VV		1,452		1,452			
212	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	23,092	1 235,66	28 533,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083111					
	VV		2 x nátěr					
	VV		(0,192+9,902+1,452)*2		23,092			
213	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,323	4 204,03	30 786,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762122					
D	763		Konstrukce suché výstavby - sádrokartony				345 060,81	
214	K	763111331	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	6,760	653,66	4 418,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111331					
	VV		1.NP :					
	VV		1,8*2,9-0,8*2,0*2		2,020			
	VV		2.NP :					
	VV		1,8*2,8-0,8*2,0*2		1,840			
	VV		3.NP :					
	VV		1,8*2,5-0,8*2,0		2,900			
	VV		Součet		6,760			
215	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	20,725	752,21	15 589,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111333					
	VV		1.NP :					
	VV		(0,3+0,9+0,75+1,3)*2,9		9,425			
	VV		2.NP :					
	VV		(0,3+0,9+0,75+1,3)*2,8		9,100			
	VV		3.NP :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6*2,5-0,9*2,0		2,200			
	VV		Součet		20,725			
216	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	32,950	859,33	28 314,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111336					
	VV		1.NP :					
	VV		(2,85+1,75)*2,9		13,340			
	VV		2.NP :					
	VV		(3,2+1,75)*2,8		13,860			
	VV		3.NP :					
	VV		2,3*2,5		5,750			
	VV		Součet		32,950			
217	K	763111414	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB	m2	69,135	746,06	51 578,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111414					
	VV		1.NP :					
	VV		(1,55+1,4+3,6+4,0*2)*2,9-0,9*2,0*2		38,595			
	VV		2.NP :					
	VV		(2,0+1,4+4,15+4,0)*2,8-0,9*2,0		30,540			
	VV		Součet		69,135			
218	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	129,570	72,96	9 453,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717					
	VV		6,76		6,760			
	VV		20,725		20,725			
	VV		32,95		32,950			
	VV		69,135		69,135			
	VV		Součet		129,570			
219	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	129,570	106,77	13 834,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111771					
	VV		129,57		129,570			
220	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	144,684	176,43	25 526,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111718					
	VV		120,57*1,20		144,684			
221	K	763121465	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	1,800	903,94	1 627,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121465					
	VV		3.NP :					
	VV		0,9*2,0		1,800			
	VV		Součet		1,800			
222	K	763121467	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	6,800	1 144,40	7 781,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121467					
	VV		3.NP :					
	VV		3,4*2,0		6,800			
	VV		Součet		6,800			
223	K	763121714	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	8,600	29,80	256,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714					
	VV		1,80+6,80		8,600			
224	K	763121761	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	8,600	120,01	1 032,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121761					
	VV		8,60		8,600			
225	K	763121715	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	10,320	175,23	1 808,37	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121715					
	VV		8,60*1,20		10,320			
226	K	763121751	Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,800	89,46	161,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121751					
	VV		1,80		1,800			
227	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo	kus	7,000	225,22	1 576,54	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173111					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
228	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	7,000	547,91	3 835,37	CS ÚRS 2024 02
229	K	763131421	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	46,470	618,75	28 753,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131421					
	VV		3.NP :					
	VV		9,32+15,69+17,5+3,96		46,470			
230	K	763161710	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	46,579	595,49	27 737,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161710					
	VV		3.NP :					
	VV		(4,31+12,51+9,26+9,75)*1,3		46,579			
231	K	763161730	Podkrovní ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	9,256	633,59	5 864,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763161730					
	VV		3.NP :					
	VV		(5,5+1,62)*1,3		9,256			
232	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	102,305	35,16	3 597,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		46,47+46,579+9,256		102,305			
233	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	102,305	156,76	16 037,33	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771					
	VV		102,305		102,305			
234	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	143,227	402,37	57 630,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131715					
	VV		102,305*1,40		143,227			
235	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	102,305	35,12	3 592,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751					
	VV		102,305		102,305			
236	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	117,651	70,52	8 296,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		102,305		102,305			
	VV		102,305*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		117,651			
237	K	998763121	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,981	3 832,74	26 756,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763121					
	VV		6,981		6,981			
D 764			Konstrukce klempířské				636 416,80	
238	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	196,000	171,64	33 641,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001831					
	VV		196,0		196,000			
239	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1,140	194,36	221,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821					
	VV		1.PP vstup :					
	VV		1,90*0,60		1,140			
	VV		Součet		1,140			
240	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	47,900	78,43	3 756,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002812					
	VV		(11,2+12,75)*2		47,900			
	VV		Součet		47,900			
241	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	1,900	80,74	153,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		1,90		1,900			
242	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	1,500	277,13	415,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002881					
	VV		1,0+0,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
243	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	47,900	267,08	12 793,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004821					
	VV		(11,2+12,75)*2		47,900			
	VV		Součet		47,900			
244	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	2,000	103,22	206,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002821					
	VV		2,0		2,000			
245	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	15,500	64,35	997,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001891					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15,5	15,500				
246	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenačů do suti	m	53,500	79,46	4 251,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001861					
VV			53,50	53,500				
247	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	28,000	91,75	2 569,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
VV			28,00	28,000				
248	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	45,100	128,16	5 780,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002861					
VV			(10,5+12,05)*2	45,100				
VV			Součet	45,100				
249	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	39,000	77,82	3 034,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
VV			39,0	39,000				
250	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,998	1 095,23	2 188,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
VV			1,998	1,998				
251	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,998	401,39	801,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511					
VV			do sběrný bez skládkového					
VV			1,998	1,998				
252	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	37,962	12,10	459,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			1,998*19	37,962				
253	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	196,000	49,08	9 619,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191023					
VV			střecha					
VV			196,0	196,000				
254	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivřstvř mikroporřznř PP 150g/m2 s integrovanou samolepicř přskou	m2	225,400	54,04	12 180,62	CS ÚRS 2024 02
VV			196*1,15 "Přepočtenř koeficientem mnořství	225,400				
255	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsnř fólie lepenř třsnřřř přskř pod kontralatř	m	369,000	20,22	7 461,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191031					
VV			369,0	369,000				
256	M	28329303	přska třsnřřř jednostrannř lepřřcř butylkaučukovř pod kontralatř ř 50mm	m	424,350	22,12	9 386,62	CS ÚRS 2024 02
VV			369*1,15 "Přepočtenř koeficientem mnořství	424,350				
257	K	764771101	Falcované řařky např.PREFA, tl. 0,7 mm	m2	196,000	1 108,00	217 168,00	
VV			střecha					
VV			196,0	196,000				
VV			Součet	196,000				
258	K	764771311	Falcované řařky, řindele, přřplatek za sklon nad 30°	m2	196,000	10,14	1 987,44	
259	K	764775310	Bezpečnř řřřlabř např. PREFA STUCCO	m	15,500	935,80	14 504,90	
260	K	764771313	Snřhovř řřk pro falcované řařky, řindele např.PREFA PP	kus	1 568,000	40,45	63 425,60	
VV			196,0*8	1 568,000				
VV			Součet	1 568,000				
261	K	764771317	Prostupovř řařka pro falcované řařky např.PREFA STUCCO	kus	6,000	3 012,17	18 073,02	
262	K	764775303	Hřebenáč pro vřtranř střechy např.PREFA STUCCO	m	53,500	1 253,66	67 070,81	
263	K	764775304	Ukončovací hřebenáč pro vřtr. střechy např.PREFA STUCCO	kus	15,000	230,93	3 463,95	
264	K	764775307	Ochrannř mřřřka proti ptřkřm, řřřřka 125 mm např.PREFA	m	75,500	121,71	9 189,11	
265	K	764775318	Nřstavec odvřtrřnř, DN 100 mm např.PREFA	kus	6,000	1 769,72	10 618,32	
266	K	764775320	Manřřeta pro utřř.přřchod.nřstavce odvřtr např.PREFA 100	kus	6,000	857,23	5 143,38	
267	K	765799151	Montáž bezpečnostnř.střřřřnř řřkř	kus	16,000	59,19	947,04	
VV			odhad počtu					
VV			16,0	16,000				
VV			Součet	16,000				
268	M	553530105	Hřk bezpečnostnř 30 x 6 mm pozink např.PREFA	kus	16,000	712,23	11 395,68	
269	K	764322415	Lemovřnř řřř z hlinřkovřho plechu spodnř s formovřnřm do tvaru krytřny rovnřř, střech s krytinou sklřdanou mimo prejřzovou řř 400 mm	m	10,500	631,80	6 633,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764322415					
VV			10,50	10,500				
270	K	764322414	Lemovřnř řřř z hlinřkovřho plechu spodnř s formovřnřm do tvaru krytřny rovnřř, střech s krytinou sklřdanou mimo prejřzovou řř 330 mm	m	1,900	619,77	1 177,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764322414					
271	K	764222402	Oplechovřnř střřřřnř přvkř z hlinřkovřho plechu řřřřu zřvřřtrnou liřřtou řř 200 mm	m	1,200	315,91	379,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764222402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	1,900	351,71	668,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764222433					
273	K	7642264R1	Oplechování parapetů z hliníkového plechu taženého rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 260 mm	m	20,400	264,56	5 397,02	
VV			0,9+8,5+11,0	20,400				
VV			Součet	20,400				
274	K	7642264R2	Oplechování parapetů z hliníkového plechu taženého rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 380 mm	m	3,000	355,88	1 067,64	
275	K	7642264R3	Oplechování parapetů z hliníkového plechu taženého rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 520 mm	m	4,700	476,03	2 237,34	
276	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	20,000	378,57	7 571,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764226465					
277	K	764226467	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,000	119,41	477,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764226467					
278	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	75,500	422,80	31 921,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511601					
279	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	16,000	617,56	9 880,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511621					
280	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	10,000	547,83	5 478,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511642					
281	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	39,000	627,51	24 472,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622					
282	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,214	5 063,79	6 147,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764122					
VV			1,214	1,214				
D 766			Konstrukce truhlářské					930 140,60
283	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	152,000	21,05	3 199,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691911					
VV			dvojitá okna = x 2					
VV			O.1.1					
VV			4*2				8,000	
VV			O.1.2					
VV			4*4*2				32,000	
VV			O.3.1					
VV			4*2*2				16,000	
VV			O.3.2					
VV			4*2				8,000	
VV			O.4.1					
VV			1*2				2,000	
VV			O.5.1					
VV			3*4*2				24,000	
VV			O.6.1					
VV			2*2*2				8,000	
VV			O.6.2					
VV			1*2				2,000	
VV			O.7.1					
VV			2*2*2				8,000	
VV			O.8.1					
VV			2*2				4,000	
VV			O.8.2					
VV			2*2*2				8,000	
VV			O.8.3					
VV			2*2				4,000	
VV			O.8.4					
VV			1*2				2,000	
VV			O.9.1					
VV			2*3*2				12,000	
VV			O.10.1					
VV			1*2				2,000	
VV			O.11.1					
VV			1*2				2,000	
VV			O.12.1					
VV			1*2				2,000	
VV			O.13.1					
VV			1*2				2,000	
VV			O.14.1					
VV			1*2				2,000	
VV			zazdívaná					
VV			2*2				4,000	
VV			Součet				152,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m2	kus	62,000	39,27	2 434,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691912					
	VV		1.PP					
	VV		8*2		16,000			
	VV		1.NP					
	VV		6*2		12,000			
	VV		2.NP					
	VV		8*2		16,000			
	VV		3.NP					
	VV		8*2		16,000			
	VV		1.PP					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		62,000			
285	K	766691812	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	m	26,340	73,13	1 926,24	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691812					
	VV		O.1.1					
	VV		1,42		1,420			
	VV		O.1.2					
	VV		1,42*4		5,680			
	VV		O.3.1					
	VV		1,06*2		2,120			
	VV		O.3.2					
	VV		1,06*3		3,180			
	VV		O.4.1					
	VV		1,02		1,020			
	VV		O.6.1					
	VV		0,94*2		1,880			
	VV		O.6.2					
	VV		0,94		0,940			
	VV		O.7.1					
	VV		0,93		0,930			
	VV		O.8.1					
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.8.2					
	VV		0,92*2		1,840			
	VV		O.8.3					
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.8.4					
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.9.1					
	VV		0,91*3		2,730			
	VV		O.11.1					
	VV		0,54		0,540			
	VV		O.12.1					
	VV		0,48		0,480			
	VV		O.13.1					
	VV		0,44		0,440			
	VV		O.14.1					
	VV		0,38		0,380			
	VV		Součet		26,340			
286	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	31,000	31,57	978,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	VV		1.PP-3.NP					
	VV		1+4+3		8,000			
	VV		1+3+2		6,000			
	VV		2+2+5		9,000			
	VV		1+2+2+3		8,000			
	VV		Součet		31,000			
287	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,830	1 102,70	4 223,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
	VV		3,830		3,830			
288	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,830	392,13	1 501,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511					
	VV		3,830		3,830			
289	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	72,770	12,89	938,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		3,830*19		72,770			
290	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,477	3 640,47	5 376,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804					
	VV		(1,900+1,054)/2		1,477			
291	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,353	1 951,34	4 591,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
	VV		3,830		3,830			
	VV		-1,477		-1,477			
	VV		Součet		2,353			
292	K	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, připojovací spára tl. do 20 mm	m	147,870	355,83	52 616,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629513					
	VV		ostění a těsnění oken					
	VV		O.1.1					
	VV		(1,42+1,665)*2		6,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		O.1.2					
	VV		(1,42+1,625)*2*4		24,360			
	VV		O.3.1					
	VV		(1,06+1,5)*2*2		10,240			
	VV		O.3.2					
	VV		(1,06+1,43)*2		4,980			
	VV		O.4.1					
	VV		(1,02+0,52)*2		3,080			
	VV		O.5.1					
	VV		(0,96+1,47)*2*4		19,440			
	VV		O.6.1					
	VV		(0,94+1,625)*2*2		10,260			
	VV		O.6.2					
	VV		(0,94+1,5)*2		4,880			
	VV		O.7.1					
	VV		(0,93+1,68)*2*2		10,440			
	VV		O.8.1					
	VV		(0,92+1,68)*2		5,200			
	VV		O.8.2					
	VV		(0,92+1,665)*2*2		10,340			
	VV		O.8.3					
	VV		(0,92+1,645)*2		5,130			
	VV		O.8.4					
	VV		(0,92+0,37)*2		2,580			
	VV		O.9.1					
	VV		(0,91+1,665)*2*3		15,450			
	VV		O.10.1					
	VV		(0,7+1,2)*2		3,800			
	VV		O.11.1					
	VV		(0,54+1,12)*2		3,320			
	VV		O.12.1					
	VV		(0,48+0,93)*2		2,820			
	VV		O.13.1					
	VV		(0,44+0,94)*2		2,760			
	VV		O.14.1					
	VV		(0,38+0,93)*2		2,620			
	VV		Součet		147,870			
293	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva	kus	8,000	743,14	5 945,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					
	VV		8		8,000			
	VV		viz výpis níže - dodávka					
294	M	61143007R1	Okno plastové jednodílné 48 x 93 cm OS ozn. O.12.1	kus	1,000	6 848,88	6 848,88	
295	M	61143007R2	Okno plastové jednodílné 44 x 94 cm OS ozn. O.13.1	kus	1,000	5 860,67	5 860,67	
296	M	61143007R3	Okno plastové jednodílné 38 x 93 cm OS ozn. O.14.1	kus	1,000	6 843,81	6 843,81	
297	M	61143012	Okno plastové jednodílné 54 x 112 cm OS ozn. O.11.1	kus	1,000	6 374,97	6 374,97	
298	M	61143022	Okno plastové jednodílné 92 x 37 cm OS ozn. O.8.4	kus	1,000	5 726,22	5 726,22	
299	M	61143032	Okno plastové jednodílné 70 x 120 cm OS ozn. O.10.1	kus	1,000	6 971,66	6 971,66	
300	M	61143037	Okno plastové jednodílné 94 x 150 cm OS ozn. O.6.2	kus	1,000	8 489,58	8 489,58	
301	M	61143051	Okno plastové jednodílné 102 x 52 cm S ozn. O.4.1	kus	1,000	6 592,15	6 592,15	
302	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	10,341	738,05	7 632,18	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622131					
	VV		1,06*1,43*1		1,516			
	VV		0,96*1,47*4		5,645			
	VV		1,06*1,50*2		3,180			
	VV		Součet		10,341			
303	M	61143108R2	Okno plastové 2dílné se sloupkem 106 x 143 cm OS/O ozn. O.3.2	kus	1,000	22 815,50	22 815,50	
304	M	61143102	Okno plastové 3dílné se sloupkem 96 x 147 cm OS/O ozn. O.5.1	kus	4,000	17 547,88	70 191,52	
305	M	61143108R1	Okno plastové 4dílné se sloupkem 106 x 150 cm OS/O ozn. O.3.1	kus	2,000	20 560,98	41 121,96	
306	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	28,371	868,14	24 630,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132					
	VV		1,42*1,66*1		2,357			
	VV		1,42*1,62*4		9,202			
	VV		0,94*1,62*2		3,046			
	VV		0,93*1,68*2		3,125			
	VV		0,92*1,68*1		1,546			
	VV		0,92*1,66*2		3,054			
	VV		0,92*1,64*1		1,509			
	VV		0,91*1,66*3		4,532			
	VV		Součet		28,371			
307	M	61143111R1	Okno plastové 4dílné se sloupkem 142 x 166 cm OS/O ozn. O.1.1	kus	1,000	22 883,38	22 883,38	
308	M	61143111R2	Okno plastové 4dílné se sloupkem 142 x 162 cm OS/O ozn. O.1.2	kus	4,000	25 934,51	103 738,04	
309	M	61143177R1	Okno plast. dělené ve výšce 94x162 (115+47) OS/S ozn. O.6.1	kus	2,000	13 380,41	26 760,82	
310	M	61143177R2	Okno plast. dělené ve výšce 93x168 (115+53) OS/S ozn. O.7.1	kus	2,000	13 115,53	26 231,06	
311	M	61143177R3	Okno plast. dělené ve výšce 92x168 (115+53) OS/S ozn. O.8.1	kus	1,000	13 340,95	13 340,95	
312	M	61143177R4	Okno plast. dělené ve výšce 92x166 (115+51) OS/S ozn. O.8.2	kus	2,000	12 612,39	25 224,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
313	M	61143177R5	Okno plast. dělené ve výšce 92x164 (115+49) OS/S ozn. O.8.3	kus	1,000	13 261,12	13 261,12	
314	M	61143177R6	Okno plast. dělené ve výšce 91x166 (115+51) OS/S ozn. O.9.1	kus	3,000	12 753,56	38 260,68	
315	K	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, připojovací spára tl. do 20 mm	m	10,680	311,96	3 331,73	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629513					
	VV		ostění a těsnění vchod.dveří					
	VV		D 1.1		5,520			
	VV		1,12+2,20*2					
	VV		D 2.1					
	VV		0,90+2,13*2		5,160			
	VV		Součet		10,680			
316	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 392,55	6 785,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660411					
	VV		2		2,000			
	VV		viz výpis níže - dodávka					
317	M	61173140	Dveře vchodové plné 80x208 cm vč. zárubně ozn. D.2.1 a bezpečnostního nerez kování	kus	1,000	28 190,22	28 190,22	
318	M	611731421	Dveře vchodové plné 100x214 cm vč. zárubně ozn. D.1.1 a bezpečnostního nerez kování	kus	1,000	37 582,24	37 582,24	
319	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,000	816,98	11 437,72	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
	VV		D.2.2					
	VV		3		3,000			
	VV		D.2.3					
	VV		1		1,000			
	VV		D.2.5					
	VV		2		2,000			
	VV		D.2.10					
	VV		1		1,000			
	VV		D.3.3					
	VV		5		5,000			
	VV		D.3.4					
	VV		1		1,000			
	VV		D.4.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
320	M	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kr. 60x197 cm, 16 dekorů + kování	kus	1,000	3 788,07	3 788,07	
		VV	D 4.1					
	VV		1		1,000			
321	M	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kr. 70x197 cm 16 dekorů + kování	kus	6,000	4 089,51	24 537,06	
		VV	D 3.3					
	VV		5		5,000			
	VV		D 3.4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
322	M	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kr. 80x197 cm 16 dekorů + kování	kus	7,000	3 608,85	25 261,95	
		VV	D 2.2					
	VV		3		3,000			
	VV		D 2.3					
	VV		1		1,000			
	VV		D 2.5					
	VV		2		2,000			
	VV		D 2.10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
323	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	20,000	1 052,31	21 046,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021					
	VV		D.2.4					
	VV		4		4,000			
	VV		D.2.6					
	VV		4		4,000			
	VV		D.2.7					
	VV		2		2,000			
	VV		D.2.8					
	VV		3		3,000			
	VV		D.2.9					
	VV		3		3,000			
	VV		D.2.11					
	VV		1		1,000			
	VV		D.3.1					
	VV		1		1,000			
	VV		D.3.2					
	VV		1		1,000			
	VV		D.5.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		20,000			
324	M	61165611	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 800 x 1970 mm CPL 0,2 + základní kování	kus	18,000	8 279,76	149 035,68	
		VV	D.2.4					
	VV		4		4,000			
	VV		D.2.6					
	VV		4		4,000			
	VV		D.2.7					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.2.8					
	VV		3		3,000			
	VV		D.2.9					
	VV		3		3,000			
	VV		D.2.11					
	VV		1		1,000			
	VV		D.5.1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
325	M	61165610	Dveře protipožární EI30 plné 1-křídle 700 x 1970 mm CPL 0,2	kus	2,000	8 330,67	16 661,34	
	VV		D.3.1					
	VV		1		1,000			
	VV		D.3.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
326	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	4,540	243,48	1 105,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		O.5.1					
	VV		0,96*4		3,840			
	VV		O.10.1					
	VV		0,70		0,700			
	VV		Součet		4,540			
327	M	60780011	Parapet interiér např.TOPSET STANDARD š. 200 mm bílý s nosem výšky 40 mm	m	4,994	422,12	2 108,07	
	VV		O.5.1					
	VV		0,96*4		3,840			
	VV		O.10.1					
	VV		0,70		0,700			
	VV		Součet		4,540			
	VV		4,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,994			
328	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	24,220	271,21	6 568,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694126					
	VV		O.1.1					
	VV		1,42		1,420			
	VV		O.1.2					
	VV		1,42*4		5,680			
	VV		O.3.1					
	VV		1,06*2		2,120			
	VV		O.3.2					
	VV		1,06		1,060			
	VV		O.4.1					
	VV		1,02		1,020			
	VV		O.6.1					
	VV		0,94*2		1,880			
	VV		O.6.2					
	VV		0,94		0,940			
	VV		O.7.1					
	VV		0,93		0,930			
	VV		O.8.1					
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.8.2					
	VV		0,92*2		1,840			
	VV		O.8.3					
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.8.4					
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.9.1					
	VV		0,91*3		2,730			
	VV		O.11.1					
	VV		0,54		0,540			
	VV		O.12.1					
	VV		0,48		0,480			
	VV		O.13.1					
	VV		0,44		0,440			
	VV		O.14.1					
	VV		0,38		0,380			
	VV		Součet		24,220			
329	M	60780016	Parapet interiér např.TOPSET STANDARD š. 450 mm bílý s nosem výšky 40 mm	m	26,642	493,00	13 134,51	
	VV		O.1.1					
	VV		1,42		1,420			
	VV		O.1.2					
	VV		1,42*4		5,680			
	VV		O.3.1					
	VV		1,06*2		2,120			
	VV		O.3.2					
	VV		1,06		1,060			
	VV		O.4.1					
	VV		1,02		1,020			
	VV		O.6.1					
	VV		0,94*2		1,880			
	VV		O.6.2					
	VV		0,94		0,940			
	VV		O.7.1					
	VV		0,93		0,930			
	VV		O.8.1					
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.8.2					
	VV		0,92*2		1,840			
	VV		O.8.3					
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.8.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,92		0,920			
	VV		O.9.1					
	VV		0,91*3		2,730			
	VV		O.11.1					
	VV		0,54		0,540			
	VV		O.12.1					
	VV		0,48		0,480			
	VV		O.13.1					
	VV		0,44		0,440			
	VV		O.14.1					
	VV		0,38		0,380			
	VV		Součet		24,220			
	VV		24,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		26,642			
330	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	29,000	52,00	1 508,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		20+9		29,000			
331	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,878	2 410,03	4 526,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766122					
	VV		1,878		1,878			
	D	767	Konstrukce zámečnické				25 619,87	
332	K	76341111R	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 25 mm nerez profil	m2	4,800	4 590,34	22 033,63	
	VV		1. NP					
	VV		1,20*2,00		2,400			
	VV		2.NP					
	VV		1,20*2,00		2,400			
	VV		Součet		4,800			
333	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,000	333,98	667,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649191					
	VV		2		2,000			
334	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 290,69	2 581,38	CS ÚRS 2024 02
335	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,096	3 509,36	336,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767122					
	D	771	Podlahy z dlaždic				339 031,60	
336	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	79,090	623,11	49 281,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151014					
	VV		1.PP					
	VV		9,64+2,57+15,0+13,96+15,03+13,11+9,78		79,090			
	VV		Součet		79,090			
337	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	200,236	62,99	12 612,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		1.PP					
	VV		9,64+2,57+15,0+13,96+15,03+13,11+9,78		79,090			
	VV		1.NP					
	VV		12,12+2,94+6,64+6,33		28,030			
	VV		2.NP					
	VV		12,62+3,01+6,65+6,41		28,690			
	VV		3.NP					
	VV		9,32+4,31+12,51+9,26+3,96+5,5+1,62		46,480			
	VV		soklíky					
	VV		179,46*0,1		17,946			
	VV		Součet		200,236			
338	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	200,236	14,96	2 995,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		200,236		200,236			
339	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	182,290	607,27	110 699,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416					
	VV		dlažba vč.sparování a lepidla					
	VV		1.PP					
	VV		9,64+2,57+15,0+13,96+15,03+13,11+9,78		79,090			
	VV		1.NP					
	VV		12,12+2,94+6,64+6,33		28,030			
	VV		2.NP					
	VV		12,62+3,01+6,65+6,41		28,690			
	VV		3.NP					
	VV		9,32+4,31+12,51+9,26+3,96+5,5+1,62		46,480			
	VV		Součet		182,290			
340	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	200,519	424,95	85 210,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		182,29		182,290			
	VV		182,29*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		200,519			
341	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm	m	12,100	374,99	4 537,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274123					
	VV		1.PP					
	VV		1,10*11		12,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		12,100			
342	M	59761082	<i>schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm</i>	m	13,310	142,66	1 898,80	CS ÚRS 2024 02
VV			12,10		12,100			
VV			12,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,310			
343	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	13,200	176,90	2 335,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274232					
VV			1.PP - vstup					
VV			1,1*12		13,200			
344	M	59761128	<i>dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	2,904	407,97	1 184,74	CS ÚRS 2024 02
VV			13,20*0,20		2,640			
VV			2,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,904			
345	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	179,460	155,18	27 848,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113					
VV			1.PP					
VV			(3,7+0,7+6,8+1,4+3,65+4,07+3,65+3,75+3,45+2,85+3,45+3,8+5,67+3,8+0,15*3+0,35+0,1+0,5)*2		104,280			
VV			odpočet dveří					
VV			-0,7*2-0,8*11		-10,200			
VV			1.NP					
VV			(8,6+1,4)*2		20,000			
VV			odpočet dveří					
VV			-0,7-0,8*6		-5,500			
VV			2.NP					
VV			(9,0+1,4)*2		20,800			
VV			odpočet dveří					
VV			-0,7-0,8*6		-5,500			
VV			3.NP					
VV			(1,025+4,2+6,9+1,4+4,2+2,98+2,365+3,92+3,0+1,25)*2		62,480			
VV			odpočet dveří					
VV			-0,7*3-0,8*6		-6,900			
VV			Součet		179,460			
346	M	59761128	<i>dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	21,535	401,53	8 646,95	CS ÚRS 2024 02
VV			179,46*0,10		17,946			
VV			17,946*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		21,535			
347	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	179,460	101,05	18 134,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591184					
VV			179,46		179,460			
348	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	7,700	45,61	351,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021					
VV			1.NP					
VV			0,8*2+0,7		2,300			
VV			2.NP					
VV			0,8*2+0,7		2,300			
VV			3.NP					
VV			0,8*3+0,7		3,100			
VV			Součet		7,700			
349	M	59054100	<i>profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm</i>	m	8,470	354,27	3 000,67	CS ÚRS 2024 02
VV			7,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,470			
350	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,517	1 369,40	10 293,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771122					
D 776			Podlahy povlakové				271 186,90	
351	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	209,010	67,38	14 083,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
VV			PVC a koberec					
VV			1.PP					
VV			15,00		15,000			
VV			1.NP					
VV			9,93+17,04+15,1+9,75		51,820			
VV			2.NP					
VV			9,83+1,42+1,52+17,14+11,58+15,56+21,2+11,25+9,75		99,250			
VV			3.NP					
VV			15,69+17,5+9,75		42,940			
VV			Součet		209,010			
352	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	188,109	15,39	2 895,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
VV			209,01*0,90		188,109			
353	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,598	1 078,68	645,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
VV			0,598		0,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
354	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,598	399,86	239,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511 0,598		0,598			
355	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	11,362	11,72	133,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 0,598*19		11,362			
356	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	0,598	1 826,65	1 092,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635 0,598		0,598			
357	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	164,965	18,69	3 083,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112 1.NP 14,0+13,79+16,24+16,44 2.NP 15,14+14,73+14,32+15,75 3.NP 15,69+17,5 podesty 2,5*1,2+1,2*1,2+2,5*1,27+2,5*1,5 Součet		60,470 59,940 33,190 11,365 164,965			
358	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	164,965	11,94	1 969,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311 164,965		164,965			
359	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	164,965	297,58	49 090,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111 164,965		164,965			
360	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	164,965	243,61	40 187,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776222111 164,965		164,965			
361	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	181,462	358,61	65 074,09	CS ÚRS 2024 02
VV			164,965*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		181,462			
362	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	157,350	44,13	6 943,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111 1.NP (4,0+3,5+4,0+3,5+0,3+4,175+3,9+5,3+4,0)*2 odpočet otvorů : -0,8*4 2.NP (4,0+3,75+4,0+3,7+0,35+4,15+3,45+5,3+4,0)*2 odpočet otvorů -0,8*4 3.NP (4,0+4,05+0,6+4,73+3,92)*2 odpočet otvorů -0,8*2 Součet		65,350 -3,200 65,400 -3,200 34,600 -1,600 157,350			
363	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	165,218	47,46	7 841,25	CS ÚRS 2024 02
VV VV			157,35 157,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		157,350 165,218			
364	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	270,151	50,76	13 712,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223111 164,965*1,40 28,00*1,40 Součet		230,951 39,200 270,151			
365	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm	m	44,400	302,76	13 442,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776321112 vstup 1.NP 1,2*5 1.NP - 2.NP 1,20*16 2.NP - 3.NP 1,20*16 Součet		6,000 19,200 19,200 44,400			
366	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	50,400	284,85	14 356,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776321211 vstup 1.NP 1,2*6 1.NP - 2.NP 1,20*18 2.NP - 3.NP 1,20*18 Součet		7,200 21,600 21,600 50,400			
367	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	32,200	373,68	12 032,50	CS ÚRS 2024 02
VV VV			28,00 28*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		28,000 32,200			
368	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	49,200	44,01	2 165,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111 49,20		49,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		49,200			
369	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	56,580	52,74	2 984,03	CS ÚRS 2024 02
VV			49,20		49,200			
VV			49,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		56,580			
370	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	44,400	164,32	7 295,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776431111					
VV			44,40		44,400			
371	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	46,620	161,82	7 544,05	CS ÚRS 2024 02
VV			44,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		46,620			
372	K	776121113	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná schodišť	m2	28,000	25,11	703,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121113					
VV			28,00		28,000			
373	K	776111323	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí schodišť	m2	28,000	11,28	315,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111323					
VV			28,00		28,000			
374	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	8,700	151,14	1 314,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
VV			1.NP					
VV			0,80*4		3,200			
VV			2.NP					
VV			0,80*4		3,200			
VV			3.NP					
VV			0,80*2+0,70		2,300			
VV			Součet		8,700			
375	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz	m	9,135	144,79	1 322,66	CS ÚRS 2024 02
VV			8,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,135			
376	K	998776122	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,535	468,82	719,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776122					
D 781			Obklady keramické				301 515,82	
377	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	157,359	55,50	8 733,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			1.NP					
VV			(3,7+0,8+1,15+1,8+2,5+1,8+3,7+2,8)*2*2,1		76,650			
VV			odpočet otvorů					
VV			-0,38*0,88-1,02*0,52-0,7*2,0*5-0,8*2,0*2		-11,065			
VV			2.NP					
VV			(3,7+0,8+1,15+1,8+2,5+1,8+3,7+2,8)*2*2,1		76,650			
VV			odpočet otvorů					
VV			-0,54*1,04-1,42*1,55-0,7*2,0*5-0,8*2,0*2		-12,963			
VV			3.NP					
VV			(0,9+1,8+3,385+1,65)*2*2,1		32,487			
VV			odpočet otvorů					
VV			-0,7*2,0*2-0,8*2,0		-4,400			
VV			Součet		157,359			
378	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	157,359	1 002,65	157 776,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214					
VV			keramický obklad vč.lepidla a spárování					
VV			157,359		157,359			
379	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	180,963	648,68	117 387,08	CS ÚRS 2024 02
VV			157,359*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		180,963			
380	K	781495184	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	m	94,000	104,75	9 846,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495184					
VV			94,00		94,000			
381	K	78149711R	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	28,140	51,17	1 439,92	
VV			1.NP					
VV			0,38+0,88*2+1,02+0,52*2+2,1*4		12,600			
VV			2.NP					
VV			0,54+1,04*2+1,42+1,55*2+2,1*4		15,540			
VV			Součet		28,140			
382	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,129	1 533,76	6 332,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122					
D 782			Konstrukce z přírodního kamene				7 594,36	
383	K	782131112	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm	m2	1,101	1 632,64	1 797,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782131112					
VV			1.PP					
VV			1,10*0,56+0,97*0,50		1,101			
384	M	5838216R	deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,48m2	m2	1,272	4 369,07	5 557,46	
VV			1,156*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,272			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
385	K	998782122	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,140	1 709,74	239,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782122					
D		783	Nátěry	18 384,30				
386	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	45,000	143,43	6 454,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
VV			zárubně					
VV			1,5*30					
					45,000			
387	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	45,000	130,91	5 890,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101					
VV			45,0					
					45,000			
388	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	45,000	134,20	6 039,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
VV			45,0					
					45,000			
D		784	Malby	164 484,90				
389	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 016,880	22,95	23 337,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121					
VV			omítky					
					1 174,240			
VV			263,95+275,72+634,57					
VV			odpocet obkladů					
					-157,3596			
VV			Součet					
					1 016,880			
VV			poznámka - penetrace SDK v odd.763					
390	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 016,880	18,64	18 954,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181001					
VV			1016,88					
					1 016,880			
391	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 376,925	85,00	117 038,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
VV			omítky					
					1 174,240			
VV			263,95+275,72+634,57					
VV			odpocet obkladů					
					-157,3596			
VV			SDK					
					249,140			
VV			6,76*2+20,725*2+32,95*2+64,135*2					
VV			1,80+6,8+46,47+46,579+9,256					
VV			Součet					
					1 376,925			
392	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	347,000	5,93	2 057,71	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
VV			347,00					
					347,000			
393	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	364,350	3,43	1 249,72	CS ÚRS 2024 02
VV			347*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
					364,350			
394	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	200,000	8,31	1 662,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
395	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	210,000	0,88	184,80	CS ÚRS 2024 02
VV			200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
					210,000			
D		M21	Elektromontáže	16 792,20				
396	K	650811111	Demontáž vodiče hromosvodového do D 10 mm	m	150,000	94,82	14 223,00	
397	K	650801113	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	20,000	88,44	1 768,80	
398	K	650801153	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	kus	10,000	80,04	800,40	
D		OST	Ostatní	44 650,92				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	44 650,92				
399	K	HZS 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku (POLOŽKA ZAHRNUTA Z DŮVODU ZJIŠTĚNÍ VÝŠE HODINOVÉ SAZBY ZHOTOVITELE, NUTNÁ KONTROLA VYČERPANÝCH HODIN A ODEČET ZAHRNUTÝCH V TOMTO ROZPOČTU !!!)	hod	90,000	395,30	35 577,00	
VV			PRACE A DETAILS NEODHALITELNE PROJEKTEM					
VV			/napr.dilatace, napojeni atd./					
VV			90,00					
VV			Součet					
					90,000			
					90,000			
400	K	HZS 2	Zednické výpomoc pro ZTI - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku	hod	24,000	378,08	9 073,92	
VV			RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY, ZACISTENI ATD.					
VV			24,00					
					24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU
Objekt: D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15
Soupis: D.1.1.4.1 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

KSO: Místo: JABLONEC NAD NISOU

CC-CZ: Datum: 09.09.2024

Zadavatel: DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.

IČ: DIČ:

Uchazeč: b2 Liberec s.r.o.

IČ: 06828647
DIČ: CZ06828647

Projektant: ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ

IČ: DIČ:

Zpracovatel: ING.V.HROTEK

IČ: DIČ:

Poznámka: NEDILNOU SOUČASÍ PRO UCENENÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU ORIENTAČNÍ. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Cena bez DPH		1 291 855,90	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 291 855,90	12,00%	155 022,71
Cena s DPH		v CZK	1 446 878,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt: D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15

Soupis: D.1.1.4.1 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Místo:	JABLONEC NAD NISOU	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:	DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	Projektant:	ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ
Uchazeč:	b2 Liberec s.r.o.	Zpracovatel:	ING.V.HROTEK

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 291 855,90
73 - Ústřední vytápění	1 247 029,15
N.C.RE.PSZ - Montážní a demontážní práce, doprava	362 045,40
N.C.RE.RRE - Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	3 059,74
N.C.RE.SP - Stavební přípomoc	11 476,20
N.V.ND.KOT - Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa	870 447,81
OST - Ostatní	44 826,75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	44 826,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU					
Objekt:			D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15					
Soupis:			D.1.1.4.1 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ					
Místo:			JABLONEC NAD NISOU			Datum: 09.09.2024		
Zadavatel:			DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.			Projektant: ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ		
Uchazeč:			b2 Liberec s.r.o.			Zpracovatel: ING.V.HROTEK		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 291 855,90

D 73 Ústřední vytápění

1 247 029,15

D		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava			362 045,40		
1	K	444-001	Montážní práce zařízení pro vytápění	hod	520,000	516,43	268 543,60	
2	K	444-002	Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby	hod	180,000	227,46	40 942,80	
3	K	444-003	Demontáže: - stávající plynový kotel včetně technologie vytápění s nimi související – zásobník TV, rozdělovač, sběrač, oběhová čerpadla, armatury apod. - 19 stávajících topných těles včetně uzavíracích a regulačních armatur a hlavíc - veškeré stávající potrubí topné vody DN 10-40 (včetně izolace) v délce cca 250 m včetně izolací (odborný odhad)	kg	1 300,000	40,43	52 559,00	

D		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)			3 059,74		
4	K	555-004	Návrh provozního řádu	ks	1,000	3 059,74	3 059,74	

D N.C.RE.SP Stavební přípomoc

11 476,20

5	K	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m pro montáž potrubních rozvodů potrubí a zařízení pro vytápění	m2	60,000	191,27	11 476,20	
---	---	---------	---	----	--------	--------	-----------	--

D N.V.ND.KOT Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa

870 447,81

6	M	777-001	1.1 - Tepelné čerpadlo vzduch-voda, topný výkon 12,87 kW (A-7/W35) COP 3,2 při A-7/W35, provedení venkovní kompaktní, el. příkon max. 4,1 kW (A-7/W35) max. 6,01 kW, U = 400 V, I = 17 A, chladivo R410A - včetně ovládacího panelu a elektrického rozváděče TČ - váha 250 kg - včetně přípojovacích flexibilních hadic 5/4" (2 ks) a odvzdušnění	ks	1,000	282 023,08	282 023,08	
7	M	777-002	Akumulační zásobník topné vody, 500 litrů, průměr včetně izolace 800 mm, výška 1950 mm - včetně izolace tl. 100 mm - včetně elektrických topných těles 1x 6 kW + 2x 4,5 kW	ks	1,000	28 173,92	28 173,92	
8	M	777-003	Zásobník TV, 500 litrů, 1 MPa, s 1 trubkovým výměníkem tepla výhřevná plocha 6,2 m2 příslušenství - tepelná izolace 100 mm zásobníku TV - průměr zásobníku včetně izolace 750 mm, výška 1961 mm - včetně elektrického topného článku 6,0 kW	ks	1,000	45 795,27	45 795,27	
9	M	777-004	Expanzní nádoba 80 litrů, 6 bar, teplota topné vody do 60 oC - včetně servisního ventilu 1" se zajištěním	ks	1,000	4 479,21	4 479,21	
10	M	777-005	Čerpadlo P1, okruh vytápění, elektronicky regulované otáčky, průtok Q = 1,21 m3/h, p = 20 kPa, P = 37 W	ks	1,000	4 468,43	4 468,43	
11	M	777-006	Čerpadlo P2, okruh TČ, elektronicky regulované otáčky, průtok Q = 2,80 m3/h, p = 30 kPa, P = 85 W	ks	1,000	9 389,40	9 389,40	
12	M	777-007	Směšovací ventil závitový Rp 3/4", Kv = 4 se servopohonem - 230 V	ks	1,000	5 408,59	5 408,59	
13	M	777-008	Rozdělovací ventil závitový Rp 6/4", Kv = 25 se servopohonem - 230 V	ks	1,000	6 889,87	6 889,87	
14	M	777-009	Otopné těleso připojení ventil kompak 21-600/400	ks	4,000	3 363,59	13 454,36	
15	M	777-010	Otopné těleso připojení ventil kompak 21-600/700	ks	1,000	4 046,23	4 046,23	
16	M	777-011	Otopné těleso připojení ventil kompak 22-900/400	ks	2,000	4 704,10	9 408,20	
17	M	777-012	Otopné těleso připojení ventil kompak 22-900/1000	ks	2,000	6 949,53	13 899,06	
18	M	777-013	Otopné těleso připojení ventil kompak 33-600/800	ks	8,000	6 559,18	52 473,44	
19	M	777-014	Otopné těleso připojení ventil kompak 33-600/1000	ks	3,000	6 222,43	18 667,29	
20	M	777-015	Otopné těleso připojení ventil kompak 33-600/1200	ks	2,000	6 670,94	13 341,88	
21	M	777-016	Otopné těleso připojení ventil kompak 33-700/1000	ks	4,000	7 035,80	28 143,20	
22	M	777-017	Šroubení pro tělesa ventil kompak, 1/2"	ks	26,000	512,33	13 320,58	
23	M	777-018	Termostatická hlavice K s vestavěným teplotním čidlem	ks	26,000	261,85	6 808,10	
24	M	777-019	Vypouštěcí kohout závitový 1/2"	ks	20,000	177,12	3 542,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	777-020	Automatický odvodušňovací ventil závitový 3/8"	ks	8,000	244,65	1 957,20	
26	M	777-021	Kulový kohout závitový 6/4"	ks	8,000	701,16	5 609,28	
27	M	777-022	Kulový kohout závitový 5/4"	ks	4,000	549,54	2 198,16	
28	M	777-023	Kulový kohout závitový 1"	ks	2,000	385,85	771,70	
29	M	777-024	Kulový kohout závitový 3/4"	ks	8,000	316,01	2 528,08	
30	M	777-025	Manometr D100, 0-600 kPa, včetně jímký, kondenz. smyčky a manometr. ventilu	ks	10,000	1 132,50	11 325,00	
31	M	777-026	Teploměr, L = 60 mm, D100 mm, 0-120 oC, včetně teploměrné jímký M20x1,5 a návarku	ks	8,000	349,82	2 798,56	
32	M	777-027	Zpětný ventil závitový 6/4"	ks	1,000	622,10	622,10	
33	M	777-028	Zpětný ventil závitový 5/4"	ks	1,000	488,78	488,78	
34	M	777-029	Filtr závitový 6/4"	ks	1,000	578,08	578,08	
35	M	777-030	Filtr závitový 5/4"	ks	1,000	481,75	481,75	
36	M	777-031	Filtr závitový 1"	ks	1,000	426,23	426,23	
37	M	777-032	Pojišťovací ventil závitový 1" (o.p. 2,5 baru)	ks	1,000	763,63	763,63	
38	M	777-033	Demineralizační filtr závitový - pro plnění topných systémů - 1"; včetně náplně	ks	1,000	5 291,89	5 291,89	
39	M	111-001	Měděné potrubí 42x1,5	m	32,000	1 328,45	42 510,40	
40	M	111-002	Měděné potrubí 35x1,5	m	11,000	907,92	9 987,12	
41	M	111-003	Měděné potrubí 28x1,0	m	11,000	762,04	8 382,44	
42	M	111-004	Měděné potrubí 22x1,0	m	24,000	519,37	12 464,88	
43	M	111-005	Měděné potrubí 18x1,0	m	65,000	423,27	27 512,55	
44	M	111-006	Měděné potrubí 15x1,0	m	172,000	392,73	67 549,56	
45	M	111-007	Axiální kompenzátor pro měděné potrubí 22 mm	ks	2,000	1 446,39	2 892,78	
46	M	111-008	Axiální kompenzátor pro měděné potrubí 18 mm	m	4,000	1 011,39	4 045,56	
47	M	111-009	Teplná izolace na potrubí Cu 42x1,5, tl. izolace 40 mm - minerální vlna + Al polep (ve vnitřním prostředí) Al plech (ve venkovním prostředí)	m	32,000	508,84	16 282,88	
48	M	111-010	Teplná izolace na potrubí Cu 35x1,5, tl. izolace 40 mm - minerální vlna + Al polep	m	11,000	233,50	2 568,50	
49	M	111-011	Teplná izolace na potrubí Cu 28x1,0, tl. izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep	m	11,000	198,36	2 181,96	
50	M	111-012	Teplná izolace na potrubí Cu 22x1,0, tl. izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep	m	24,000	185,27	4 446,48	
51	M	111-013	Teplná izolace na potrubí Cu 18x1,0, tl. izolace 20 mm - minerální vlna + Al polep	m	65,000	139,54	9 070,10	
52	M	111-014	Cu - kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí - přesný počet bude stanoven při montáži, odborný odhad tvarovek cca 40%	kpl	1,000	0,95	0,95	
53	M	111-015	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži – cca 200 kg	kg	200,000	273,39	54 678,00	
54	M	111-016	Jímka do potrubí pro snímače teploty – pouze montáž - počet bude stanoven profesí elektro	kpl	1,000	2 420,50	2 420,50	
55	M	111-017	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	30,000	129,34	3 880,20	
D OST			Ostatní				44 826,75	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				44 826,75	
56	K	333-001	Stavební přípomocce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů topné vody	hod	20,000	438,86	8 777,20	
57	K	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	hod	60,000	432,63	25 957,80	
58	K	555-002	Zajištění chodu zařízení ve zkušebním provozu	hod	25,000	403,67	10 091,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU
Objekt: D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15
Soupis: **D.1.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	JABLONEC NAD NISOU	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	06828647
	b2 Liberec s.r.o.	DIČ:	CZ06828647
Projektant:		IČ:	
	ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	J.DUŠEK	DIČ:	
Poznámka:	NEDILNOU SOUČASTÍ PRO UCENENÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU ORIENTAČNÍ. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM č.134/2016 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY		

Cena bez DPH			903 853,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	903 853,76	12,00%	108 462,45
Cena s DPH		v CZK	1 012 316,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt:

D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15

Soupis:

D.1.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: JABLONEC NAD NISOU

Datum: 09.09.2024

Zadavatel: DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.

Projektant: ATELIER DS 76 -
D.SUCHEVIČ

Uchazeč: b2 Liberec s.r.o.

Zpracovatel: J.DUŠEK

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	903 853,76
HSV - Práce a dodávky HSV	208 599,77
10 - Přípravné a bourací práce	22 970,10
11 - Přípravné a přidružené práce	1 193,31
13 - Hloubené vykopávky	24 062,84
15 - Roubení	29 914,18
16 - Přemístění výkopku	44 457,57
17 - Konstrukce ze zemin	26 839,85
57 - Kryty komunikací a ploch	48 019,23
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	1 278,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 673,35
96 - Bourání konstrukcí	7 191,19
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	19 313,74
PSV - Práce a dodávky PSV	675 940,25
721 - Vnitřní kanalizace	77 285,70
722 - Vnitřní vodovod	133 143,86
725 - Zařizovací předměty	241 663,04
87 - Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	26 580,85
88 - Potrubí z drenážek	1 509,60
H721 - Vnitřní kanalizace	1 348,65
H722 - Vnitřní vodovod	5 121,48
H725 - Zařizovací předměty	7 975,80
D1 - Ostatní materiál	181 311,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:			OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU		
Objekt:			D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15		
Soupis:			D.1.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Místo:		JABLONEC NAD NISOU	Datum:		09.09.2024
Zadavatel:		DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	Projektant:		ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ
Uchazeč:		b2 Liberec s.r.o.	Zpracovatel:		J.DUŠEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

903 853,76

DHSVPráce a dodávky HSV

208 599,77

D10Přípravné a bourací práce

22 970,10

1	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	8,000	81,52	652,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111					
VV			TRASA VODOVODU V CHODNIKU					
VV			2,00*2		4,000			
VV			TRASA KANALIZACE V CHODNIKU					
VV			2,00*2		4,000			
VV			Součet		8,000			
2	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	11,600	153,18	1 776,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113					
VV			TRASA VODOVODU V KOMUNIKACI					
VV			2,00*2		4,000			
VV			TRASA KANALIZACE V KOMUNIKACI					
VV			3,80*2		7,600			
VV			Součet		11,600			
3	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	1,000	307,28	307,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123					
VV			TRASA KANALIZACE V BETONU					
VV			1,00*1		1,000			
4	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	4,800	115,77	555,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141					
VV			POVRCH STAVAJICIHO CHODNIKU					
VV			TRASA VODOVODU					
VV			1,20*2,00		2,400			
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*2,00		2,400			
VV			Součet		4,800			
5	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,920	370,40	5 155,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107143					
VV			POVRCH STAVAJICI KOMUNIKACE					
VV			TRASA VODOVODU					
VV			1,20*7,80		9,360			
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*3,80		4,560			
VV			Součet		13,920			
6	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,000	696,56	4 179,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131					
VV			PODKLAD CHODNIKU					
VV			TRASA VODOVODU					
VV			1,20*2,00		2,400			
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*2,00		2,400			
VV			Mezisoučet		4,800			
VV			ZPEVNĚNÁ BETONOVÁ POLOCHA					
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*1,00		1,200			
VV			Mezisoučet		1,200			
VV			Součet		6,000			
7	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	19,920	238,54	4 751,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107121					
VV			PODKLAD CHODNIKU					
VV			TRASA VODOVODU					
VV			1,20*2,00		2,400			
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*2,00		2,400			
VV			Mezisoučet		4,800			
VV			PODKLAD KOMUNIKACE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TRASA VODOVODU					
	VV		1,20*7,80		9,360			
	VV		TRASA KANALIZACE					
	VV		1,20*3,80		4,560			
	VV		Mezisoučet		13,920			
	VV		POPKLAD BETON.PLOCHY					
	VV		TRASA KANALIZACE					
	VV		1,20*1,00		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		19,920			
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,819	52,84	360,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		ODVOZ NA SKLADKU					
	VV		ZIVICE					
	VV		0,470+4,399		4,869			
	VV		BETON					
	VV		1,950		1,950			
	VV		Součet		6,819			
9	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	61,371	14,37	881,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	VV		6,819*9		61,371			
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,386	51,82	175,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		KAMENIVO					
	VV		3,386		3,386			
11	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,474	11,54	351,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559					
	VV		3,386*9		30,474			
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,869	503,43	2 451,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	VV		4,869		4,869			
13	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,950	134,44	262,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		1,950		1,950			
14	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,386	327,32	1 108,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	VV		3,386		3,386			
D 11			Přípravné a přidružené práce				1 193,31	
15	K	113202111	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	76,61	306,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		STAVAJICI OBRUBNÍKY KE ZPETNEMU OSAZENÍ					
	VV		TRASA VODOVODU					
	VV		2,00		2,000			
	VV		TRASA KANALIZACE					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		4,000			
16	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,820	271,74	222,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221151					
	VV		OBRUBNÍKY K MÍSTU ULOŽENÍ A ZPET					
	VV		0,820		0,820			
17	K	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,820	512,98	420,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211612					
	VV		PREKLADANI					
	VV		0,820		0,820			
18	K	979021112	Učistění vybouraných prvků při překopecní inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výškovou šířkou	m	4,000	60,85	243,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979021112					
	VV		4,00		4,000			
D 13			Hloubené vykopávky				24 062,84	
19	K	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	18,000	375,24	6 754,32	
20	K	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	18,000	10,29	185,22	
21	K	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	44,000	382,45	16 827,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	132301209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	30,000	9,85	295,50	
D 15			Roubení				29 914,18	
23	K	151101103R00	Pažení a rozepření stěn jam a rýh - příložené - hl. do 4m	m2	118,000	199,96	23 595,28	
24	K	151101113R00	Odstranění pažení stěn jam a rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	118,000	53,55	6 318,90	
D 16			Přemístění výkopku				44 457,57	
25	K	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	62,000	47,30	2 932,60	
26	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	53,000	330,22	17 501,66	
27	K	162704141R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	53,000	358,58	19 004,74	
28	K	167101155R00	Naložení výkopku z hor. 1-4 na dopr.prostředek	m3	53,000	94,69	5 018,57	
D 17			Konstrukce ze zemin				26 839,85	
29	K	175101109R00	Zásyp jam, rýh a šachet se zhutněním	m3	10,000	598,04	5 980,40	
30	K	171203113R00	Podsyp a obsyp potrubí vč.dod.materiálu	m3	15,000	1 390,63	20 859,45	
D 57			Kryty komunikací a ploch				48 019,23	
31	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	8,000	35,01	280,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731121					
VV			OBNOVA ZPEVNENYCH PLOCH					
VV			TRASA VODOVODU V CHODNIKU					
VV			2,00*2				4,000	
VV			TRASA KANALIZACE V CHODNIKU					
VV			2,00*2				4,000	
VV			Součet				8,000	
32	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	11,600	60,37	700,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731123					
VV			TRASA VODOVODU V KOMUNIKACI					
VV			2,00*2				4,000	
VV			TRASA KANALIZACE V KOMUNIKACI					
VV			3,80*2				7,600	
VV			Součet				11,600	
33	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m	1,200	209,13	250,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919731112					
VV			TRASA KANALIZACE V BETONU					
VV			1,20*1,00				1,200	
34	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA), po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm	m2	4,800	1 534,99	7 367,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572350112					
VV			OBNOVA CHODNIKU					
VV			TRASA VODOVODU					
VV			1,20*2,00				2,400	
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*2,00				2,400	
VV			Součet				4,800	
35	K	578901124	Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného při překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 se zavalcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 10 kg/m2	m2	4,800	50,29	241,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578901124					
VV			4,80				4,800	
36	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	27,840	903,20	25 145,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340112					
VV			OBNOVA KOMUNIKACE					
VV			/celkova tl.cca 150 mm = 2 x plocha/					
VV			TRASA VODOVODU					
VV			1,20*7,80*2				18,720	
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*3,80*2				9,120	
VV			Součet				27,840	
37	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm	m2	6,000	1 023,74	6 142,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901172					
VV			PODKLAD CHODNIKU					
VV			TRASA VODOVODU					
VV			1,20*2,00				2,400	
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*2,00				2,400	
VV			Mezisoučet				4,800	
VV			OBNOVA BETONOVE POLOCHY					
VV			TRASA KANALIZACE					
VV			1,20*1,00				1,200	
VV			Mezisoučet				1,200	
VV			Součet				6,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	6,000	193,29	1 159,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901131					
		VV	PODKAD CHODNIKU					
		VV	TRASA VODOVODU		2,400			
		VV	1,20*2,00					
		VV	TRASA KANALIZACE		2,400			
		VV	1,20*2,00					
		VV	Mezisoučet		4,800			
		VV	PODKLAD BETONOVE POLOCHY					
		VV	TRASA KANALIZACE					
		VV	1,20*1,00		1,200			
		VV	Mezisoučet		1,200			
		VV	Součet		6,000			
39	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	13,920	399,09	5 555,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901143					
		VV	PODKLAD KOMUNIKACE					
		VV	TRASA VODOVODU		9,360			
		VV	1,20*7,80					
		VV	TRASA KANALIZACE		4,560			
		VV	1,20*3,80		13,920			
		VV	Součet					
40	K	573911121	Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	13,920	55,23	768,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573911121					
		VV	TRASA VODOVODU		9,360			
		VV	1,20*7,80					
		VV	TRASA KANALIZACE		4,560			
		VV	1,20*3,80		13,920			
		VV	Součet					
41	K	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	13,920	29,25	407,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231112					
		VV	13,92		13,920			
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				1 278,15	
42	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	0,300	4 260,51	1 278,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623161					
		VV	PROSTUP KANALIZACE ZAKLADEM		0,300			
		VV	0,15*2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 673,35	
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	335,01	1 340,04	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
		VV	ZPETNE OSAZENI OBRUBNIKU					
		VV	TRASA VODOVODU		2,000			
		VV	2,00					
		VV	TRASA KANALIZACE		2,000			
		VV	2,00		4,000			
		VV	Součet					
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	4 444,35	1 333,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
		VV	4,00*0,30*0,25		0,300			
	D	96	Bourání konstrukcí				7 191,19	
45	K	971052481	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm	kus	1,000	6 720,56	6 720,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971052481					
		VV	PROSTUP KANALIZACE ZAKLADEM OPERNE ZDI		1,000			
		VV	1					
46	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,582	399,10	232,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013511					
		VV	0,582		0,582			
47	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,238	12,21	63,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	0,582*9		5,238			
48	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,582	299,64	174,39	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862					
		VV	0,582		0,582			
	D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				19 313,74	
49	K	998276111R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová -otevřený výkop	t	18,059	1 069,48	19 313,74	
		VV	18,059		18,059			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				675 940,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Vnitřní kanalizace	77 285,70				
50	K	721173205RM1	Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8	m	26,000	479,87	12 476,62	
51	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50x1,8	kus	19,000	84,19	1 599,61	
52	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	5,000	781,87	3 909,35	
53	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,000	123,24	985,92	
54	K	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	90,000	15,66	1 409,40	
55	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 110 x 2,7 mm	m	53,000	786,98	41 709,94	
56	K	721211520R00	Lapač střeš.splav.HL600/2	kus	4,000	2 299,67	9 198,68	
57	K	721211591RT1	Ventilační hlavice střešní HL810	kus	2,000	678,12	1 356,24	
58	K	721170958R00	Oprava-propojení se stávajícím potrubím DN100	kus	2,000	671,44	1 342,88	
59	K	721176113R00	Potrubí HT připojovací DN 63 x 1,9 mm	m	6,000	549,51	3 297,06	
D 722			Vnitřní vodovod	133 143,86				
60	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	49,000	339,89	16 654,61	
61	K	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 100	m	195,000	17,80	3 471,00	
62	K	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	195,000	10,87	2 119,65	
63	K	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 15	m	22,000	362,02	7 964,44	
64	K	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	83,000	396,05	32 872,15	
65	K	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	38,000	506,96	19 264,48	
66	K	722175214R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m	52,000	636,77	33 112,04	
67	K	722181113R00	Izolace Mirelon 9mm/15	m	22,000	33,22	730,84	
68	K	722181114R00	Izolace Mirelon 9mm/20	m	83,000	38,00	3 154,00	
69	K	722181116R00	Izolace Mirelon 9mm/25	m	38,000	38,72	1 471,36	
70	K	722181117R00	Izolace Mirelon 9mm/32	m	52,000	44,65	2 321,80	
71	K	722270010R00	Cirkulační čerpadlo TV	kus	1,000	3 164,73	3 164,73	
72	K	722232022R00	Uzávěr KK-15	kus	2,000	209,07	418,14	
73	K	722232023R00	Uzávěr KK20	kus	8,000	277,24	2 217,92	
74	K	722232024R00	Uzávěr KK25	kus	8,000	406,52	3 252,16	
75	K	722232036R00	Zpět.klapka 20	kus	1,000	241,06	241,06	
76	K	722232037R00	Zpět.klapka 25	kus	1,000	278,75	278,75	
77	K	722232036R00.1	Pojistný ventil 1/2"	kus	1,000	434,73	434,73	
D 725			Zařizovací předměty	241 663,04				
78	K	725017110R00	Umyvadlo na šrouby LUKAS 1451.0, 50 cm, bílé	soubor	12,000	1 150,35	13 804,20	
79	K	725017312R00	Baterie stoj.umyvadl.páková chrom.-dod.+mtz	soubor	12,000	1 580,64	18 967,68	
80	K	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	28,000	216,83	6 071,24	
81	K	725810234R00	Sífon umyvadl.nerez-dod.+mtz	soubor	12,000	1 235,91	14 830,92	
82	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,000	277,11	554,22	
83	K	725519103R00	Baterie dřezová stojánková	soubor	2,000	2 477,01	4 954,02	
84	K	725530133R00	Výlevka JIKA Mira vč.mřížky a nástěnné baterie	soubor	3,000	8 122,62	24 367,86	
85	K	725941170R00	Sprch.kabina komplet(zástěna,vanička, baterie s držákem)	soubor	5,000	23 534,44	117 672,20	
86	K	725941140R00	WC modul Geberit kombifix,vč.splach.tlačítka(bílé)	soubor	5,000	6 007,29	30 036,45	
87	K	725014112R00	WC závěsný LUKAS 2029.0 + sedátko, bílý	soubor	5,000	2 080,85	10 404,25	
D 87			Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	26 580,85				
88	K	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	30,000	771,74	23 152,20	
89	K	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 150	kus	1,000	329,53	329,53	
90	K	871313121RT2	Dod.+mtz potrubí PE100SDR11-DN/OD40	m	12,000	258,26	3 099,12	
D 88			Potrubí z drenážek	1 509,60				
91	K	881357311R00	Potrubí z drenážních trubek PVC Rehau150	m	10,000	150,96	1 509,60	
D H721			Vnitřní kanalizace	1 348,65				
92	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,477	2 827,36	1 348,65	
D H722			Vnitřní vodovod	5 121,48				
93	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,154	4 438,02	5 121,48	
D H725			Zařizovací předměty	7 975,80				
94	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	t	0,776	10 278,09	7 975,80	
D D1			Ostatní materiál	181 311,27				
95	K	48414023	Nádrž na dešť.vodu IVAR.Rain.Easybox-Diver-komplet-10m3	kus	1,000	140 503,83	140 503,83	
96	K	48417160.A	Revizní šachta Wavin 400mm-komplet vč.litin.poklopu	kus	2,000	20 403,72	40 807,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU
Objekt:
D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15
Soupis:
D.1.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE
Úroveň 3:
E-03 - Zapojení okruhů elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	JABLONEC NAD NISOU	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	06828647
	b2 Liberec s.r.o.	DIČ:	CZ06828647
Projektant:		IČ:	
	ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	M.KRIŽAN	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		94 863,55	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	94 863,55	12,00%	11 383,63
Cena s DPH	v CZK		106 247,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt: D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15

Soupis: D.1.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE

Úroveň 3: E-03 - Zapojení okruhů elektroinstalace

Místo:	JABLONEC NAD NISOU	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:	DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	Projektant:	ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ
Uchazeč:	b2 Liberec s.r.o.	Zpracovatel:	M.KRIŽAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	94 863,55
PSV - Práce a dodávky PSV	94 863,55
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	94 863,55
RH - Rozvaděč RH	26 254,75
R1 - Rozvaděč R1	21 060,01
R2 - Rozvaděč R2	21 060,01
R3 - Rozvaděč R3	26 488,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt:

D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15

Soupis:

D.1.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE

Úroveň 3:

E-03 - Zapojení okruhů elektroinstalace

Místo:

JABLONEC NAD NISOU

Datum:

09.09.2024

Zadavatel:

DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.

Projektant:

ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ

Uchazeč:

b2 Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

M.KRIŽAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 863,55	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				94 863,55	
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd				94 863,55	
D		RH	Rozvaděč RH				26 254,75	
1	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žily do 16 mm2	kus	2,000	103,53	207,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136321								
2	M	1000156833	Hřeбенová připojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,43	0,86	
3	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	139,77	139,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001								
4	M	1000117405	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 6	kus	1,000	14 320,13	14 320,13	
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000	74,16	667,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105								
6	M	1183652	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	2,000	0,43	0,86	
7	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6,000	0,47	2,82	
8	M	1183644	jistič 1pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	0,46	0,46	
9	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	10,000	141,31	1 413,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165								
10	M	1183606	jistič 3pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6,000	0,45	2,70	
11	M	1183608	jistič 3pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA	kus	4,000	0,46	1,84	
12	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	65,23	65,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320201								
13	M	1249840	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 80A	kus	1,000	1,00	1,00	
14	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvupólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	92,35	369,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321003								
15	M	1187841	Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	4,000	0,46	1,84	
16	K	741321013	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvupólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	117,76	117,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321013								
17	M	1187887	Chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	1,000	0,40	0,40	
18	K	741322011	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třípólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	149,75	149,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322011								
19	M	1147066	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 1+typ 2	kus	1,000	0,98	0,98	
20	K	741330032	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	2,000	68,75	137,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330032								
21	M	1215837	Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V/25-20	kus	2,000	0,83	1,66	
22	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	2,000	143,35	286,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330651								
23	M	1181319	Impulzní relé 230V, 1x rozpínací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu	kus	2,000	0,89	1,78	
24	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 607,83	5 607,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002								
25	M	001R	Pomocný materiál	ks	1,000	2 755,88	2 755,88	
D		R1	Rozvaděč R1				21 060,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2	kus	2,000	94,86	189,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136321								
27	M	1000156833	Hřebovaná přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,44	0,88	
28	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	128,52	128,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001								
45	M	1000117401	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 5	kus	1,000	10 273,13	10 273,13	
29	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	78,25	626,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105								
30	M	1183652	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	2,000	0,44	0,88	
31	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6,000	0,44	2,64	
32	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	146,01	146,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165								
33	M	1183606	jistič 3pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	0,44	0,44	
34	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	65,57	65,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320201								
46	M	1249837	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 32A	kus	1,000	0,44	0,44	
35	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	98,80	395,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321003								
36	M	1187841	Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	4,000	0,44	1,76	
37	K	741321013	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	118,91	118,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321013								
38	M	1187887	Chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	1,000	0,44	0,44	
39	K	741330032	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	2,000	63,82	127,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330032								
40	M	1215837	Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V\25-20	kus	2,000	0,88	1,76	
41	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	2,000	135,96	271,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330651								
42	M	1181319	Impulzní relé 230V, 1x rozpinací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu	kus	2,000	0,87	1,74	
47	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednoduchých	kus	1,000	93,99	93,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322061								
48	M	1146902	Svodič přepětí 3pólový 350V\20kA, typ 2	kus	1,000	0,44	0,44	
43	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 989,04	5 989,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002								
44	M	001R	Pomocný materiál	ks	1,000	2 622,94	2 622,94	
D R2 Rozvaděč R2							21 060,01	
49	K	741136321	Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2	kus	2,000	94,86	189,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136321								
50	M	1000156833	Hřebovaná přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,44	0,88	
51	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	128,52	128,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001								
52	M	1000117401	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 5	kus	1,000	10 273,13	10 273,13	
53	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	78,25	626,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105								
54	M	1183652	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	2,000	0,44	0,88	
55	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6,000	0,44	2,64	
56	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	146,01	146,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165								
57	M	1183606	jistič 3pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	0,44	0,44	
58	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	65,57	65,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320201								
59	M	1249837	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 32A	kus	1,000	0,44	0,44	
60	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	98,80	395,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321003								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	1187841	Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	4,000	0,44	1,76	
62	K	741321013	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	118,91	118,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321013								
63	M	1187887	Chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	1,000	0,44	0,44	
64	K	741330032	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	2,000	63,82	127,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330032								
65	M	1215837	Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V/25-20	kus	2,000	0,88	1,76	
66	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	2,000	135,96	271,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330651								
67	M	1181319	Impulzní relé 230V, 1x rozpnací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu	kus	2,000	0,87	1,74	
68	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednoduchých	kus	1,000	93,99	93,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322061								
69	M	1146902	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 2	kus	1,000	0,44	0,44	
70	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 989,04	5 989,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002								
71	M	001R	Pomocný materiál	ks	1,000	2 622,94	2 622,94	
D R3 Rozvaděč R3							26 488,78	
72	K	741136321	Napojení souboru žil do skříňe průřezu jedné žily do 16 mm2	kus	2,000	119,32	238,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741136321								
73	M	1000156833	Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4	kus	2,000	0,55	1,10	
74	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	161,65	161,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210001								
75	M	1000117401	Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 5	kus	1,000	12 921,33	12 921,33	
76	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	98,42	787,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105								
77	M	1183652	jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA	kus	2,000	0,55	1,10	
78	M	1183648	jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	6,000	0,55	3,30	
79	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	183,65	183,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165								
80	M	1183606	jistič 3pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA	kus	1,000	0,55	0,55	
81	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	82,48	82,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320201								
82	M	1249837	Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 32A	kus	1,000	0,55	0,55	
83	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	124,27	497,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321003								
84	M	1187841	Kombinovaný chránič proudový 10A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	4,000	0,55	2,20	
85	K	741321013	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	149,56	149,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321013								
86	M	1187887	Chránič proudový 2pólový 40A pracovního proudu 0,03A, zkratový proud 10kA, charakteristika C	kus	1,000	0,55	0,55	
87	K	741330032	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	2,000	80,28	160,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330032								
88	M	1215837	Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V/25-20	kus	2,000	1,10	2,20	
89	K	741330651	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých	kus	2,000	171,00	342,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330651								
90	M	1181319	Impulzní relé 230V, 1x rozpnací kontakt, 1x spínací kontakt, 16A, umístěno na DIN lištu	kus	2,000	1,10	2,20	
91	K	741322061	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednoduchých	kus	1,000	118,22	118,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322061								
92	M	1146902	Svodič přepětí 3pólový 350V/20kA, typ 2	kus	1,000	0,55	0,55	
93	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	7 532,88	7 532,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810002								
94	M	001R	Pomocný materiál	ks	1,000	3 299,07	3 299,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU
Objekt:
D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15
Soupis:
D.1.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE
Úroveň 3:
E-04 - Elektroinstalace NN a hromosvod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	JABLONEC NAD NISOU	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:		IČ:	
	DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	06828647
	b2 Liberec s.r.o.	DIČ:	CZ06828647
Projektant:		IČ:	
	ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	M.KRIŽAN	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	696 294,82
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	696 294,82	12,00%	83 555,38

Cena s DPH	v CZK	779 850,20
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt: D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15

Soupis: D.1.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE

Úroveň 3: **E-04 - Elektroinstalace NN a hromosvod**

Místo:	JABLONEC NAD NISOU	Datum:	09.09.2024
Zadavatel:	DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.	Projektant:	ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ
Uchazeč:	b2 Liberec s.r.o.	Zpracovatel:	M.KRIŽAN

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	31 883,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 883,80
PSV - Práce a dodávky PSV	654 228,23
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	654 228,23
OST - Ostatní	10 182,79
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 182,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt:D.1.1. - OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15

Soupis:D.1.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE

Úroveň 3:**E-04 - Elektroinstalace NN a hromosvod**

Místo:JABLONEC NAD NISOU

Datum:09.09.2024

Zadavatel:DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.

Projektant:ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ

Uchazeč:b2 Liberec s.r.o.

Zpracovatel:M.KRIŽAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							696 294,82	
D HSV			Práce a dodávky HSV				31 883,80	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 883,80	
1	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	330,000	42,78	14 117,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973032616					
2	K	977332211	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 30x30 mm	m	200,000	58,69	11 738,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977332211					
3	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm	kus	140,000	43,06	6 028,40	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				654 228,23	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				654 228,23	
4	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	200,000	40,25	8 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001					
5	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	13,000	60,84	790,92	CS ÚRS 2024 02
6	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	187,000	6,55	1 224,85	CS ÚRS 2024 02
7	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	20,000	23,59	471,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120001					
8	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	23,000	25,55	587,65	CS ÚRS 2024 02
VV			20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000			
VV			Součet		23,000			
9	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	80,000	27,52	2 201,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003					
10	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	80,000	46,14	3 691,20	CS ÚRS 2024 02
VV			69,5652173913044*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		80,000			
VV			Součet		80,000			
11	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	420,000	32,76	13 759,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122011					
12	M	PKB.711017	CYKY-O 2x1,5	m	420,000	16,01	6 724,20	
VV			365,217391304348*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		420,000			
VV			Součet		420,000			
13	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	990,000	32,48	32 155,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015					
14	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	m	990,000	16,01	15 849,90	
VV			860,869565217391*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		990,000			
VV			Součet		990,000			
15	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	990,000	34,44	34 095,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016					
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	990,000	25,65	25 393,50	CS ÚRS 2024 02
VV			860,869565217391*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		990,000			
VV			Součet		990,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	30,000	34,44	1 033,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031								
18	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	m	30,000	26,58	797,40	
VV					26,0869565217391*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			
VV					30,000			
					Součet 30,000			
19	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	465,000	34,44	16 014,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031								
20	M	PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	m	465,000	43,24	20 106,60	
VV					404,347826086957*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			
VV					465,000			
					Součet 465,000			
21	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	35,000	47,17	1 650,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122134								
22	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	35,000	619,16	21 670,60	CS ÚRS 2024 02
23	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	210,000	45,21	9 494,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122143								
24	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	210,000	69,78	14 653,80	CS ÚRS 2024 02
VV					182,608695652174*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			
VV					210,000			
					Součet 210,000			
25	K	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	250,000	32,48	8 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124701								
26	M	34121065	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 20x2x0,5mm2	m	250,000	44,27	11 067,50	CS ÚRS 2024 02
27	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,000	55,04	440,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130005								
28	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	300,000	20,69	6 207,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130021								
29	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	45,21	452,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130023								
30	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	95,000	3,46	328,70	CS ÚRS 2024 02
31	M	34562695	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	36,000	5,43	195,48	CS ÚRS 2024 02
32	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	40,000	7,38	295,20	CS ÚRS 2024 02
33	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	84,000	117,00	9 828,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310011								
34	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	29,000	123,83	3 591,07	CS ÚRS 2024 02
35	M	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	45,000	119,90	5 395,50	CS ÚRS 2024 02
36	M	34535001	spínač kompletní, zápusťný, dvoupólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	2,000	132,72	265,44	CS ÚRS 2024 02
37	M	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	kus	8,000	134,64	1 077,12	CS ÚRS 2024 02
38	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	89,000	117,00	10 413,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002								
39	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	89,000	128,75	11 458,75	CS ÚRS 2024 02
40	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	187,000	27,52	5 146,24	CS ÚRS 2024 02
41	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	62,000	343,98	21 326,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022								
42	M	0001SR	Svítlidlo A - 44W	kus	15,000	1 749,38	26 240,70	
43	M	0002SR	Svítlidlo B - 27W	kus	38,000	1 749,38	66 476,44	
44	M	0003R	Svítlidlo B1 - 44W - integrované PIR čidlo	kus	1,000	2 260,44	2 260,44	
45	M	0004R	Svítlidlo C - 96W	kus	8,000	12 481,56	99 852,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	10,500	39,31	412,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410041								
47	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	12,000	36,36	436,32	CS ÚRS 2024 02
48	K	741420001.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	180,000	93,60	16 848,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001.1								
49	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	180,000	139,56	25 120,80	CS ÚRS 2024 02
50	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	25,000	37,44	936,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022								
51	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	25,000	67,81	1 695,25	CS ÚRS 2024 02
52	K	741420022.1	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	52,000	37,44	1 946,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420022.1								
53	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	35,000	31,45	1 100,75	CS ÚRS 2024 02
54	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	kus	6,000	41,28	247,68	CS ÚRS 2024 02
55	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40mm	kus	8,000	62,90	503,20	CS ÚRS 2024 02
56	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	2,000	235,87	471,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420051								
57	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	2,000	285,01	570,02	CS ÚRS 2024 02
58	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	2,000	24,57	49,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420083								
59	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	2,000	14,79	29,58	CS ÚRS 2024 02
60	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	3,000	294,84	884,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741430004								
61	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm Cu	kus	3,000	2 407,86	7 223,58	CS ÚRS 2024 02
62	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 029,60	1 029,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001								
63	K	742110021	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	100,000	74,69	7 469,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110021								
64	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	100,000	47,17	4 717,00	CS ÚRS 2024 02
VV 95,2380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					100,000			
VV Součet					100,000			
65	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	400,000	20,12	8 048,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001								
66	M	8500046660	Instalační kabel UTP Solarix CAT6 LSOH (305m/bal)	m	400,000	13,10	5 240,00	
VV 333,3333333333333*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					400,000			
VV Součet					400,000			
67	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	241,49	724,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210121								
68	M	40483010	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	3,000	248,04	744,12	CS ÚRS 2024 02
69	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	14,000	251,78	3 524,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330041								
70	M	ABB.5011A3303	Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)	kus	7,000	226,51	1 585,57	
71	M	ABB.RJ45C6U	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6	kus	7,000	329,38	2 305,66	
72	K	210071001	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového dílu rovných s odbočkami 250 A, délky 1200 mm	kus	1,000	3 439,80	3 439,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210071001								
73	M	1030122242	Přípojnice ochranného pospojován	kus	1,000	1 670,76	1 670,76	
74	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,000	34 398,00	34 398,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280002								
D OST Ostatní							10 182,79	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							10 182,79	
75	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	hod	8,000	442,73	3 541,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000								
76	K	090001000	Ostatní náklady	hod	15,000	442,73	6 640,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: JABLONEC NAD NISOU
Místo:

CC-CZ: 09.09.2024
Datum:

Zadavatel: DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: b2 Liberec s.r.o.

IČ: 06828647
DIČ: CZ06828647

Projektant: ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 363,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 363,06	21,00%	73 366,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 422 729,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: JABLONEC NAD NISOUDatum: 09.09.2024

Zadavatel: DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.Projektant: ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ

Uchazeč: b2 Liberec s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	349 363,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	349 363,06
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	233 974,19
VRN4 - Inženýrská činnost	54 016,73
VRN7 - Provozní vlivy	11 372,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA ŠUMAVĚ 2936/15 - JABLONEC NAD NISOU

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

JABLONEC NAD NISOU

Datum:

09.09.2024

Zadavatel:

DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, p.o.

Projektant:

ATELIER DS 76 - D.SUCHEVIČ

Uchazeč:

b2 Liberec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							349 363,06	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				349 363,06	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
D		VRN3	Zařízení staveniště				233 974,19	
2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	57 903,91	57 903,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000								
3	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	1 015,04	1 015,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032503000								
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	33 709,24	33 709,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000								
5	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	20 685,12	20 685,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000								
6	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 172,78	10 172,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033203000								
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	54 452,16	54 452,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000								
8	K	034103000	Oplocení staveniště	m	50,000	481,17	24 058,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000								
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	31 977,44	31 977,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000								
D		VRN4	Inženýrská činnost				54 016,73	
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	54 016,73	54 016,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000								
D		VRN7	Provozní vlivy				11 372,14	
11	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	11 372,14	11 372,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071002000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST