

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Povodňové škody - Oprava LC TSR Třinec

Objekt: Oprava LC TS Třinec PŠ

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Konstrukta s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				67 471,25	389 343,20	456 814,45		96,096
1			Zemní práce			0,00	218 356,60	218 356,60			0,000
1	001	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	415,00	0,00	18 675,00	18 675,00	0,000	0,000
			"rozšíření cesty nad útrž" 20*2*1		40,000						
			"odkopávky u nájezdu na LC - čištění nátoky do propustu" 5		5,000						
			Součet		45,000						
2	001	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	182,400	358,00	0,00	65 299,20	65 299,20	0,000	0,000
			"Odkopávky nad propustem, vyčištění za hrázkou" 40*3,8*1,2		182,400						
3	001	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	182,400	93,00	0,00	16 963,20	16 963,20	0,000	0,000
4	001	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	182,400	458,00	0,00	83 539,20	83 539,20	0,000	0,000
5	001	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	1 330,000	16,00	0,00	21 280,00	21 280,00	0,000	0,000
			"Srovnání svážnice a rýh"								
			170*2,5		425,000						
			40*2,5		100,000						
			50*2,5		125,000						
			16*2,5		40,000						
			200*3		600,000						
			40		40,000						
			Součet		1 330,000						
6	001	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných do násypů zhutněných strojně	m3	72,000	175,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,000	0,000
			"rozproštění vrstvy sypaniny pro stmelení LC" (200+40)*3*0,1		72,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Povodňové škody - Oprava LC TSR Třinec

Objekt: Oprava LC TS Třinec PŠ

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Konstruktial s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
4 Vodorovné konstrukce							67 471,25	133 893,55	201 364,80		96,096	
7	312	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	62,400	3 227,00	67 471,25	133 893,55	201 364,80	1,540	96,096	
			"zpevnění svahu pod útrži"									
			"pata" 8*1,2*1		9,600							
			"stěna" ((8+14)/2)*6*0,8		52,800							
			Součet		62,400							
998 Přesun hmot							0,00	37 093,05	37 093,05		0,000	
8	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	96,096	309,00	0,00	29 693,66	29 693,66	0,000	0,000	
9	321	998332091	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m	t	96,096	77,00	0,00	7 399,39	7 399,39	0,000	0,000	
Celkem								67 471,25	389 343,20	456 814,45		96,096