

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
Č. 84/2S/2023**

„Půdní vestavba 2. ZŠ Slaný“

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené: [REDACTED]

IČ: 00234877

DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu / směrný kód: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

a

Bohemik s.r.o.

IČO: 24265021

DIČ: CZ24265021

PLÁTCE DPH: ANO

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C198858

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Preamble

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 1. 8. 2023 (dále jen „smlouva“), a to vzhledem k nutnosti provedení prací nad rámec původního rozpočtu a prodloužení termínu dokončení díla s názvem: „Půdní vestavba 2. ZŠ Slaný“ (podrobný popis je uveden ve změnových listech – příloha č. 2 tohoto dodatku).

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k prodloužení doby provedení díla o 48 kalendářních dnů a k úpravě ceny díla (navýšení) o 2.875.077,66 Kč bez DPH.

**Článek 1
Předmět dodatku**

- 1.1. Článek III. Doba plnění bod 3.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
„Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 563 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (limitní termín).“

- 1.2. Článek V. Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 46.530.101,43 Kč

DPH 21% 9.771.321,30 Kč

Cena včetně DPH ve výši..... 56.301.422,73 Kč

(dále též „**Cena za provedení díla**“).“

- 1.3. Podrobný harmonogram výstavby, resp. Příloha č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním. Nové znění Přílohy č. 2 smlouvy je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 3.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 1.2. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
- 1.5. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 1.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 1.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 1.6. Tento dodatek schválila Rada města Slaný usnesením č. 08/57/2024/RM, ze dne 06. 11. 2024.
- 1.7. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 1. 8. 2023.

Město Slaný

Velvarská 136, 274 53 Slaný

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn (ZL 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

Příloha č. 2: Změnový list stavby (ZL 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)


Příloha č. 3: Podrobný harmonogram výstavby

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Slaném dne _____

V Dobříši dne _____



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ k dodatku č. 2

Stavba: Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		2 875 077,66	3 478 843,97
ZL 05	Půdní schody, výlezy	49 128,67	59 445,69
ZL 06a	Ztužující věnec, vynesení OK nad klenbami a vybourání 2 příček	202 619,41	245 169,49
ZL 06b	Chybějící položky ve VV k TI krovu	192 561,16	232 999,00
ZL 06c	Odpočty (změna kvality tmelení SDK konstrukcí, příplatek za přesun hmot nad 100 m)	-563 000,18	-681 230,22
ZL 07	Změna u krajních sloupků, příložkování horních kleštín a podlaha v půdním prostoru	513 173,26	620 939,64
ZL 08	Opravy interiérů ve 3.NP (I. etapa)	295 589,31	357 663,07
ZL 09	Položky chybějící ve VV profese chlazení	75 076,99	90 843,16
ZL 10	Vyrovnání podlah v I. a II. etapě	307 521,23	372 100,69
ZL 11a	Změny u SDK konstrukcí v půdních prostorech_I	901 736,52	1 091 101,19
ZL 11b	Změny u SDK konstrukcí v půdních prostorech_II	33 326,04	40 324,51
ZL 12	Opravy interiérů ve 3.NP (II. - IV. etapa)	760 680,75	920 423,71
ZL 13a	Střecha nad schodištěm - přípočty	1 199 416,69	1 451 294,19
ZL 13b	Střecha nad schodištěm - odpočty	-978 900,43	-1 184 469,52
ZL 14	Změna u schodiště SCH.02	-542 966,70	-656 989,71
ZL 15	Výměna nástřešních žlabů a sběrných kotlíků	260 348,66	315 021,88
ZL 16	Vyrovnání podlah v III. a IV. etapě	168 766,28	204 207,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

Objekt:

B - ostatní práce

Soupis:

ZL 05 - Půdní schody, výlezy

Místo:

Komenského nám.618/1, Slaný

Datum:

28.11.2023

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136, Slaný

Projektant:

T4T s.r.o., P. Berzuče
1357, Kladno

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 128,67	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 128,67	
D	765		Konstrukce pokrývačské				11 999,47	
ZL5.1	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	ks			1 250,00	CS ÚRS 2023 02
ZL5.2	M	61233168	střešní výlez FAKRO WLI 54x83 cm	ks			10 680,00	CS ÚRS 2023 02
202	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t			47,30	SoD
203	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t			22,17	SoD
D	766		Konstrukce truhlářské				37 129,20	
ZL5.3	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů s vyřezáním otvoru a kompletizací	ks			3 660,00	CS ÚRS 2023 02
ZL5.4	M	61233168	schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm	ks			32 600,00	CS ÚRS 2023 02
219	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			825,68	SoD
220	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t			43,52	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2. ZŠ Slaný - půdní vestavba

Objekt:

ZL 06a - ztužující věnec, vynesení OK nad klenbami a vybourání 2 příček

Místo:

Komenského nám.618/1, Slaný

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136,Slaný

Projektant:

T4T s.r.o.,P.Berzuče
1357,Kladno

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 619,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							166 321,92	
D 3 Svislé konstrukce							43 999,11	
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t			32 988,11	CS ÚRS 2023 02
2	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - dozdívka rýhy nad věncem	m2			11 011,00	SoD
D 4 Vodorovné konstrukce							8 587,84	
3	K	273353101	Bednění kotevních otvorů průřezu do 0,01 m2 hl do 0,25 m - bednění čel nosníků	kus			15 688,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus			-93 081,00	SoD
VV								
VV součet								
5	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3			20 620,32	SoD
VV								
6	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			16 649,20	SoD
VV								
VV součet								
7	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			3 454,32	SoD
8	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t			45 257,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
D 6 Úpravy povrchů							4 486,09	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			1 433,65	CS ÚRS 2023 02
VV								
10	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2			3 052,44	CS ÚRS 2023 02
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					76 403,41
12	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - <i>patky pod vaznými trámy</i>	m3			2 307,31	CS ÚRS 2023 02
VV								
13	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			471,60	CS ÚRS 2023 02
14	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 100 mm	m			-18 018,00	SoD - ZL04
15	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m			51 751,70	CS ÚRS 2023 02
16	K	975121311	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m			14 570,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
13	K	975121312	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m			17 632,80	CS ÚRS 2023 02
VV								
13	K	975121313	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m			7 688,00	CS ÚRS 2023 02
D 997			Přesun sutě					35 008,68
14	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t			20 867,52	SoD
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			1 944,38	SoD
VV								
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			3 061,87	SoD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			3 206,19	SoD
VV								
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			5 928,72	SoD
D 998			Přesun hmot					-2 163,21
19	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			-2 163,21	SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV					34 697,49
D 762			Konstrukce tesařské					565,01
21	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2			565,01	SoD
VV			<i>podkladní prkno pod trámy</i>					
VV								
D 767			Konstrukce zámečnické					34 132,48
27	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m			21 403,20	CS ÚRS 2023 02
VV								
27	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg			10 342,08	CS ÚRS 2023 02
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	13010224	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm	t			2 387,20	CS ÚRS 2023 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 600,00	
28	K	HZS1292	HZS stavební dělník - demontáž tabule a tabla	hod			1 600,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

Objekt:

ZL 06b - Chybějící položky ve VV k TI krovu

Místo:

Komenského nám.618/1, Slaný

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136,Slaný

Projektant:

T4T s.r.o.,P.Berzuče
1357,Kladno

Uchazeč:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				192 561,16	
D 713			Izolace tepelné				166 817,73	
1	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2			-40 265,54	SoD
VV								
2	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2			200 776,26	CS ÚRS 2022 02
3	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t			6 307,01	SoD
D 763			Konstrukce suché výstavby				25 743,43	
4	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2			25 743,43	SoD
VV								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

Objekt:
ZL 06c - Odpočty (změna kvality tmelení SDK konstrukcí, příplatek za přesun hmot nad 100 m)

Místo:
Komenského nám.618/1, Slaný

Datum:
22.01.2024

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136,Slaný

Projektant:
T4T s.r.o.,P.Berzuče
1357,Kladno

Uchazeč:
Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-563 000,18	
D HSV Práce a dodávky HSV							-289 660,37	
D 998 Přesun hmot							-289 660,37	
1	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			-289 660,37	SoD
VV								
VV								
D PSV Práce a dodávky PSV							-273 339,81	
D 763 Konstrukce suché výstavby							-273 339,81	
2	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2			-67 397,57	SoD
VV								
3	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazene za rovinnost kvality Q3	m2			-22 855,95	SoD
VV								
4	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2			-183 086,29	SoD
VV								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

Soupis:

ZL 07 - změna u krajních sloupků, příložkování horních kleštín a podlaha v půdním prostoru

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno

Zhotovitel: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							513 173,26	
D HSV Práce a dodávky HSV							15 334,86	
D 4 Vodorovné konstrukce							2 454,80	
ZL7.1	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			2 033,00	SoD - dod. č. 1
VV								
ZL7.2	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			421,80	SoD - dod. č. 1
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 032,40	
ZL7.3	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			3 032,40	CS ÚRS 2024 01
VV								
VV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 759,77	
54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150	m2			30 759,77	SoD
VV								
D 997 Přesun sutě							-21 732,73	
68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením	t			-10 040,16	SoD
69	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD	t			-935,52	SoD
VV								
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			-1 473,18	SoD
73	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-1 542,62	SoD
VV								
75	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			-7 741,25	SoD
D 998 Přesun hmot							820,62	
79	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			820,62	SoD

D		PSV	Práce a dodávky PSV		497 838,40	
D		762	Konstrukce tesařské		375 769,04	
99	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1 053,01	SoD
VV						
VV						
VV			součet			
100	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	12 213,60	SoD
101	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	12 977,75	SoD
VV						
VV			součet			
102	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1 677,39	SoD
103	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1 459,84	SoD
ZL7.4	K	762085114	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm	kus	11 907,00	CS ÚRS 2024 01
101	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	4 866,66	SoD
VV						
102	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	559,13	SoD
103	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	486,61	SoD
106	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	16 647,71	SoD
VV						
VV						
109	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	-12 149,14	SoD
VV						
VV						
110	K	762331821	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	-11 256,21	SoD
VV			demontáž pásků - nebude se provádět			
VV						
112	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	-17 499,15	SoD
VV			zpětná montáž pásků - nebude se provádět			
VV						
113	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	-1 023,84	SoD
VV			zpětná montáž pásků - doplnění poškozených - odhad 10 %			
VV						
VV						
114	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	56 534,87	SoD
VV			zpětná montáž středových kleštín po provedení nátěru			
VV						
116	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	-59 818,72	SoD
VV			montáž krajních sloupů - výměna za delší - nebude se provádět			
VV						

117	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3		-56 436,18	SoD
VV							
ZL7.5	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m		155 844,00	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
113	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3		66 121,59	SoD
VV							
ZL7.9	K	762311004 R	Plátový spoj s kolmými čely průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus		147 000,00	agregová ná položka
38	K	619996117	Podlaha z OSB desek	m2		34 279,68	SoD
VV							
VV							
ZL7.8	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2		2 382,56	CS ÚRS 2024 01
149	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t		5 915,76	SoD
150	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t		2 025,12	SoD
D 767 Konstrukce zámečnické						47 438,73	
ZL7.10	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm d 5 kg	kg		37 091,52	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
ZL7.11	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl. 20 mm tabule	t		9 503,83	CS ÚRS 2024 01
VV							
235	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%		843,38	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry						74 630,63	
	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2		10 613,64	CS ÚRS 2024 01
275	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2		2 833,63	SoD
VV							
VV							
276	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do	m2		13 222,55	SoD
VV							
VV							
277	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2		47 960,81	SoD
VV							
VV							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL08 - Opravy interiérů ve 3.NP (I. etapa)

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný
Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 589,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							146 799,54	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 610,16	
1	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2			1 508,90	CS ÚRS 2024 01
VV								
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m			1 101,26	CS ÚRS 2024 01
VV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							77 942,41	
3	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			1 369,44	CS ÚRS 2024 01
VV								
4	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			74 164,57	CS ÚRS 2024 01
VV								
VV Součet								
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			2 408,40	CS ÚRS 2024 01
VV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 506,79	
6	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			4 601,80	SOD
VV								
7	K	962084131	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm	m2			4 582,83	CS ÚRS 2024 01
VV								
8	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			1 222,56	CS ÚRS 2024 01
VV								
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			17 099,60	SoD - ZL04
D 997 Přesun sutě							36 172,04	
10	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t			21 436,55	SoD
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t			1 997,41	SoD
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			3 145,36	SoD
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			3 293,62	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t			5 969,61	SoD
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kódu odpadu 17 09 04	t			329,49	SoD
D 998 Přesun hmot							2 568,14	
16	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			2 568,14	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							148 054,07	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							23 072,74	
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor			495,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	sou bor			218,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou bor			297,60	CS ÚRS 2024 01
20	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	sou bor			14 503,80	SoD
21	K	725514911	Zpětná montáž ohřívače do 11 litrů za minutu bez úprav instalace	sou bor			416,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	sou bor			1 797,21	SoD
23	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - maximální průtok 6 l/min	sou bor			4 161,96	SoD
24	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus			1 078,33	SoD
25	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t			62,96	SoD
26	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t			41,88	SoD
D 763 Konstrukce suché výstavby							81 861,55	
27	K	763111316 .KNF	SDK příčka W 111 tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 48 dB	m2			73 176,41	CS ÚRS 2024 01
VV								
28	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			4 442,27	SoD
29	K		montáž výdřev pro projektory	ks			920,00	vlastní položka
30	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t			2 256,59	SoD
31	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			1 066,28	SoD
D 781 Dokončovací práce - obklady							8 205,73	
32	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2			583,20	CS ÚRS 2024 01
33	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			33,33	SoD
34	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			275,60	SoD
35	K	781472315	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			2 905,80	SoD
VV								
36	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2			2 002,74	SoD
PP								
37	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m			1 543,71	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
38	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus			418,72	SoD
VV								
39	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus			250,98	SoD
40	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			118,96	SoD
41	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t			72,69	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							10 830,96	
42	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2			10 830,96	CS ÚRS 2024 01
VV								
VV								
VV								
Součet								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							24 083,09	
43	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2			12 630,66	CS ÚRS 2024 01
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - HET Super Wash (nátěr soklu)	m2			8 605,23	SoD
VV								
VV								
Součet								
45	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m			662,27	CS ÚRS 2024 01
VV								
VV								
Součet								
46	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2			2 184,93	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M							735,70	
D 21-M Elektromontáže							735,70	
47	K	Pol 81	Demontáž a zpětná montáž rámečků se spínači a zásuvkami	hod			735,70	SoD

SOUPIS PRACÍ

Soupis: ZL 09 - Položky chybějící ve VV profese chlazení

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný Datum: 15.03.2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno

Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 076,99	
D PSV PSV							75 076,99	
D 730 UT+chlazení							75 076,99	
ZL9.1	M	1.4	Vnitřní jednotka nástěnné, topný výkon pro 20°C = 3kW + kondenzátní čerpadlo	ks			26 100,00	CN sub.
8	M	5	Refnet 9,5x15,9/9,5x15,9	ks			1 745,71	SoD
9	M	6	kabelový ovladač bílý	ks			3 291,73	SoD
13	K	10	Měděné potrubí pro napojení kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel) průměr 12,7+6,4	m			2 154,55	SoD
16	K	11	Montáž venkovních a vnitřních jednotek klimatizace	sb			5 255,00	SoD
ZL9.2	M		Zákryt vč. víka pro trasu chladivového potrubí pro 1x VRV systém + 2x Split systém - plechový žlab (250x100mm)	m			12 350,00	CN sub.
ZL9.3	M		Zákryt vč. víka pro trasu chladivového potrubí pro 1x VRV systém - plechový žlab (125x50mm)	m			6 630,00	CN sub.
ZL9.4	M		Spojovací a drobný materiál pro instalaci zákrytu pro chladivového potrubí	sb.			910,00	CN sub.
ZL9.5	K		Montáž zákrytu vč. víka pro chadivové potrubí	sb.			16 640,00	CN sub.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
2. ZŠ Slaný - půdní vestavba

Objekt:
ZL 10 - Vyrovnání podlah v I. a II. etapě

Místo: Komenského náměstí 618/1, Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Datum: 21.06.2024

Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče
1357,Kladno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							307 521,23	
D PSV Práce a dodávky PSV							307 521,23	
D 762 Konstrukce tesařské							79 795,36	
1	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			69 498,90	CS ÚRS 2024 01
VV								
2	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2			5 811,29	CS ÚRS 2024 01
149	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t			3 341,34	SoD
150	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			1 143,83	SoD
D 766 Konstrukce truhlářské							1 656,00	
3	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	ks			744,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	ks			912,00	CS ÚRS 2024 01
D 775 Podlahy skládané							52 563,34	
5	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2			3 401,01	CS ÚRS 2024 01
6	M	MLT.10000 9101	pás termoizolační MIRELON 2mm šíře 1,1m bez povrchové úpravy	m2			2 843,24	CS ÚRS 2024 01
VV								
7	K	775131111	Vyztužení podkladu skládaných podlah skelnými vlákny	m2			46 200,00	CS ÚRS 2024 01
VV								
8	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t			40,25	CS ÚRS 2024 01
9	K	998775122	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			78,84	CS ÚRS 2024 01
D 776 Podlahy povlakové							173 506,53	
243	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			2 439,96	SoD
246	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			-80 994,26	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
10	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl od 5 do 8 mm	m2			84 810,00	CS ÚRS 2024 01
VV I. etapa								
11	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl od 8 do 10 mm	m2			163 286,51	CS ÚRS 2024 01
VV II. etapa								
11	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m			403,20	CS ÚRS 2024 01
4	M	r28342167-	hrana schodová z hliníku 25x20 mm	m			445,50	agregovaná položka
257	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t			1 738,40	SoD
258	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t			1 377,22	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. ZŠ Slaný - půdní vestavba
Objekt:

ZL 11a - změny u SDK konstrukcí v půdních prostorech_I

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný

Datum: 09.09.2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný

Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče
1357,Kladno

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							901 736,52	
D HSV Práce a dodávky HSV							109 281,85	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							61 566,52	
1	K	317142442.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl přes 1000 do 1250 mm	kus			2 476,74	CS ÚRS 2024 02
2	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2			2 220,40	CS ÚRS 2024 02
VV								
3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2			54 033,48	CS ÚRS 2022 02
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m			2 835,90	CS ÚRS 2024 02
VV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							40 810,01	
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2			31 168,74	CS ÚRS 2024 02
VV								
6	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			9 641,27	CS ÚRS 2024 02
VV								
D 998 Přesun hmot							6 905,32	
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			6 905,32	CS ÚRS 2022 02
D PSV Práce a dodávky PSV							792 454,67	
D 763 Konstrukce suché výstavby							847 177,15	
8	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2			114 403,29	SoD
VV								
VV								
Součet								
9	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2			-104 113,51	SoD
VV								
VV								
10	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			19 073,40	SoD
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
VV								
			Součet					
11	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m			30 654,85	CS ÚRS 2024 02
VV								
VV								
			Součet					
12	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus			71 280,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
13	K	763131914	Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus			19 600,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	763164536	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m			149 380,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
15	K	763164736	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 15	m			481 632,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
16	K	763171412	Montáž klapky revizních protipožárních SDK kci vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus			822,93	SoD
17	M	59030160	<i>klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm</i>	kus			2 438,32	SoD
18	K	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus			4 520,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	59030729	<i>konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm</i>	kus			4 840,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus			720,99	SoD
21	M	55331596	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus			2 175,57	SoD
22	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus			30 400,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t			13 140,27	SoD
24	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			6 209,04	SoD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-96 594,86	
25	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			-1 451,96	SoD
26	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2			-95 142,90	SoD
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				41 872,38	
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			2 304,05	SoD
28	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			9 404,83	SoD
29	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			30 163,50	SoD
VV								
VV								
VV			Součet					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. ZŠ Slaný - půdní vestavba

Objekt: ZL 11b - změny u SDK konstrukcí v půdních prostorech_II

Místo: Komenského nám.618/1, SlanýDatum: 09.09.2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,SlanýProjektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče1357,Kladno

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 326,04	
D PSV Práce a dodávky PSV							33 326,04	
D 762 Konstrukce tesařské							-122 886,24	
1	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m			-86 958,69	SoD
2	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			-35 927,55	SoD
D 763 Konstrukce suché výstavby							156 212,28	
3	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2			1 114,41	SoD
4	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2			1 801,70	SoD
VV								
5	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2			1 235,95	SoD
6	M	63148106	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2			7 269,19	SoD
VV								
7	K	763121455	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2			8 756,38	SoD
VV								
VV								
Součet								
8	K	763121474	SDK stěna přesazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60	m2			22 149,72	SoD
VV								
VV								
Součet								
9	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2			1 001,02	SoD
VV								
10	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2			60 877,65	SoD
VV								
VV								
Součet								
11	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			1 421,07	SoD
VV								
VV								
Součet								
12	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2			1 934,28	SoD
13	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2			2 274,92	SoD
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	763161724	SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2			-127 784,66	SoD
VV								
VV								
Součet								
15	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m			171 066,87	CS ÚRS 2024 02
VV								
VV								
Součet								
16	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t			2 101,01	SoD
17	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			992,77	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 12 - Opravy interiéru ve 3.NP (II. - IV. etapa)

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný
Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Datum: 02.08.2024
Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče
1357,Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							760 680,75	
D HSV Práce a dodávky HSV							397 099,30	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							12 332,33	
1	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2			11 231,07	CS ÚRS 2024 01
VV								
2	K	34229111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m			1 101,26	CS ÚRS 2024 01
VV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							274 407,75	
3	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			3 195,36	CS ÚRS 2024 01
VV								
4	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			248 427,25	CS ÚRS 2024 01
VV								
VV Součet								
5	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus			3 204,00	SoD - ZL04
VV zapravení stěn po vybouraných příčkách								
VV								
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			5 619,60	CS ÚRS 2024 01
VV								
7	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek - tabule	m2			12 480,17	SoD - ZL04
VV								
VV Součet								
8	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií-podlaha,okna ,radiátory	m2			1 481,37	SoD - ZL04
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							82 434,70	
9	K	962084131	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm	m2			9 165,66	CS ÚRS 2024 01
VV								
10	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			2 852,64	CS ÚRS 2024 01
VV								
11	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			54 510,40	SoD - ZL04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m			15 906,00	CS ÚRS 2024 01
VV								
D 997			Přesun sutě				18 036,71	
13	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením	t			10 449,50	SoD
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD	t			973,66	SoD
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			1 533,25	SoD
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			1 605,51	SoD
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			2 673,61	SoD
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09	t			801,18	SoD
D 998			Přesun hmot				9 887,81	
19	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			9 887,81	SoD
D PSV			Práce a dodávky PSV				354 753,05	
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				53 685,23	
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub			1 155,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soub			218,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub			694,40	CS ÚRS 2024 01
23	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soub			33 842,20	SoD
24	K	725514911	Zpětná montáž plynového ohřívače do 11 litrů za minutu bez úprav instalace	soub			416,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soub			4 193,49	SoD
26	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti -maximální průtok 6 l/min	soub			10 404,90	SoD
27	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus			2 516,09	SoD
28	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t			147,22	SoD
29	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t			97,93	SoD
D 763			Konstrukce suché výstavby				91 780,32	
30	K	763111316.KNF	SDK příčka W 111 tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 48 dB	m2			73 018,48	CS ÚRS 2024 01
VV								
31	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			4 432,69	SoD
32	K		montáž výdřev pro projektory	ks			2 300,00	vlastní položka
33	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky	ks			1 470,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	001	stavební pouzdro Ermetika Evokit 800 mm 1970 mm do SDK 125 mm	ks			4 616,00	cena výrobce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus			723,00	SoD - ZL04
36	M	DEK.3625001650	Ocelová zárubeň DEK S 125 DV - 800 L	kus			1 769,55	CS ÚRS 2024 01
37	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t			2 343,33	SoD
38	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			1 107,27	SoD
D 766 Konstrukce truhlářské							20 259,11	
39	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			872,00	SoD - ZL04
40	M	MSN.0012521.URS	dveře interiérové jednokřídlé plně, voština, hladké bílé, 80x197	kus			1 656,80	SoD - ZL04
41	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	ks			1 360,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	002	posuvné dveře Ermetika bílé hladké 800/1970 mm	ks			11 336,00	cena výrobce
43	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	ks			1 530,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	003	obložka Ermatika pro dveře 800/1970 mm	ks			3 260,00	cena výrobce
45	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			159,98	SoD
46	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t			84,33	SoD
D 767 Konstrukce zámečnické							19 600,00	
47	K	767661800	Demontáž textilní rolety elektrické umístěné ve stěně nebo stropě plochy do 6 m2	kus			10 040,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	786614003	Montáž rolety ovládané motorem plochy přes 4 do 6 m2	kus			9 560,00	CS ÚRS 2024 01
D 781 Dokončovací práce - obklady							19 146,15	
49	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2			1 360,80	CS ÚRS 2024 01
50	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			77,76	SoD
51	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			643,06	SoD
52	K	781472315	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			6 780,21	SoD
VV obklad keramický hladký do 12ks/m2								
53	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2			4 673,05	SoD
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2								
VV obklad keramický hladký do 12ks/m2								
54	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m			3 601,99	SoD
VV obklad keramický hladký do 12ks/m2								
55	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus			977,01	SoD
VV obklad keramický hladký do 12ks/m2								
56	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus			585,62	SoD
57	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			277,56	SoD
58	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t			169,09	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry							63 240,45	
59	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2			63 240,45	CS ÚRS 2024 01
VV obklad keramický hladký do 12ks/m2								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný
Soupis: ZL 13 - Střecha nad schodištěm - přípočty

Místo: Komenského nám.618/1, SlanýDatum: 04.09.2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,SlanýProjektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče
1357,Kladno

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 199 416,69	
D HSV Práce a dodávky HSV							92 952,22	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-97 538,18	
1	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3			-97 538,18	SoD
VV								
D 4 Vodorovné konstrukce							33 038,97	
2	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus			7 866,00	SoD - ZL04
VV								
3	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3			8 537,14	SoD - ZL04
VV								
VV Součet								
4	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			7 318,59	SoD - ZL04
VV								
VV Součet								
5	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			1 518,44	SoD - ZL04
6	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t			7 798,80	SoD - ZL04
VV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							44 898,94	
7	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			2 931,07	SoD
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			1 540,76	SoD
9	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2			7 404,00	CS ÚRS 2024 02
VV								

10	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	22 927,72	CS ÚRS 2024 02
11	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m3	7 438,55	CS ÚRS 2024 02
VV						
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	2 075,94	CS ÚRS 2024 02
VV						
13	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	580,90	CS ÚRS 2024 02
VV						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					47 927,04	
14	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10	m2	9 617,40	CS ÚRS 2024 02
VV						
15	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10	m2	5 117,58	CS ÚRS 2024 02
VV						
16	K	941311312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 zakryté sítěmi	kus	2 980,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	6 318,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 275,84	SoD
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	818,96	SoD
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 198,65	SoD
21	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	3 272,40	CS ÚRS 2024 01
22	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	4 226,35	CS ÚRS 2024 02
VV						
23	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1 145,77	SoD
VV						
VV						
VV						
VV						
Součet						
24	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	7 244,09	SoD - ZL04
VV						
25	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	ks	1 712,00	CS ÚRS 2024 01
D 997 Přesun sutě						
					77 510,54	
26	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením	t	39 539,88	SoD
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti	t	3 684,23	SoD
VV						
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 801,65	SoD
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 075,10	SoD
VV						
30	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02	t	17 697,00	SoD

31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t		4 712,68	SoD
D 998 Přesun hmot						-12 885,09	
32	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t		-12 885,09	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV						778 130,97	
D 711 Izolace proti vodě						30 554,55	
33	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2		6 739,20	CS ÚRS 2024 02
34	M	28329223-R	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2		23 815,35	agr.
VV							
D 762 Konstrukce tesařské						393 894,29	
35	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2		1 268,01	CS ÚRS 2024 02
VV							
36	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3		7 176,30	SoD
VV							
VV Součet							
37	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus		3 271,24	SoD
38	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m		3 476,18	SoD
VV							
VV Součet							
39	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus		559,13	SoD
40	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus		486,61	SoD
	M	31197006	tExpanzní kotva HST3 M16	ks		6 624,00	CN dod
41	K	762086113	Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg	kg		6 116,82	SoD
VV kotevní prvky při úpravách krovu							
42	M	RMAT0001	kovová doplňková konstrukce	kg		6 831,50	SoD
43	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m		9 128,24	SoD
VV							
VV							
VV Součet							
44	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m		1 799,23	SoD
VV							
VV							
VV Součet							
45	K	762331814	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m		13 901,94	SoD
VV							
VV							
VV							

VV		Součet					
46	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m		39 441,03	SoD
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							
47	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3		37 645,76	SoD
VV							
VV							
	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m		201,84	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
48	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6m	m3		5 144,76	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
49	K	762332134	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m		23 724,23	SoD
VV							
VV							
VV							
VV							
50	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3		30 119,56	SoD
VV							
VV							
51	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2		4 984,26	SoD
VV							
52	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3		1 862,43	SoD
VV							
VV							
53	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2		13 809,20	CS ÚRS 2024 01
VV							
54	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2		31 726,20	CS ÚRS 2024 01
VV							
55	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2		5 233,95	SoD
VV							
56	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2		2 879,37	SoD
57	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3		5 111,55	SoD
VV							
VV							
58	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2		858,83	SoD
59	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus		65 330,16	SoD
60	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus		26 989,68	SoD
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3		13 972,21	SoD

VV				Součet	
62	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	
VV					
63	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	
64	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	
D 764				Konstrukce klempířské	
65	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	
VV					
66	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	
VV					
67	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nedazdívek	m	
68	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	
69	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	
70	K	764004841	Demontáž háku do suti	ks	
71	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm	m2	
72	K	764201172	Montáž oplechování úžlabí rš přes 700 do 1000 mm	m	
73	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	
VV					
74	K	764201176	Příplatek k montáži za provedení úžlabí v plechové krytině	m	
75	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 400 do 800 mm	m	
76	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	
VV					
77	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	
78	K	764301108	Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš přes 400 mm	m	
79	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	
VV					
80	K	764503104	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel	m	
81	M	55344768	žlab nástřešní Pz 1000mm	m	
VV					
82	K	764503105	Montáž čela nadokapního (nástřešního) žlabu	ks	
83	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	ks	
84	K	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	ks	

85	M	55344776	<i>hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/670mm</i>	ks		2 232,00	CS ÚRS 2024 02
86	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou	m2		7 345,23	SoD
VV							
87	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t		2 243,30	SoD
88	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t		1 195,81	SoD
D 765 Krytina skládaná						64 769,60	
89	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2		10 620,31	SoD
90	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2		6 096,14	SoD
VV							
VV							
91	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2		889,50	SoD
VV							
92	K	765113412	Krytina keramická užívaná na plech na sucho s těsnicím pásem	m		35 464,94	SoD
93	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji	m2		2 242,92	SoD
VV							
94	M	28329036	<i>fólie kontaktní různé propustná pro doplnkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2		2 479,86	SoD
VV							
95	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy do 1 m2	kus		1 029,98	SoD
96	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie užívaná větrané střechy	m		3 258,94	SoD
97	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2		1 955,36	SoD
98	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2		713,13	SoD
99	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t		12,61	SoD
100	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t		5,91	SoD
D 767 Konstrukce zámečnické						53 787,66	
101	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg		42 612,00	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
VV							
VV							
Součet							
102	M	13611220	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule</i>	t		47,00	CS ÚRS 2024 01
VV							
103	M	13611228	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule</i>	t		1 591,74	CS ÚRS 2024 01
VV							
104	M	13611232	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule</i>	t		6 205,52	CS ÚRS 2024 01
VV							
105	M	13611248	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule</i>	t		2 375,15	SoD
VV							

106	K	998767203	Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%		956,25	SoD
D M Práce a dodávky M						328 333,50	
D M-1 Elektromontážní práce - silnoproud						9 227,90	
107	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m		3 192,00	CS ÚRS 2024 01
108	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg		219,60	CS ÚRS 2024 01
109	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	ks		2 261,00	CS ÚRS 2024 01
110	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	ks		323,00	CS ÚRS 2024 01
111	K	218220111	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m		1 908,00	CS ÚRS 2024 01
112	K	218220300	Demontáž svorek hromosvodných s 1 šroubem	ks		1 324,30	CS ÚRS 2024 01
D M-2 Provizorní zakrytí otvorů ve střeše						114 856,00	
113	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod		32 000,00	SoD
VV							
■							
■							
■							
VV							
Součet							
114	M	28329201	plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2	ks		20 160,00	CS ÚRS 2024 01
115	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3		2 538,00	CS ÚRS 2024 01
116	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3		12 908,00	CS ÚRS 2024 01
117	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod		47 250,00	SoD
VV odkrývání a zakrývání otvorů							
D OST Ostatní						204 249,60	
118	K	J	jeřáb	hod		204 249,60	SoD
VV							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný
Soupis:

ZL 13b - Střecha nad schodištěm - odpočty

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný

Datum: 04.09.2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný

Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-978 900,43	
D HSV Práce a dodávky HSV							-51 040,75	
D 997 Přesun sutě							-51 040,75	
68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením	t			-23 579,98	SoD
69	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD	t			-2 197,13	SoD
VV								
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			-3 459,87	SoD
73	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-3 622,94	SoD
VV								
75	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02	t			-18 180,83	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							-927 859,68	
D 762 Konstrukce tesařské							-337 618,65	
121	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2			-78 425,76	SoD
122	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3			-29 304,69	SoD
VV								
125	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2			-45 305,96	SoD
126	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			-40 214,31	SoD
VV								
128	K	762345811	Demontáž bednění střech k dalšímu použití z prken tl do 32 mm	m2			-120 649,99	SoD
129	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2			-12 340,46	SoD
149	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t			-8 475,95	SoD
150	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			-2 901,53	SoD

D 765 Krytina skládaná					-590 241,03	
180	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	-170 161,69	SoD
181	M	59660400	taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	43 193,43	SoD
182	K	765111221	Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím pásem lepícím	m	-85 067,31	SoD
183	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	-6 209,74	SoD
184	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m	-9 686,02	SoD
185	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný	kus	-1 076,06	SoD
189	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	-92 759,62	SoD
190	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-100 529,43	SoD
191	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2	-14 668,45	SoD
192	K	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m	-9 304,50	SoD
193	K	765111883	Příplatek k dmtž krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů k dalšímu použití za sklon přes 30°	m	-4 191,13	SoD
194	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	-8 399,59	SoD
195	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na	m2	-36 147,56	SoD
196	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	-39 966,23	SoD
VV						
200	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	-34 664,57	SoD
201	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	-12 642,37	SoD
202	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	-5 420,01	SoD
203	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	-2 540,18	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

Soupis: ZL 14 - Změna u schodiště SCH.02

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný

Datum: 09.09.2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný

Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče 1357,Kladno

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-542 966,70	
D HSV Práce a dodávky HSV							136 800,50	
D 4 Vodorovné konstrukce							108 473,44	
1	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3			26 953,92	CS ÚRS 2024 02
VV								
2	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t			41 925,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	431351121 R	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			28 082,76	agr. položka
VV								
VV Součet								
4	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			3 966,07	CS ÚRS 2024 02
5	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2			2 221,99	CS ÚRS 2024 02
6	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2			423,70	CS ÚRS 2024 02
7	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			4 116,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
8	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			784,00	CS ÚRS 2024 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 917,80	
9	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			294,87	SoD
10	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2			140,40	CS ÚRS 2024 02
VV								
11	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2			30,90	CS ÚRS 2024 02
12	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			4 012,85	CS ÚRS 2024 02
VV								
13	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2			278,14	CS ÚRS 2024 02
14	K	632682113 R	Provedení boční lišty schodišťových stupňů průřezu	m			4 160,64	agr. položka
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 100,00	
15	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			1 100,00	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							18 309,26	
16	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			18 309,26	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							-693 067,20	
D 767 Konstrukce zámečnické							-703 871,14	
17	M	55342282	<i>zábradlí vnitřní - dle schválené VD</i>	m			241 740,00	CN sub.
18	M	RMAT0003	<i>zábradlí nového schodiště - zdobené, jako stávající</i>	m			-853 837,16	SoD
19	K	767210113	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním	m			-6 574,43	SoD
20	M	13611248	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule</i>	t			-39 127,47	SoD
21	M	13010416	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm</i>	t			-1 008,64	SoD
22	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus			-4 414,20	SoD
23	M	13611220	<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule</i>	t			-34 205,64	SoD
24	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%			-6 443,60	SoD
D 776 Podlahy povlakové							52 412,27	
25	K	776111122	Broušení betonového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2			1 898,20	CS ÚRS 2024 02
26	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2			506,74	CS ÚRS 2024 02
27	K	776121323	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2			3 925,15	CS ÚRS 2024 02
28	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			789,63	SoD
VV								
29	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m			4 935,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
30	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m			6 615,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
31	M	28411141	<i>PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10</i>	m2			18 990,56	CS ÚRS 2024 02
VV								
32	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m			5 635,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	28342170	<i>FATRA Plastová schodová hrana H1891 82x45 mm</i>	m			7 211,40	CN sub.
VV								
34	K	776991111	Spárování silikonem	m			1 788,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t			65,33	SoD
36	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t			51,76	SoD
D 777 Podlahy lité							58,06	
37	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2			58,06	CS ÚRS 2024 02
D 781 Dokončovací práce - obklady							357,00	
38	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m			357,00	CS ÚRS 2024 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 099,78	
39	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			58,06	CS ÚRS 2024 02
40	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2			724,85	CS ÚRS 2024 02
41	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2			1 316,87	CS ÚRS 2024 02
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 621,87	
42	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2			149,73	SoD
43	K	784181129	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2			588,84	SoD
44	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2			1 883,30	SoD
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických							-46 745,04	
45	K	789326135	Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 350 do 500 µm	m2			-46 745,04	SoD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							13 300,00	
46	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod			12 800,00	SoD
D HZS2132 Součet								
47	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod			500,00	SoD
D HZS2132 přivaření výztuže k ocelovým profilům								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půdní vestavba 2.ZŠ Slaný, Komenského nám.618/1, Slaný

Soupis:

ZL 15 - Výměna nástřešních žlabů a sběrných kotlíků

Místo: Komenského nám.618/1, Slaný

Datum: 27.10.2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136,Slaný

Projektant: T4T s.r.o.,P.Berzuče
1357,Kladno

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							260 348,66	
D PSV Práce a dodávky PSV							260 348,66	
D 764 Konstrukce klempířské							208 095,00	
1	K	001	Dodání oplechování do žlabu (pozink)	m2			85 675,00	CN SUB
2	K	002	Ruční výroba ohybu v žlabu	m2			13 800,00	CN SUB
3	K	003	Montáž oplechování do žlabu	m2			51 750,00	CN SUB
4	K	004	Dodání plechového kotlíku (pozink) - atyp, 400x400x500 mm, tl. plechu 0,8 mm	kpl			11 670,00	CN SUB
5	K	005	Montáž kotlíku	kpl			2 370,00	CN SUB
6	K	006	Demontáž stávajícího kotlíku	kpl			870,00	CN SUB
7	K	007	Pronájem plošiny vč. obsluhy	hod			18 960,00	CN SUB
8	K	008	Doprava materiálu	kpl			11 500,00	CN SUB
9	K	009	Přesun hmot	kpl			11 500,00	CN SUB
D 765 Krytina skládaná							52 253,66	
180	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2			18 016,10	SoD
VV								
189	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2			9 821,05	SoD
190	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2			10 341,37	SoD
191	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2			1 508,93	SoD
195	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2			3 804,84	SoD
196	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2			4 206,79	SoD
VV								
200	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2			3 317,04	SoD

201	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2		1 209,75	SoD
202	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t		18,92	SoD
203	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t		8,87	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2. ZŠ Slaný - půdní vestavba
Objekt: ZL 16 - Vyrovnání podlah v III. a IV. etapě

Místo: Komenského náměstí 618/1, Slaný Datum:
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, Slaný Projektant: T4T s.r.o., P. Berzuče 1357, Kladno
Uchazeč: Bohemik s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							168 766,28	
D PSV Práce a dodávky PSV							165 166,28	
D 713 Izolace tepelné							2 003,56	
1	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			162,74	SoD - ZL 04a
2	M	63141434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm	m2			1 150,56	SoD - ZL 04a
VV								
3	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			162,74	SoD - ZL 04a
4	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2			483,16	SoD - ZL 04a
VV								
5	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t			29,35	SoD
6	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t			15,01	SoD
D 762 Konstrukce tesařské							9 291,65	
1	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			4 230,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2			353,70	CS ÚRS 2024 01
1	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			4 217,87	SoD
149	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t			365,10	SoD
150	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			124,98	SoD
D 766 Konstrukce truhlářské							552,00	
3	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	ks			248,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	ks			304,00	CS ÚRS 2024 01
D 776 Podlahy povlakové							153 319,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			52,14	SoD
VV								
244	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2			627,70	SoD
245	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2			6 760,70	SoD
VV								
246	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			820,33	SoD
249	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2			1 179,01	SoD
250	M	28411045 R	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 1,7 0mm, čtverce 608x608mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%	m2			3 256,07	SoD
255	K	776992111	Montáž zemnicího pásu	m			111,59	SoD
256	M	19620200	pásek Cu samolepicí pro lepení vodivých podlahovin	m			495,18	SoD
246	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			-83 479,02	SoD
VV								
10	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl od 5 do 8 mm	m2			63 458,44	CS ÚRS 2024 01
VV III. etapa - kabinety								
11	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl od 8 do 10 mm	m2			125 404,64	CS ÚRS 2024 01
VV III. a IV. etapa - třídy								
11	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační Thomsit XXL XPRESS tl 20 mm	m2			25 002,00	CS ÚRS 2024 01
VV stupínky kateder								
11	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m			2 856,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	r28342167-	hrana schodová z hliníku 25x20 mm	m			3 085,50	agr.
257	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t			2 058,21	SoD
258	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t			1 630,58	SoD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 600,00	
301	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod			3 600,00	SoD
VV vyspravení podkladu								

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 05

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 28. 11. 2023

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Půdní schody, výlezy na střechu.	49 128,67



Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Kvůli k absenci půdních schodů ve výkazu výměr byl vytvořen tento změnový list.

Zároveň na byly přidány 2 nové výlezy na střechu kvůli nevyhovujícímu stavu stávajících výlezů.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají dopad do termínu.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	49 128,67 Kč bez DPH
CELKEM	49 128,67 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 128,67	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				49 128,67	
D	765		Konstrukce pokrývačské				11 999,47	
ZL5.1	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	ks			1 250,00	CS ÚRS 2023 02
ZL5.2	M	61233168	střešní výlez FAKRO WLI 54x83 cm	ks			10 680,00	CS ÚRS 2023 02
202	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t			47,30	SoD
203	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t			22,17	SoD
D	766		Konstrukce truhlářské				37 129,20	
ZL5.3	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů s vyřezáním otvoru a kompletizací	ks			3 660,00	CS ÚRS 2023 02
ZL5.4	M	61233168	schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm	ks			32 600,00	CS ÚRS 2023 02
219	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			825,68	SoD
220	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t			43,52	SoD

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou, jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.

Jednotkové ceny zvýrazněné zelenou barvou, jsou ceny stanovené soustavou ÚRS.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba**ZMĚNOVÝ LIST**

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 06

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 22. 01. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Ztužující věnec, chybějící položky k TI krovu, úspora – změna kvality tmelení SDK konstrukcí a přesun hmot nad 100 m.	-167 819,61

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Na základě revize projektové dokumentace a statického posouzení nadpraží okenních otvorů ze dne 3. 1. 2024 byl vytvořen tento změnový list, který obsahuje ztužující věnec podél uliční obvodové stěny.

Dále tento změnový list zahrnuje odstranění dvou příček, které po vybourání stropní konstrukce ztratily svou tuhost, a nahrazuje je novými sádkartonovými (dále jen „SDK“) příčkami.

Vzhledem k neshodě projektové dokumentace a smluvního rozpočtu jsou v tomto změnovém listu obsaženy položky narovnávající množství dodávky a montáže tepelné izolace mezi a pod krokvemi (viz rozpočet ZL06b).

Do tohoto změnového listu byly zahrnuty také odpočty dohodnuté dne 3. 1. 2024 na kontrolním dnu č. 18 – změna kvality tmelení SDK konstrukcí na kvalitu Q2, odpočet příplatku k přesunu hmot (materiál se nepřesouvá ve vodorovném směru do větší vzdálenosti jak 100 m) – viz rozpočet ZL06c.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace, předpokládané prodloužení je zhruba 20 pracovních dní.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 716 527,93 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	548 708,32 Kč bez DPH
CELKEM	- 167 819,61 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZL06

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-15 618,80	-18 898,75
ZL 06a	Ztužující věnec, vynesení OK nad klenbami a vybourání 2 příček	354 820,22	429 332,47
ZL 06b	Chybějící položky ve VV k TI krovu	192 561,16	232 999,00
ZL 06c	Odpočty - změna, kvality tmelení SDK, přesun hmot nad 100 m	-563 000,18	-681 230,22

ROZPOČET ZL06a – ztužující věnec, vynesení OK nad klenbami a vybourání 2 příček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 619,41	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				166 321,92	
	D	3	Svislé konstrukce				43 999,11	
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t			32 988,11	CS ÚRS 2023 02
	WV							
2	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - <i>dozdívka rýhy nad věncem</i>	m2			11 011,00	SoD
	WV							
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 587,84	
3	K	273353101	Bednění kotevních otvorů průřezu do 0,01 m2 hl do 0,25 m - <i>bednění čel nosníků</i>	kus			15 688,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus			-93 081,00	SoD
	WV							
5	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3			20 620,32	SoD
	WV							
	WV		součet					
6	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			16 649,20	SoD
	WV							
	WV		součet					
7	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			3 454,32	SoD
8	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t			45 257,00	CS ÚRS 2023 02
	WV							

D 6 Úpravy povrchů					4 486,09	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1 433,65	CS ÚRS 2023 02
VV						
10	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3 052,44	CS ÚRS 2023 02
VV						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					76 403,41	
12	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - <i>patky pod vaznými trámy</i>	m3	2 307,31	CS ÚRS 2023 02
VV						
13	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	471,60	CS ÚRS 2023 02
14	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 100 mm	m	-18 018,00	SoD - ZL04
15	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	51 751,70	CS ÚRS 2023 02
16	K	975121311	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	14 570,00	CS ÚRS 2023 02
VV						
13	K	975121312	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	17 632,80	CS ÚRS 2023 02
VV						
13	K	975121313	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	7 688,00	CS ÚRS 2023 02
D 997 Přesun sutě					35 008,68	
14	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	20 867,52	SoD
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1 944,38	SoD
VV						
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3 061,87	SoD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 206,19	SoD
VV						
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5 928,72	SoD
D 998 Přesun hmot					-2 163,21	
19	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-2 163,21	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV					34 697,49	
D 762 Konstrukce tesařské					565,01	
21	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	565,01	SoD
VV						

D		767	Konstrukce zámečnické			34 132,48		
27	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m		21 403,20	CS ÚRS	2023 02
VV								
27	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg		10 342,08	CS ÚRS	2023 02
VV								
39	M	13010224	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm	t		2 387,20	CS ÚRS	2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			1 600,00		
28	K	HZS1292	HZS stavební dělník - demontáž tabule a tabla	hod		1 600,00	SoD	

ROZPOČET ZL06b – chybějící položky ve výkazu výměr k tepelné izolaci krovu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV				192 561,16	
D		713	Izolace tepelné				166 817,73	
1	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2			-40 265,54	SoD
VV								
2	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2			200 776,26	CS ÚRS 2022 02
3	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t			6 307,01	SoD
D		763	Konstrukce suché výstavby				25 743,43	
4	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2			25 743,43	SoD
VV								

ROZPOČET ZL06c – odpočty (změna kvality tmelení SDK konstrukcí, příplatek za přesun hmot nad 100 m)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-563 000,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-289 660,37	
D	998		Přesun hmot				-289 660,37	
1	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			-289 660,37	SoD
VV								
VV								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-273 339,81	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-273 339,81	
2	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2			-67 397,57	SoD
VV								
3	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2			-22 855,95	SoD
VV								
4	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2			-183 086,29	SoD
VV								
VV								
Součet								

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou, jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
 Jednotkové ceny zvýrazněné modrou barvou, jsou ceny stanovené soustavou ÚRS.
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba**ZMĚNOVÝ LIST**

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 07

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 04. 03. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změna u krajních sloupů, příložky horních kleštin a podlaha v půdním prostoru.	513 173,26

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Návrh prodloužení krajních sloupů
3. Zápis z KD č. 25 (28.02.2024)

1. Popis změn

Tento změnový list řeší změnu u krajních sloupů v plných vazbách krovu. Sloupy se nebudou měnit za nové, dojde k jejich nastavení dle schváleného výkresu D1.2.08 „DETAILY – prodloužení sloupů krovu“ ze dne 17. 2. 2024.

Dále byly do změnového listu zahrnuty příložky horních kleštín a podlaha v půdním prostoru. Tyto práce budou provedeny na žádost technického dozoru stavebníka (TDS) dle zápisu z kontrolního dne (KD) č. 25 ze dne 28. 2. 2024.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace, předpokládané prodloužení u uvedených prací je zhruba 20 pracovních dní.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 179 915,97 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	693 089,23 Kč bez DPH
CELKEM	513 173,26 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustav a
Náklady soupisu celkem							513 173,26	
D HSV Práce a dodávky HSV							15 334,86	
D 4 Vodorovné konstrukce							2 454,80	
ZL7.1	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			2 033,00	SoD - dod. č. 1
VV								
ZL7.2	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			421,80	SoD - dod. č. 1
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 032,40	
ZL7.3	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			3 032,40	CS ÚRS 2024 01
VV vyrovnaní u nosníků HEA140								
VV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 759,77	
54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - montáž kleštin	m2			30 759,77	SoD
VV								
D 997 Přesun sutě							-21 732,73	
68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t			-10 040,16	SoD
69	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			-935,52	SoD
VV								
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			-1 473,18	SoD
73	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-1 542,62	SoD
VV								
75	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			-7 741,25	SoD
D 998 Přesun hmot							820,62	
79	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			820,62	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							497 838,40	
D 762 Konstrukce tesařské							375 769,04	
99	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3			1 053,01	SoD
VV								
VV								
VV součet								
100	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus			12 213,60	SoD

101	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m		12 977,75	SoD
VV							
VV součet							
102	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus		1 677,39	SoD
103	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus		1 459,84	SoD
ZL7.4	K	762085114	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm	kus		11 907,00	CS ÚRS 2024 01
101	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m		4 866,66	SoD
VV							
102	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus		559,13	SoD
103	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus		486,61	SoD
106	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m		16 647,71	SoD
VV							
109	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m		-12 149,14	SoD
VV							
110	K	762331821	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m		-11 256,21	SoD
VV							
112	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m		-17 499,15	SoD
VV							
113	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3		-1 023,84	SoD
VV							
114	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m		56 534,87	SoD
VV							
116	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m		-59 818,72	SoD
VV							
117	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3		-56 436,18	SoD
VV							
ZL7.5	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehotobvanými průřezové pl do 120 cm2	m		155 844,00	CS ÚRS 2024 01
VV							
113	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3		66 121,59	SoD
VV							
ZL7.9	K	762311004R	Plátový spoj s kolmými čely průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus		147 000,00	agregovaná položka
38	K	619996117	Podlaha z OSB desek	m2		34 279,68	SoD


VV						
ZL7.8	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	2 382,56	CS ÚRS 2024 01
149	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	5 915,76	SoD
150	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2 025,12	SoD
D 767 Konstrukce zámečnické					47 438,73	
ZL7.10	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm d 5 kg	kg	37 091,52	CS ÚRS 2024 01
VV						
ZL7.11	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl. 20 mm tabule	t	9 503,83	CS ÚRS 2024 01
VV						
235	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	843,38	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry					74 630,63	
	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	10 613,64	CS ÚRS 2024 01
275	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2 833,63	SoD
VV						
VV						
VV						
VV						
VV						
VV						
VV						
VV						
VV						
276	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	13 222,55	SoD
VV						
277	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	47 960,81	SoD
VV						

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou, jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.

Jednotkové ceny zvýrazněné modrou barvou, jsou ceny stanovené soustavou ÚRS.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 2 – Návrh prodloužení krajních sloupů



2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 08

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 19. 03. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Štukování stěn a další práce ve 3.NP v rámci I. etapy	295 589,31 Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Zápis z KD č. 27 (12. 3. 2024)
3. Fotodokumentace

1. Popis změn

Na kontrolním dnu č. 27 (dne 12. 3. 2024, viz příloha č. 2) bylo po provedení kontroly stavu stávajících omítek rozhodnuto, že stav omítek je havarijní a je zapotřebí provést přeštukování stěn.

V tomto změnovém listu je zahrnuto celoplošné oškrábání maleb vč. latexového nátěru, přeštukování stávajících omítek a provedení omyvatelné a oděruvzdorné malby soklu do výšky 1,3 m nad podlahu. Uvedené práce jsou v položkovém rozpočtu počítány pouze pro třídy a kabinety ve 3.NP v rámci I. etapy – učebny č. 50 a 52, kabinety č. 51 a 63.

Ve změnovém listu jsou vyjma uvedených povrchových úprav stěn zahrnuty i další potřebné práce:

- bourání obkladů, demontáž umyvadel a baterií, montáž nových obkladů, umyvadel a baterií
- dozdivky nad středovým věncem a u nosných příček, kvůli zajištění akustické neprůzvučnosti
- vybourání stávajících nenosných příček z důvodu jejich utržení od stropu a jejich nahrazení sádrokartonovými příčkami

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace, předpokládané prodloužení je zhruba 10 pracovních dní.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

Navýšení v rámci řešené změny je **295 589,31 Kč bez DPH**.

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočty


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 589,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							146 799,54	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 610,16	
1	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2			1 508,90	CS ÚRS 2024 01
VV								
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m			1 101,26	CS ÚRS 2024 01
VV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							77 942,41	
3	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			1 369,44	CS ÚRS 2024 01
VV								
4	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			74 164,57	CS ÚRS 2024 01
VV								
VV								
Součet								
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			2 408,40	CS ÚRS 2024 01
VV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 506,79	
6	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			4 601,80	SOD
VV								
7	K	962084131	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm	m2			4 582,83	CS ÚRS 2024 01
VV								
8	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			1 222,56	CS ÚRS 2024 01
VV								
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			17 099,60	SoD - ZL04
D 997 Přesun sutě							36 172,04	
10	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t			21 436,55	SoD
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			1 997,41	SoD
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			3 145,36	SoD
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			3 293,62	SoD
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t			5 969,61	SoD
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			329,49	SoD

D 998		Přesun hmot			2 568,14	
16	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2 568,14	SoD
D PSV		Práce a dodávky PSV			148 054,07	
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			23 072,74	
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sou bor	495,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	725530831	Demontáž ohříváč elektrický průtokový	sou bor	218,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou bor	297,60	CS ÚRS 2024 01
20	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	sou bor	14 503,80	SoD
21	K	725514911	Zpětná montáž ohříváče do 11 litrů za minutu bez úprav instalace	sou bor	416,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	sou bor	1 797,21	SoD
23	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti -maximální průtok 6 l/min	sou bor	4 161,96	SoD
24	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1 078,33	SoD
25	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	62,96	SoD
26	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	41,88	SoD
D 763		Konstrukce suché výstavby			81 861,55	
27	K	763111316. KNF	SDK příčka W 111 tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 48 dB	m2	73 176,41	CS ÚRS 2024 01
VV						
28	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	4 442,27	SoD
29	K		montáž výdřev pro projektory	ks	920,00	vlastní položka
30	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	2 256,59	SoD
31	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1 066,28	SoD
D 781		Dokončovací práce - obklady			8 205,73	
32	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	583,20	CS ÚRS 2024 01
33	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	33,33	SoD
34	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	275,60	SoD
35	K	781472315	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2 905,80	SoD
VV						
36	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2 002,74	SoD
PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2				
VV						
37	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	1 543,71	SoD
VV						
38	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	418,72	SoD
VV						
39	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	250,98	SoD


40	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2		118,96	SoD
41	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t		72,69	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry						10 830,96	
42	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2		10 830,96	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
Součet							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						24 083,09	
43	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2		12 630,66	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
Součet							
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - HET Super Wash (nátěr soklu)	m2		8 605,23	SoD
VV							
VV							
Součet							
45	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m		662,27	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
Součet							
46	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2		2 184,93	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M						735,70	
D 21-M Elektromontáže						735,70	
47	K	Pol 81	Demontáž a zpětná montáž rámečků se spínači a zásuvkami	hod		735,70	SoD


Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou** barvou, jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
Jednotkové ceny zvýrazněné **oranžovou** barvou, jsou ceny stanovené soustavou ÚRS.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.


PŘÍLOHA Č. 2 – Zápis z KD č. 27 (12. 3. 2024)



PŘÍLOHA Č. 3 – Fotodokumentace







2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 09

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 15. 03. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Položky chybějící ve smluvním rozpočtu – profese CHLAZENÍ.	75 076,99 Kč



Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Součástí projektové dokumentace části D.1.4.3 „Vytápění, chlazení a vzduchotechnika“ jsou i 2 ks vnitřních nástěnných jednotek vč. kondenzátního čerpadla. Položky, které se k vztahují k nástěnným jednotkám, ale nejsou zahrnuty ve výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu tento změnový list doplňuje chybějící položky z profese chlazení.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají dopad do termínu.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	75 076,99 Kč bez DPH
CELKEM	75 076,99 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 076,99	
	D		PSV				75 076,99	
	D	730	UT+chlazení				75 076,99	
ZL9.1	M	1.4	Vnitřní jednotka nástěnné, topný výkon pro 20°C = 3kW + kondenzační čerpadlo	ks			26 100,00	
8	M	5	Refnet 9,5x15,9/9,5x15,9	ks			1 745,71	SoD
9	M	6	kabelový ovladač bílý	ks			3 291,73	SoD
13	K	10	Měděné potrubí pro napojení kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel) průměr 12,7+6,4	m			2 154,55	SoD
16	K	11	Montáž venkovních a vnitřních jednotek klimatizace	sb			5 255,00	SoD
ZL9.2	M		Zákryt vč. víka pro trasu chladivového potrubí pro 1x VRV systém + 2x Split systém - plechový žlab (250x100mm)	m			12 350,00	
ZL9.3	M		Zákryt vč. víka pro trasu chladivového potrubí pro 1x VRV systém - plechový žlab (125x50mm)	m			6 630,00	
ZL9.4	M		Spojovací a drobný materiál pro instalaci zákrytu pro chladivového potrubí	sb.			910,00	
ZL9.5	K		Montáž zákrytu vč. víka pro chladivové potrubí	sb.			16 640,00	

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 10

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 21. 06. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vyrovnání podlah v rámci provádění úprav ve 3.NP v I. a II. etapě	307 521,23 Kč



Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Při provádění úprav ve 3.NP v rámci I. a II. etapy bylo po odkrytí stávajícího lina zjištěno, že podklad pro novou povlakovou krytinu je nerovný a rozdíl výšek při měření roviny dosahuje 4 cm.

Rovinnost byla vyrovnána a tuhost podlahy byla zajištěna pomocí OSB desek. Následně byla realizována nivelační stěrka v tloušťce dosahující až 10 mm. Po provedení nezbytných oprav, které jsou zahrnuty v tomto změnovém listě, byla podlaha vhodná pro pokládku povlakové kratinu z PVC.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace, předpokládané prodloužení vzhledem k vysychání větší vrstvy stěrky je zhruba 5 pracovních dní.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

Navýšení v rámci řešené změny je **307 521,23 Kč bez DPH**.

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							307 521,23	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					307 521,23	
D	762	Konstrukce tesařské					79 795,36	
1	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			69 498,90	CS ÚRS 2024 01
VV								
2	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2			5 811,29	CS ÚRS 2024 01
149	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t			3 341,34	SoD
150	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			1 143,83	SoD
D	766	Konstrukce truhlářské					1 656,00	
3	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	ks			744,00	CS ÚRS 2024 01
4	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	ks			912,00	CS ÚRS 2024 01
D	775	Podlahy skládané					52 563,34	
5	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2			3 401,01	CS ÚRS 2024 01
6	M	MLT.I00009 101	pás termoizolační MIRELON 2mm šíře 1,1m bez povrchové úpravy	m2			2 843,24	CS ÚRS 2024 01
VV								
7	K	775131111	Vyztužení podkladu skládaných podlah skelnými vlákny	m2			46 200,00	CS ÚRS 2024 01
VV								
8	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t			40,25	CS ÚRS 2024 01
9	K	998775122	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			78,84	CS ÚRS 2024 01
D	776	Podlahy povlakové					173 506,53	
243	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			2 439,96	SoD
246	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			-80 994,26	SoD
VV								
10	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl od 5 do 8 mm	m2			84 810,00	CS ÚRS 2024 01
VV I. etapa								
11	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl od 8 do 10 mm	m2			163 286,51	CS ÚRS 2024 01
VV II. etapa								
11	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m			403,20	CS ÚRS 2024 01
4	M	r28342167-	hrana schodová z hliníku 25x20 mm	m			445,50	agregovaná položka
257	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t			1 738,40	SoD

258	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t		1 377,22	SoD
-----	---	-----------	--	---	--	----------	-----

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 11

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 9. 9. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změny u SDK konstrukcí v půdních prostorech.	935 062,56 Kč



Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkové rozpočty

1. Popis změn

Vzhledem k přesunu a osazování ocelových stropních nosníků bylo zapotřebí provést vybourání stávajících příček mezi budoucími místnostmi 4.07 a 4.08 a místnostmi 4.04 a 4.05. Nově budou příčky realizovány ze sádkartonu (dále jen SDK). Vybourání příček řešil již změnový list č. ZL 01, tento změnový list doplňuje nové konstrukce.

Dále jsou v tomto změnovém listě zahrnuty přepočty rozměrů SDK konstrukcí kvůli prostorovým úpravám podkroví.

Aby se nemusela provádět montáž instalačních příček ze sádkartonu a vzhledem k vyšší únosnosti nové stropní konstrukce bylo dohodnuto, že příčky u sociálního zařízení budou vyzděny z pórobetonového zdiva. Zároveň bude dodržena tloušťka příček dle projektové dokumentace.

Ve změnovém listě č. ZL 07 bylo schváleno, že bude provedeno nastavení stávajících krajních sloupků u plné vazby namísto výměny za nové. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že dojde k opláštění sloupů požárně odolným sádkartonem.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace, vícepráce uvedené v rozpočtu budou trvat zhruba 25 pracovních dní.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 451 379,27 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	1 386 441,83 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA ZMĚNOVÉHO LISTU	935 062,56 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

Objekt: 1 – stavební část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							901 736,52	
D HSV Práce a dodávky HSV							109 281,85	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							61 566,52	
1	K	317142442.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl přes 1000 do 1250 mm	kus			2 476,74	CS ÚRS 2024 02
2	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2			2 220,40	CS ÚRS 2024 02
VV								
3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2			54 033,48	CS ÚRS 2022 02
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m			2 835,90	CS ÚRS 2024 02
VV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							40 810,01	
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2			31 168,74	CS ÚRS 2024 02
VV								
6	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			9 641,27	CS ÚRS 2024 02
VV								
D 998 Přesun hmot							6 905,32	
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			6 905,32	CS ÚRS 2022 02
D PSV Práce a dodávky PSV							792 454,67	
D 763 Konstrukce suché výstavby							847 177,15	
8	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2			114 403,29	SoD
VV								
VV								
Součet								
9	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2			-104 113,51	SoD
VV								
VV								
výměna SDK za zdivo								
10	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			19 073,40	SoD
VV								
VV								
Součet								
11	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m			30 654,85	CS ÚRS 2024 02
VV								
VV								
příčky								
VV								
VV								

VV		Součet
K	763131913	Zhotovení otvoru podhledu a pod
VV		
K	763131914	Zhotovení otvoru podhledu a pod
K	763164536	SDK obklad kci 15
VV		
K	763164736	SDK obklad kci desky 1xDF 15
VV		
K	763171412	Montáž klapky n vel. do 0,25 m2
M	59030160	klapka revizní p tl 12,5mm 400x
K	763173111	Montáž úchyty p
M	59030729	konstrukce pro baterie osová
K	763181311	Montáž jednokř příčka
M	55331596	záručeň jednokř příčky tl stěny 1 2100mm
K	763181422	Ztužující výplň o profiem pro příč
K	998763303	Přesun hmot tor konstrukce v ob
K	998763381	Příplatek k přes prováděný bez p
D	783	Dokončovací p
K	783201403	Oprášení tesařs provedením nát
K	783226101	Protipožární akr konstrukcí
D	784	Dokončovací p
K	784111001	Oprášení (omet do 3,80 m
K	784181121	Hloubková jedn podkladu v míst
K	784211101	Dvojnásobné bí výborně oděruv 3,80 m
VV		

Stránka 4 z 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 326,04	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 326,04	
D	762		Konstrukce tesařské				-122 886,24	
1	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m			-86 958,69	SoD
2	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			-35 927,55	SoD
D	763		Konstrukce suché výstavby				156 212,28	
3	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2			1 114,41	SoD
4	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2			1 801,70	SoD
VV								
5	K	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2			1 235,95	SoD
6	M	63148106	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2			7 269,19	SoD
VV								
7	K	763121455	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2			8 756,38	SoD
VV								
VV								
VV								
Součet								
8	K	763121474	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60	m2			22 149,72	SoD
VV								
VV								
Součet								
9	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2			1 001,02	SoD
VV								
10	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2			60 877,65	SoD
VV								
VV								
Součet								
11	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2			1 421,07	SoD
VV								
VV								
Součet								
12	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2			1 934,28	SoD
13	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2			2 274,92	SoD
VV								
14	K	763161724	SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 100 mm 15 kg/m3 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2			-127 784,66	SoD
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								

15	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m		171 066,87	CS ÚRS 2024 02
VV							
16	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t		2 101,01	SoD
17	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t		992,77	SoD

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 12

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 2. 8. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Štukování stěn a další práce ve 3.NP v rámci II. - IV. etapy	760 680,75 Kč



Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Na základě provedených prací v rámci I. etapy, kterým se věnoval změnový list č. ZL 08, bylo rozhodnuto, že stejné opravy se provedou i ve zbylých prostorech 3.NP. Jedná se o především o oškrábání maleb, přeštukování stávajících omítek, provedení omyvatelné a oděruvzdorné malby soklu do výšky 1,3 m nad podlahu.

Dále se jedná o:

- bourání obkladů, demontáž umyvadel a baterií, montáž nových obkladů, umyvadel a baterií;
- dozdivky nad středovým věncem a u nosných příček, kvůli zajištění akustické neprůzvučnosti;
- vybourání stávajících nenosných příček z důvodu jejich utržení od stropu a jejich nahrazení sádrokartonovými příčkami.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace, předpokládané prodloužení u uvedených prací je zhruba 20 pracovních dní.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

Navýšení v rámci řešené změny je **760 680,75 Kč bez DPH**.

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							760 680,75	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					397 099,30	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					12 332,33	
1	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2			11 231,07	CS ÚRS 2024 01
VV								
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m			1 101,26	CS ÚRS 2024 01
VV								
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					274 407,75	
3	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			3 195,36	CS ÚRS 2024 01
VV								
4	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			248 427,25	CS ÚRS 2024 01
VV								
VV								
Součet								
5	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus			3 204,00	SoD - ZL04
VV								
zapravení stěn po vybouraných příčkách								
VV								
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			5 619,60	CS ÚRS 2024 01
VV								
7	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek - tabule	m2			12 480,17	SoD - ZL04
VV								
VV								
Součet								
8	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií-podlaha,okna ,radiátory	m2			1 481,37	SoD - ZL04
D							82 434,70	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9	K	962084131	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl přes 50 do 100 mm	m2			9 165,66	CS ÚRS 2024 01
VV								
10	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			2 852,64	CS ÚRS 2024 01
VV								
11	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			54 510,40	SoD - ZL04
12	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m			15 906,00	CS ÚRS 2024 01
VV								
D	997	Přesun sutě					18 036,71	

13	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t		10 449,50	SoD
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		973,66	SoD
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		1 533,25	SoD
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		1 605,51	SoD
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t		2 673,61	SoD
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		801,18	SoD
D 998 Přesun hmot						9 887,81	
19	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t		9 887,81	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV						354 753,05	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						53 685,23	
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	so ub		1 155,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	725530831	Demontáž ohřívач elektrický průtokový	so ub		218,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	so ub		694,40	CS ÚRS 2024 01
23	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	so ub		33 842,20	SoD
24	K	725514911	Zpětná montáž plynového ohřívачe do 11 litrů za minutu bez úprav instalace	so ub		416,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	so ub		4 193,49	SoD
26	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti -maximální průtok 6 l/min	so ub		10 404,90	SoD
27	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus		2 516,09	SoD
28	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t		147,22	SoD
29	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t		97,93	SoD
D 763 Konstrukce suché výstavby						91 780,32	
30	K	763111316 .KNF	SDK příčka W 111 tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x WHITE (A) 12,5 Tl 80 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 48 dB	m2		73 018,48	CS ÚRS 2024 01
VV							
31	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2		4 432,69	SoD
32	K		montáž výdřev pro projektory	ks		2 300,00	vlastní položka
33	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky	ks		1 470,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	001	stavební pouzdro Ermetika Evokit 800 mm 1970 mm do SDK 125 mm	ks		4 616,00	cena výrobce

35	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus		723,00	SoD - ZL04
36	M	DEK.36250 01650	Ocelová zárubeň DEK S 125 DV - 800 L	kus		1 769,55	CS ÚRS 2024 01
37	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t		2 343,33	SoD
38	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t		1 107,27	SoD
D 766 Konstrukce truhlářské						20 259,11	
39	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus		872,00	SoD - ZL04
40	M	MSN.0012 521.URS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, hladké bílé, 80x197	kus		1 656,80	SoD - ZL04
41	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	ks		1 360,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	002	posuvné dveře Ermetika bílé hladké 800/1970 mm	ks		11 336,00	cena výrobce
43	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	ks		1 530,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	003	obložka Ermatika pro dveře 800/1970 mm	ks		3 260,00	cena výrobce
45	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t		159,98	SoD
46	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t		84,33	SoD
D 767 Konstrukce zámečnické						19 600,00	
47	K	767661800	Demontáž textilní rolety elektrické umístěné ve stěně nebo stropě plochy do 6 m2	kus		10 040,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	786614003	Montáž rolety ovládané motorem plochy přes 4 do 6 m2	kus		9 560,00	CS ÚRS 2024 01
D 781 Dokončovací práce - obklady						19 146,15	
49	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2		1 360,80	CS ÚRS 2024 01
50	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2		77,76	SoD
51	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2		643,06	SoD
52	K	781472315	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		6 780,21	SoD
VV							
53	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2		4 673,05	SoD
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2							
VV							
54	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m		3 601,99	SoD
VV							
55	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus		977,01	SoD
VV							
56	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus		585,62	SoD
57	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2		277,56	SoD

58	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t		169,09	SoD
D 783 Dokončovací práce - nátěry						63 240,45	
59	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2		63 240,45	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
VV Součet							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety						87 041,79	
60	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2		37 200,67	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
VV Součet							
61	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m - HET Super Wash (nátěr soklu)	m2		36 842,08	SoD
VV							
VV							
62	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m		2 835,40	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
63	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2		10 163,64	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M						8 828,40	
D 21-M Elektromontáže						8 828,40	
64	K	Pol 81	Demontáž a zpětná montáž rámečků se spínači a zásuvkami	hod		8 828,40	SoD

Jednotkové ceny zvýrazněné žlutou barvou, jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
Jednotkové ceny zvýrazněné oranžovou barvou, jsou ceny stanovené soustavou ÚRS.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba**ZMĚNOVÝ LIST**

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 13

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 4. 9. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Výměna střechy nad schodištěm	220 516,26 Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Vzhledem k četnému zatékání do střešního pláště přes stávající plechovou střechu nad schodištěm a kvůli nevyhovujícímu stávajícímu stavu střešní vazby bylo dohodnuto zhotovení nové střešní vazby a pláště.

Ztužující věnec, nosná konstrukce krovu a krov bude realizován dle projektové dokumentace zaslané autorským dozorem dne 25. 7. 2024. Plášť bude z pozinkového plechu.

Ve smluvním rozpočtu byly zahrnuty rezervní položky pro případné demontáže střešního pláště a opravy krovu. V době tvorby tohoto změnového listu je již zřejmé, že v takto velkém rozsahu již opravy nebudou probíhat. Proto jsou v tomto změnovém listu tyto položky odečteny.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace, předpokládané prodloužení u uvedených prací je zhruba 30 pracovních dní.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 978 900,43 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	1 199 416,69 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA ZMĚNOVÉHO LISTU	220 516,26 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkové rozpočty

Přípočtový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 199 416,69	
D HSV Práce a dodávky HSV							92 952,22	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-97 538,18	
1	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3			-97 538,18	SoD
VV								
VV Součet								
D 4 Vodorovné konstrukce							33 038,97	
2	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus			7 866,00	SoD - ZL04
VV								
3	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3			8 537,14	SoD - ZL04
VV								
VV Součet								
4	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			7 318,59	SoD - ZL04
VV								
VV Součet								
5	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			1 518,44	SoD - ZL04
6	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t			7 798,80	SoD - ZL04
VV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							44 898,94	
7	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2			2 931,07	SoD
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			1 540,76	SoD
9	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2			7 404,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
10	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2			22 927,72	CS ÚRS 2024 02
11	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m3			7 438,55	CS ÚRS 2024 02
VV								
12	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			2 075,94	CS ÚRS 2024 02
VV								
13	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m			580,90	CS ÚRS 2024 02

VV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 927,04

14	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	9 617,40	CS ÚRS 2024 02
VV						
15	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m ²	5 117,58	CS ÚRS 2024 02
VV						
16	K	941311312	Odborná prohlídka lešení řadového modulového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m ² zakryté sítěmi	kus	2 980,00	CS ÚRS 2024 02
17	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	6 318,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	3 275,84	SoD
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	818,96	SoD
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	2 198,65	SoD
21	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	3 272,40	CS ÚRS 2024 01
22	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	4 226,35	CS ÚRS 2024 02
VV						
23	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	1 145,77	SoD
VV						
VV						
VV						
VV						
VV						
24	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	7 244,09	SoD - ZL04
VV						
25	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	ks	1 712,00	CS ÚRS 2024 01
D 997						
Přesun sutě					77 510,54	
26	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	39 539,88	SoD
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3 684,23	SoD
VV						
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 801,65	SoD
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 075,10	SoD
VV						
30	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	17 697,00	SoD
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4 712,68	SoD
D 998						
Přesun hmot					-12 885,09	
32	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-12 885,09	SoD

D PSV Práce a dodávky PSV					778 130,97	
D 711 Izolace proti vodě					30 554,55	
33	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	6 739,20	CS ÚRS 2024 02
34	M	28329223-R	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	23 815,35	agr.
VV						
D 762 Konstrukce tesařské					393 894,29	
35	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	1 268,01	CS ÚRS 2024 02
VV						
36	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	7 176,30	SoD
VV						
VV Součet						
37	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	3 271,24	SoD
38	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	3 476,18	SoD
VV						
VV Součet						
39	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	559,13	SoD
40	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	486,61	SoD
	M	31197006	tExpanzní kotva HST3 M16	ks	6 624,00	CN dod
41	K	762086113	Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg	kg	6 116,82	SoD
VV kotevní prvky při úpravách krovu						
42	M	RMAT0001	kovová doplňková konstrukce	kg	6 831,50	SoD
43	K	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	9 128,24	SoD
VV						
VV						
VV						
VV Součet						
44	K	762331813	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	1 799,23	SoD
VV						
VV						
VV Součet						
45	K	762331814	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	13 901,94	SoD
VV						
VV						
VV Součet						
46	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	39 441,03	SoD
VV						
VV						

VV						
VV		Součet				
47	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	37 645,76	SoD
VV						
	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	201,84	CS ÚRS 2024 01
VV						
48	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6m	m3	5 144,76	CS ÚRS 2024 01
VV						
49	K	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	23 724,23	SoD
VV						
VV		Součet				
50	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	30 119,56	SoD
VV						
51	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	4 984,26	SoD
VV						
52	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	1 862,43	SoD
VV						
53	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	13 809,20	CS ÚRS 2024 01
VV						
54	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	31 726,20	CS ÚRS 2024 01
VV						
55	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	5 233,95	SoD
VV						
56	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	2 879,37	SoD
57	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5 111,55	SoD
VV						
58	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	858,83	SoD
59	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	65 330,16	SoD
60	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	26 989,68	SoD
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	13 972,21	SoD
VV						
VV		Součet				
62	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	4 328,44	SoD
VV		demontáž stropu v prostoru choděště				

VV						
63	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	14 818,78	SoD
64	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	5 072,85	SoD
D 764 Konstrukce klempířské					235 124,87	
65	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	16 692,77	SoD
VV plocha střechy bez výtahu						
VV						
66	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	1 933,44	CS ÚRS 2024 01
VV						
67	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nedazdívek	m	552,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	669,90	CS ÚRS 2024 01
69	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	3 224,80	CS ÚRS 2024 01
70	K	764004841	Demontáž háku do suti	ks	648,00	CS ÚRS 2024 01
71	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	156 782,93	SoD
72	K	764201172	Montáž oplechování úžlabí rš přes 700 do 1000 mm	m	9 393,60	CS ÚRS 2024 02
73	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	6 856,54	CS ÚRS 2024 02
VV						
74	K	764201176	Příplatek k montáži za provedení úžlabí v plechové krytině	m	7 235,20	CS ÚRS 2024 02
75	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 400 do 800 mm	m	1 828,80	CS ÚRS 2024 02
76	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	433,04	CS ÚRS 2024 02
VV						
77	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4 071,99	SoD
78	K	764301108	Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš přes 400 mm	m	1 477,00	CS ÚRS 2024 02
79	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	789,40	CS ÚRS 2024 02
VV						
80	K	764503104	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel	m	2 842,00	CS ÚRS 2024 02
81	M	55344768	žlab nástřešní Pz 1000mm	m	4 885,92	CS ÚRS 2024 02
VV						
82	K	764503105	Montáž čela nadokapního (nástřešního) žlabu	ks	434,00	CS ÚRS 2024 02
83	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	ks	25,20	CS ÚRS 2024 02
84	K	764503106	Montáž háku nadokapního (nástřešního) žlabu	ks	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
85	M	55344776	hák pro nástřešní žlab s podpěrou Pz 330/670mm	ks	2 232,00	CS ÚRS 2024 02
86	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	7 345,23	SoD
VV						
87	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2 243,30	SoD

88	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t		1 195,81	SoD
D 765 Krytina skládaná						64 769,60	
89	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2		10 620,31	SoD
90	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2		6 096,14	SoD
VV							
91	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2		889,50	SoD
VV							
92	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m		35 464,94	SoD
93	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2		2 242,92	SoD
VV							
94	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2		2 479,86	SoD
VV							
95	K	765191043	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy do 1 m2	kus		1 029,98	SoD
96	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy	m		3 258,94	SoD
97	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2		1 955,36	SoD
98	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2		713,13	SoD
99	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t		12,61	SoD
100	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t		5,91	SoD
D 767 Konstrukce zámečnické						53 787,66	
101	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg		42 612,00	CS ÚRS 2024 01
VV							
VV							
Součet							
102	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t		47,00	CS ÚRS 2024 01
VV							
103	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t		1 591,74	CS ÚRS 2024 01
VV							
104	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t		6 205,52	CS ÚRS 2024 01
VV							
105	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t		2 375,15	SoD
VV							
106	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%		956,25	SoD
D M Práce a dodávky M						328 333,50	

D M-1 Elektromontážní práce - silnoproud					9 227,90	
107	K	210220111	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	3 192,00	CS ÚRS 2024 01
108	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	219,60	CS ÚRS 2024 01
109	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	ks	2 261,00	CS ÚRS 2024 01
110	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	ks	323,00	CS ÚRS 2024 01
111	K	218220111	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	1 908,00	CS ÚRS 2024 01
112	K	218220300	Demontáž svorek hromosvodných s 1 šroubem	ks	1 324,30	CS ÚRS 2024 01
D M-2 Provizorní zakrytí otvorů ve střeše					114 856,00	
113	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	32 000,00	SoD
VV [redacted]						
VV [redacted]						
VV [redacted]						
VV [redacted]						
VV [redacted] Součet						
114	M	28329201	plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2	ks	20 160,00	CS ÚRS 2024 01
115	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2 538,00	CS ÚRS 2024 01
116	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	12 908,00	CS ÚRS 2024 01
117	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	47 250,00	SoD
VV [redacted]						
D OST Ostatní					204 249,60	
118	K	J	jeřáb	hod	204 249,60	SoD
VV [redacted]						

Odpočtový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-978 900,43	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-51 040,75	
D		997	Přesun sutě				-51 040,75	
68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t			-23 579,98	SoD
69	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			-2 197,13	SoD
VV								
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			-3 459,87	SoD
73	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-3 622,94	SoD
VV								
75	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			-18 180,83	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-927 859,68	
D		762	Konstrukce tesařské				-337 618,65	
121	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2			-78 425,76	SoD
122	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3			-29 304,69	SoD
VV								
125	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2			-45 305,96	SoD
126	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			-40 214,31	SoD
VV								
128	K	762345811	Demontáž bednění střech k dalšímu použití z prken tl do 32 mm	m2			-120 649,99	SoD
129	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2			-12 340,46	SoD
149	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t			-8 475,95	SoD
150	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			-2 901,53	SoD
D		765	Krytina skládaná				-590 241,03	
180	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2			-170 161,69	SoD
181	M	59660400	taška ražená drážková rezná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus			43 193,43	SoD
182	K	765111221	Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím pásem lepícím	m			-85 067,31	SoD
183	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm rezný	kus			-6 209,74	SoD
184	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem	m			-9 686,02	SoD
185	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm rezný	kus			-1 076,06	SoD

189	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2		-92 759,62	SoD
190	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2		-100 529,43	SoD
191	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2		-14 668,45	SoD
192	K	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m		-9 304,50	SoD
193	K	765111883	Příplatek k dmtž krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů k dalšímu použití za sklon přes 30°	m		-4 191,13	SoD
194	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m		-8 399,59	SoD
195	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2		-36 147,56	SoD
196	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2		-39 966,23	SoD
VV							
200	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2		-34 664,57	SoD
201	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2		-12 642,37	SoD
202	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t		-5 420,01	SoD
203	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t		-2 540,18	SoD

Jednotkové ceny zvýrazněné **žlutou** barvou, jsou ceny převzaté z rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo.
 Jednotkové ceny zvýrazněné **zelenou** barvou, jsou ceny stanovené soustavou ÚRS.
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. ZŠ Slaný – půdní vestavba**ZMĚNOVÝ LIST**


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 14

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 9. 9. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Změna u schodiště SCH.02	-542 966,70 Kč bez DPH

**Obsah změnového listu:**

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočty
2. Zápisy z kontrolních dnů č. 42 a 43

1. Popis změn

Do půdní vestavby bylo původně v projektové dokumentaci navrženo ocelové schodiště s betonovou výplní. Na základě rozhodnutí v rámci kontrolních dnů č. 42 a 43, které se konaly ve dnech 2. a 9. 7. 2024, bylo schodiště změněno po dohodě s investorem, projektantem a technickým dozorem stavby na železobetonové monolitické. Projektantem byla vypracována revize dokumentace ke schodišti, zhotoviteli byla předána dne 15. 7. 2024.

V rámci úspor bylo také změněno zábradlí. Původně se měla provádět replika zdobného zábradlí, které je ve škole v ostatních patrech. Nově navržené zábradlí bude ocelové vyrobené z pásoviny různých rozměrů. Návrh nového zábradlí byl zhotovitelem zaslán dne 7. 8. 2024 a následně odsouhlasen.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají dopad do termínu.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 992 356,18 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	449 389,48 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA ZMĚNOVÉHO LISTU	-542 966,70 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.


PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-542 966,70	
D HSV Práce a dodávky HSV							136 800,50	
D 4 Vodorovné konstrukce							108 473,44	
1	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3			26 953,92	CS ÚRS 2024 02
VV								
2	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t			41 925,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	431351121R	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			28 082,76	agregovaná položka
VV								
VV								
Součet								
4	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			3 966,07	CS ÚRS 2024 02
5	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2			2 221,99	CS ÚRS 2024 02
6	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2			423,70	CS ÚRS 2024 02
7	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			4 116,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
8	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			784,00	CS ÚRS 2024 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 917,80	
9	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			294,87	SoD
10	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2			140,40	CS ÚRS 2024 02
VV								
11	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2			30,90	CS ÚRS 2024 02
12	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			4 012,85	CS ÚRS 2024 02
VV								
13	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2			278,14	CS ÚRS 2024 02
14	K	632682113R	Provedení boční lišty schodišťových stupňů průřezu	m			4 160,64	agregovaná položka
VV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 100,00	
15	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			1 100,00	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							18 309,26	
16	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t			18 309,26	SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							-693 067,20	

D 767 Konstrukce zámečnické					-703 871,14	
17	M	55342282	zábradlí vnitřní - dle schválené VD	m	241 740,00	vychází z ceny SUB
18	M	RMAT0003	zábradlí nového schodiště - zdobené, jako stávající	m	-853 837,16	SoD
19	K	767210113	Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci šroubováním	m	-6 574,43	SoD
20	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	-39 127,47	SoD
21	M	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	t	-1 008,64	SoD
22	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	-4 414,20	SoD
23	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	-34 205,64	SoD
24	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	-6 443,60	SoD
D 776 Podlahy povlakové					52 412,27	
25	K	776111122	Broušení betonového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	1 898,20	CS ÚRS 2024 02
26	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	506,74	CS ÚRS 2024 02
27	K	776121323	Neřaděná penetrace svého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	3 925,15	CS ÚRS 2024 02
28	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	789,63	SoD
VV						
29	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	4 935,00	CS ÚRS 2024 02
VV						
30	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	6 615,00	CS ÚRS 2024 02
VV						
31	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2	18 990,56	CS ÚRS 2024 02
VV						
32	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	5 635,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	28342170	FATRA Plastová schodová hrana H1891 82x45 mm	m	7 211,40	vychází z ceny výrobce
VV						
34	K	776991111	Spárování silikonem	m	1 788,50	CS ÚRS 2024 02
35	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	65,33	SoD
36	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	51,76	SoD
D 777 Podlahy lité					58,06	
37	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	58,06	CS ÚRS 2024 02
D 781 Dokončovací práce - obklady					357,00	
38	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	357,00	CS ÚRS 2024 02

D		783	Dokončovací práce - nátěry			2 099,78	
39	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2		58,06	CS ÚRS 2024 02
40	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2		724,85	CS ÚRS 2024 02
41	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2		1 316,87	CS ÚRS 2024 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			2 621,87	
42	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2		149,73	SoD
43	K	784181129	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2		588,84	SoD
44	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2		1 883,30	SoD
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			-46 745,04	
45	K	789326135	Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy II tl přes 350 do 500 µm	m2		-46 745,04	SoD
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			13 300,00	
46	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod		12 800,00	SoD
VV			provádění bezpečnostních opatření				
VV			■				
VV			Součet				
47	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod		500,00	SoD
VV			přivaření výztuže k ocelovým profilům				
VV			■				

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



2. ZŠ Slaný – půdní vestavba**ZMĚNOVÝ LIST**


Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 15

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 27. 10. 2023

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Výměna nástřešních žlabů a sběrných kotlíků	260 348,66 Kč

**Obsah změnového listu:**

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočty
2. Výpis položek, které budou čerpány ze smluvního rozpočtu
3. Fotodokumentace
4. Zápis z kontrolního dne č. 39 (26.9.2023)

1. Popis změn

Vzhledem k četnému zatékání (viz fotodokumentace) do objektu přes stávající nástřešní žlab bylo v rámci kontrolního dne č. 39 konaného dne 11. 6. 2024 rozhodnuto na základě předložených řešení vč. cenových nabídek, že se bude realizovat oprava žlabu vložением pozinkového plechu do stávajícího žlabu.

Součástí přiloženého cenového rozpočtu je i výměna 3 stávajících sběrných kotlíků na dešťovou vodu, jelikož stávající jsou v havarijním stavu (viz fotodokumentace).

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají dopad do termínu.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	260 348,66 Kč bez DPH
-------------------------------	-----------------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.



PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							260 348,66	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					260 348,66	
D	764	Konstrukce klempířské					208 095,00	
1	K	001	Dodání oplechování do žlabu (pozink)	m2			85 675,00	CN SUB
2	K	002	Ruční výroba ohybu v žlabu	m2			13 800,00	CN SUB
3	K	003	Montáž oplechování do žlabu	m2			51 750,00	CN SUB
4	K	004	Dodání plechového kotlíku (pozink) - atyp, 400x400x500 mm, tl. plechu 0,8 mm	kpl			11 670,00	CN SUB
5	K	005	Montáž kotlíku	kpl			2 370,00	CN SUB
6	K	006	Demontáž stávajícího kotlíku	kpl			870,00	CN SUB
7	K	007	Pronájem plošiny vč. obsluhy	hod			18 960,00	CN SUB
8	K	008	Doprava materiálu	kpl			11 500,00	CN SUB
9	K	009	Přesun hmot	kpl			11 500,00	CN SUB
D	765	Krytina skládaná					52 253,66	
180	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2			18 016,10	SoD
VV								
189	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2			9 821,05	SoD
190	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2			10 341,37	SoD
191	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2			1 508,93	SoD
195	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2			3 804,84	SoD
196	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstva mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2			4 206,79	SoD
VV								
200	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2			3 317,04	SoD
201	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2			1 209,75	SoD
202	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t			18,92	SoD
203	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t			8,87	SoD


Jednotkové ceny jsou převzaty ze smluvního rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo a z cenové nabídky subdodavatele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


PŘÍLOHA Č. 3 – Fotodokumentace







PŘÍLOHA Č. 4 – Zápis z kontrolního dne č. 39 (26.9.2023)



2. ZŠ Slaný – půdní vestavba

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 16

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 53 Slaný

Datum: 11. 09. 2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Vyrovnání podlah v rámci provádění úprav ve 3.NP v I. a II. etapě	168 766,28 Kč

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

Při provádění úprav ve 3.NP v rámci III. a IV. etapy bylo po odkrytí stávajícího lina zjištěno, že podklad pro novou povlakovou krytinu je nerovný a rozdíly výšek při měření roviny dosahují až 2 cm.

Rovinnost byla vyrovnána a tuhost podlahy byla zajištěna pomocí OSB desek. Následně byla realizována nivelační stěrka v tloušťce dosahující až 10 mm a u stupínků kateder až 20 mm. Po provedení nezbytných oprav, které jsou zahrnuty v tomto změnovém listě, byla podlaha vhodná pro pokládku povlakové kratiny z PVC.

Dále je ve změnovém listě zahrnut přepočít výměry ve 4.NP dle zaměření, jedná se o místnost č. 4.08.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu mají dopad do délky realizace, předpokládané prodloužení vzhledem k vysychání větší vrstvy stěrky je zhruba 5 pracovních dní.

Změny v tomto změnovém listu mají vliv na cenu díla.

ÚSPORA v rámci řešené změny	- 83 479,02 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	252 245,30 Kč bez DPH
CELKEM	168 766,28 Kč bez DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

PŘÍLOHA Č. 1 – Položkový rozpočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							168 766,28	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					165 166,28	
D	713	Izolace tepelné					2 003,56	
1	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			162,74	SoD - ZL 04a
2	M	63141434	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2			1 150,56	SoD - ZL 04a
VV								
3	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2			162,74	SoD - ZL 04a
4	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2			483,16	SoD - ZL 04a
VV								
5	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t			29,35	SoD
6	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t			15,01	SoD
D	762	Konstrukce tesařské					9 291,65	
7	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			4 230,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2			353,70	CS ÚRS 2024 01
9	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			4 217,87	SoD
10	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t			365,10	SoD
11	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t			124,98	SoD
D	766	Konstrukce truhlářské					552,00	
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	ks			248,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	ks			304,00	CS ÚRS 2024 01
D	776	Podlahy povlakové					153 319,07	
14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			52,14	SoD
VV								
15	K	776121411	Dvoustupňová penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2			627,70	SoD
16	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2			6 760,70	SoD
VV								
17	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2			820,33	SoD
18	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2			1 179,01	SoD

19	M	28411045R	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 1,7 0mm, čtverce 608x608mm, R 0,05-1M Ω , rozměrová stálost 0,05%	m2		3 256,07	SoD
20	K	776992111	Montáž zemního pásu	m		111,59	SoD
21	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m		495,18	SoD
22	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2		-83 479,02	SoD
VV							
23	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl od 5 do 8 mm	m2		63 458,44	CS ÚRS 2024 01
VV III. etapa - kabinety							
24	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl od 8 do 10 mm	m2		125 404,64	CS ÚRS 2024 01
VV III. a IV. etapa - třídy							
25	K	776141124	Stěrka podlahová nivelační Thomsit XXL XPRESS tl 20 mm	m2		25 002,00	CS ÚRS 2024 01
VV stupínky kateder							
26	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m		2 856,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	r28342167-	hrana schodová z hliníku 25x20 mm	m		3 085,50	agregovaná položka
28	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t		2 058,21	SoD
29	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t		1 630,58	SoD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						3 600,00	
30	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod		3 600,00	SoD
VV vyspravení podkladu							

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Aktualizovaný harmonogram výstavby